Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

LEISTUNGSBESCHREIBUNG mit Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Polizeizentrum Neubrandenburg
Neustrelitzer Straße 120
17 033 Neubrandenburg

Bauherr: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Neubrandenburg
Neustrelitzer Straße 121
17 033 Neubrandenburg

Gewerk: 3026 Tischlerarbeitenn Teeküchen

Vergabe-Nr.: VE 3026

0. Hinweise zur Baustellensituation
==========

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um den Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg mit unterschiedlichen Nutzungsbereichen in den einzelnen Geschossen auf der Liegenschaft Neustrelitzer Straße 120, in 17033 Neubrandenburg.

Untergeschoss bis 3.Obergeschoss
In diesen Geschossen werden Räume für das Polizeipräsidium mit Polizeiinspektion und "Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastophenschutz (LPBC)" mit den erforderlichen Nebenräumen erstellt.
Im Untergeschoss werden daneben Räume für Gebäudetechnik erstellt.

4. Obergeschoss
Im 4.Obergeschoss sind Technikräume untergebracht.

1. Angabe zur Baustelle
==========

1.1 Baufeld

Das Baufeld ist im Flächennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.
Das Areal wird durch das Straßennetz der Kirschenallee erschlossen, siehe beigefügtem Auszug Stadtplan Neubrandenburg und Lageplan.

1.2 Abmessungen, Geschosszahl, Gebäudehöhe

In den beigefügten Planunterlagen sind die Gebäude-abmessungen im Grundriss und Aufriss dargestellt. Die nachstehenden Angaben dienen nur zur Erläuterung des Neubaus.

Der Neubau ist im städtebaulichem Grundriss ein rechteckiger Baukörper mit einem Innenhof. Das Gebäude hat ein gegenüber den Obergeschossen ein leicht verkleinertes Untergeschoss sowie 4 Obergeschosse zuzüglich einem Staffelgeschoss.

- Bruttogeschossfläche:
ca. 12.000 m2
- Bruttorauminhalt:
ca. 47.000 m3

- Grundrissabmessungen:
Das durch den Baukörper beschriebene Rechteck

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

hat eine maximale Abmessung von ca 43,00 m x
ca. 67,00 m.

- Gebäudehöhen:
- Oberkante Gelände
+ 55,70 m über HN 76

- UK Bodenplatte:
ca. 4,60 m unter Gelände

- OK Fußboden Erdgeschoss:
ca. + 0,00 m über Gelände

- OK Dachattika 3. Obergeschoss:
ca. + 15,84 m über Gelände

- OK Dachattika 4. Obergeschoss, Staffelgeschoss:
ca. + 19,45 m über Gelände

2. Baukonstruktion
==========

2.1. Tragwerk
Die erdberührenden Bauteile des Untergeschosses und Erdgeschosses

- Bodenplatte und Außenwände

werden aus Beton hergestellt. Die Abdichtung dieser Bauteile gegen Wasser erfolgt als "Schwarze Wanne".

Das Tragwerk Untergeschoss bis 4. Obergeschoss wird als fugenloser Betonsklettbau hergestellt. Die größte Deckenspannweite beträgt in der Regel bis ca. 6,75 m. Die Gebäudeaussteifung erfolgt über Betonwände und den Flachdecken aus Beton.

2.1.2 Gebäudehülle
Die geschlossenen Fassadenflächen Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss werden mit einer wärmegedämmten, hinterlüfteten Verblendmauerschale bekleidet.
Die Lochfenster sind eine Holz- Aluminium- Konstruktion. Die großflächige Innenhofverglasung ist eine pulverbeschichtete Pfosten- Riegelfassade.

Die waagerechten Dachflächen erhalten einen bituminösen Warmdachaufbau mit extensiver Begrünung.

2.1.3 Innenausbau
Der Innenausbau ist im Raster aufgebaut.

Die nichttragenden Innenwände sind Mauerwerks- und Ständerwerk-Montagewände bzw. elementierte Raumtrennwände.
Abhangdecken kommen in Teilbereichen zur Ausführung.
Der Fußbodenaufbau besteht aus "Schwimmendem Estrich" bzw "Verbundestrich", Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, jeweils mit geklebten, gehweichen bzw. gehharten Belägen bzw. Bodenbeschichtungen.
In hochinstallierten Räumen kommt ein Doppelboden zur Ausführung.

3. Baustellensituation
==========

3.1 Baustellenzufahrt
Das Baufeld ist über die öffentliche Straße "Kirschenallee" erreichbar.
Die Baustellen- Zufahrt zum Baufeld ist auf dem beigefügten Lageplan dargestellt.

3.2 Baustraßen auf dem Baufeld
Der Fahrverkehr auf dem Baufeld wird über befestigte Straßen aus Beton bzw. Baustraßen aus RC- Material im Einbahnstraßenverkehr geführt.
Die Straßen sind für Schwerlastverkehr SLW 30 (10 Tonnen Achslast) ausgelegt.

3.3 Parkverbot

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Parkplätze stehen auf dem Baufeld nicht zur Verfügung, es herrscht absolutes Parkverbot auf dem Baufeld. Parkmöglichkeiten im Bereich der öffentlichen Straße sind vorhanden.

3.4 Baustellensicherung
Vor Beginn der Bauarbeiten wird um das Baufeld ein Bauzaun, Metall-Gitter-Zaun, Höhe ca. 2,00 m, aufgebaut. Der Bauzaun ist nicht beleuchtet.

4. Emmissionsschutz und Ordnungsmaßnahmen
==========

4.1 Baulärm
Das Baufeld liegt in einem allgemeinen Wohngebiet im Neubrandenburger Stadtteil Lindenberg.

Zur Vermeidung von Störungen der angrenzenden Wohnbebauung sind die geltenden Richtlinien und Vorschriften des Landes Mecklenburg- Vorpommern strikt einzuhalten.

Der von der Baustelle ausgehende Lärmpegel darf folgende Richtwerte nicht überschreiten:

tagsüber 07:00 bis 20:00 Uhr 60dB (A)
nachts 20:00 bis 07.00 Uhr 45 dB (A)
(nur in Ausnahmefällen)

Auf der Baustelle dürfen nur Baumaschinen eingesetzt werden, die der Lärmschutzanforderung RAL-UZ 53 entsprechen. Abweichungen von dieser Forderung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers. Besondere Lärmquellen, wie z.B. Kreissäge, sind schalldämmend einzuhausen.

Lärmintensive Arbeiten sind mit dem Auftraggeber vorab abzustimmen

4.2 Baustaub
Bezüglich der von der Baustelle ausgehenden Staubentwicklung gelten die entsprechenden Richtlinien und Vorschriften des Landes Mecklenburg- Vorpommern.

4.3 Erschütterungen
Erschütterungsintensive Arbeiten sind mindestens 14 Kalendertage vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber und der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

4.4 Trinkwasserschutzgebiet
Das Baufeld liegt nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes.

4.5 Regelarbeitszeiten
Die Regelarbeitszeit auf dem Baufeld ist montags bis freitags 7:00 bis 18:00 Uhr. Abweichungen hiervon bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers. Die Genehmigung ist 14 Kalendertage vor dem betreffenden Einsatz zu beantragen.

4.6 Ordnung und Sicherheit auf dem Baufeld
Die Baustelleneinrichtung, die Arbeitsplätze, die Baustellenzufahrt und Baustellenausfahrt sind stets in einem sauberen Zustand zu halten. Für die laufende Reinigung und Abräumung der Baustelle und der Bauteile von Schutt, Verpackungsmaterialien und Abfällen jeder Art sowie deren umgehende Abfuhr hat der Auftragnehmer zu sorgen.
Zwischenlagerungen dürfen nur auf den von der Bauleitung bezeichneten Plätzen erfolgen. Sollten die Auftragnehmer den Pflichten der Schuttbeseitigung nicht nachkommen, so ist die örtliche Bauleitung nach einmaliger Aufforderung berechtigt, den Auftrag zur Schuttbeseitigung durch eine andere Firma auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.

Allgemeine Gefahrenquellen, wie Gräben, Durchbrüche, etc. sind abzusperren und - wo notwendig - zu

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

beleuchten.

Gerüste sind ordnungsgemäß zu beschildern, außerhalb der Arbeitszeit an Gefahrenstellen zu beleuchten und gegen Besteigen durch Unbefugte zu sichern.

4.7 Alkoholverbot, Rausch- und Betäubungsmittel
Auf dem gesamten Baufeld herrscht striktes Akoholverbot. Jeder, der Zugang zum Baufeld nimmt, muss nüchtern (0,00 Promille) und frei vom Einfluss sonstiger Rausch- oder Betäubungsmittel sein.

5. Baustelleneinrichtung
==========

5.1 Generell
Die Baustelleneinrichtung ist auf der Grundlage des vom Unternehmer aufzustellenden Baustelleneinrichtungsplans mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Es dürfen nur die abgestimmten und zugewiesenen Stell-, Lager- und Arbeitsflächen belegt werden.
Das Einrichten von Personal- und Lagerräumen im Gebäude ist strikt verboten.

5.2 Personal- und Materialcontainer
Als Personal- und Materialcontainer dürfen nur stapelbare Container eingesetzt werden. Die Beheizung der Container mit Holz, Kohle oder Öl ist nicht gestattet.
Vom Auftraggeber werden keine Personal- und Materialräume zur Verfügung gestellt.

5.3 Materiallager
Materiallager sind wegen der beengten Platzverhältnisse nur für den unmittelbaren, kurzfristigen Verbrauch möglich. Sie sind nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung möglichst in der Nähe der Verwendungsstellen anzulegen und müssen nach den Erfordernissen des Bauablaufs auf Anweisung umgesetzt werden.

5.4 Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, Bolzenschussgeräte
Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten sowie das Aufbewahren von Bolzenschussgeräten oder gesundheitsgefährdender Materialien hat auf der Grundlage geltender Rechtsvorschriften und in eigener Zuständigkeit des Eigentümers zu erfolgen.

5.5 Materialanlieferungen
Die Zufahrt und der genaue Anlieferpunkt sind auch Lieferanten und Speditionen präzise mitzuteilen.

Für Lastzüge, Tieflader und gleichwertige Fahrzeuge sind Begleitpersonen beizustellen, die den Fahrzeugführer bei Rangierarbeiten unterstützen.

Die Baustraße darf durch parkende Fahrzeuge über die gesamte Länge nicht blockiert werden.

5.6 Sauberkeit und Ordnung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle in einem sauberen Zustand zu halten, und hat für seine Gewerke die laufende Baustellenreinigung vorzunehmen.
Aller anfallender Bauschutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist sofort fachgerecht zu entsorgen.
Die Entsorgung beinhaltet auch die Einhaltung von Vorschriften und Erlassen, welche die Klassifizierung und Beseitigung von Sondermüll betreffen.
Wird Bauschutt nach Aufforderung durch die Bauleitung, auch mündlich, nicht entfernt, wird zu Lasten des Auftragnehmers ein Drittunternehmen mit der Beseitigung beauftragt.

Dem AN obliegt die ständige Reinigung der als Zufahrten benutzten öffentlichen Straßen und Wege, Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

6. Baustrom, Bauwasser, sanitäre Einrichtungen
==========

6.1 Baustrom
Für das Bauvorhaben stehen zwei Baustromanschlüsse

- 1 x 100 KVA
- 1 x 200 KVA

bei Gleichzeitigkeitsfaktor 100 %, zur Verfügung. Die Standorte der Baustromhauptverteilungen sind im Lageplan dargestellt.

Durch das Gewerk "Elektrotechnik" werden in jeder Etage des Gebäudes, Untergeschoss bis 4. Obergeschoss, zwei Geschossverteiler mit folgenden Anschlussmöglichkeiten aufgestellt und vorgehalten.

- 2 x 63 Ampere
- 2 x 16 Ampere
- 6 x 230 Volt

Der Aufbau der Baustromverteiler im Außenbereich erfolgt vor Beginn der Bauarbeiten. Die Elektro-Geschossverteiler im Gebäude werden nach Abschluss der Arbeiten "Tragwerk" in den einzelnen Etagen aufgestellt.

Von den vor beschriebenen Anschlussstellen aus hat der Auftragnehmer selbst für die Versorgung seiner Arbeitsbereiche zu sorgen.

Elektrische Anlagen, einschliesslich Baustromversorgung, sind nur von berechtigten Fachfirmen herzustellen. Veränderungen an elektrischen Anlagen durch Unbefugte sind grundsätzlich verboten. Alle Kabel und Leitungen sind grundsätzlich so zu verlegen, dass sie keine Gefahrenquellen darstellen.

Alle elektrisch betriebenen Baumaschinen und Geräte sind nach Arbeitsschluss spannungsfrei zu schalten und vor unbefugter Nutzung zu schützen.

Der Verbrauch von Baustrom ist für den Auftragnehmer nicht kostenfrei.

6.2 Bauwasser
Für das Bauvorhaben stehten zwei Bauwasseranschlüsse, mit Anschlussverteilerbalken mit folgenden Zapfstellen zur Verfügung:

- 2 Stück Zapfstellen 3/4 Zoll
- 2 Stück Zapfstellen 1/2 Zoll

Die Lage der Bauwasseranschlüsse ist im beigefügtem Lageplan dargestellt.

Ein Hydrant ist auf der Liegenschaft vorhanden, zwischen dem geplanten Neubau und dem Gebäude "Block T".

Von diesen Anschlussstellen aus hat jeder Auftragnehmer selbst für die Versorgung seiner Arbeitsbereiche zu sorgen.

Der Verbrauch von Bauwasser ist für den Auftragnehmer nicht kostenfrei.

6.3 Wasch- und Sanitärcontainer
Wasch- und Sanitärcontainer werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Mitbenutzung der Wasch- und Sanitärcontainer ist für den Auftragnehmer kostenfrei

7. Unternehmer, Baubesprechungen, Arbeitssicherheit
==========

7.1 Unternehmer
Der Auftragnehmer oder sein Beauftragter hat nach den

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Erfordernissen des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades der auszuführenden Arbeiten auf der Baustelle anwesend zu sein und muss stets kurzfristig erreichbar sein. Er hat an allen Besprechungen teilzunehmen, zu denen der Auftraggeber oder die Bauleitung einlädt. Er ist zur Auskunftserteilung verpflichtet. Vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten sind gegenüber dritten Personen keinerlei Auskünfte zu geben.

Vereinbarungen zum Baugeschehen erfolgen nur zwischen den Bauverantwortlichen des Bauherrn und der Auftragnehmer.

7.2 Baubesprechungen
Zur schnellen Klärung aller Fragen, die die Durchführung der Baumaßnahmen betreffen, finden nach Festlegung des Auftraggebers in 1- wöchigem Turnus, Dauer ca. 2 Stunden, regelmäßige Baubesprechungen zwischen den an der Baumaßnahme Beteiligten statt. Daran müssen die Beauftragten der am Bau tätigen Firmen teilnehmen. Über das Ergebnis jeder dieser Baubesprechungen erstellt die Bauleitung ein Protokoll. Die bei den Besprechnungen getroffenen Vereinbarungen sind zwingend einzuhalten.
Bei unentschuldigtem Fernbleiben von der regelmäßigen Baubesprechung wird nach der 2.Abmahnung ein dauerhafter Einbehalt in Höhe von brutto EUR 100,00 von der Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht.

Vom AN bzw. seinem Bevollmächtigten sind gegenüber dritten Personen keinerlei Auskünfte zu geben.
Vereinbarungen zum Baugeschehen erfolgen nur zwischen den Bauverantwortlichen des Bauherren und dem AN.

7.3 Arbeitssicherheit
In den Planungsunterlagen unter besondere Vertragsbedingungen sollten folgende Punkte mit aufgenommen werden:

7.3.1. Sicherheitstechnische Maßnahmen
- Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt.
Dies entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung zur Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaft.

- Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsaufnahme durch eine Arbeitsplatzbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und zu dokumentieren, welche Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle für seine Beschäftigten erforderlich sind (Gefährdungsbeurteilung). Er hat diese Maßnahmen entsprechend vorzusehen und seinen Beschäftigten dazu geeignete Anweisungen (Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Montage- und Demontageanweisungen u.ä.) zu erteilen.

- Montage- und Arbeitsanweisungen für potentiell gefährliche Arbeiten und Montagen sind in jedem Fall dem SiGeKo vor Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen und in endgültiger Fassung der Bauüberwachung in Kopie zu übergeben.

- Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gilt für den Bereich der Baustelle, einschließlich der Baustelleneinrichtung.

- Territorial-, objekt- und anlagenbezogene Besonderheiten, die durch den SiGe-Plan nicht geregelt werden, sind ergänzend in der Baustellenordnung geregelt.

- Der SiGePlan und die Baustellenordnung gelten für alle am Bau Beteiligten, einschließlich Nachunternehmer und Besucher.

- Alle Mehraufwendungen, die durch Arbeitsabläufe und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Sicherheitsvorkehrungen gemäß SiGe-Plan erforderlich werden, sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

- Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinem auf der Baustelle eingesetzten Personal (einschließlich Nachunternehmer) und Lieferanten vor Arbeitsaufnahme den Inhalt des SiGe-Plans und der Baustellenordnung bekanntzugeben und während der Arbeit deren Einhaltung durchzusetzen und zu kontrollieren. Jeder der gesetzlich vorgeschriebene arbeitsschutzrechtliche Forderungen nicht einhält, kann von der Bauleitung des Bauherrn von der Baustelle verwiesen werden. Dadurch entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen.

- Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle die Nachweise zur regelmäßigen sachkundigen und sachverständigen Prüfung, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (Betriebssicherheitsverordnung), aller zum Einsatz kommenden Arbeitsmittel und Geräte zur Einsichtnahme vorzuhalten. Arbeitsmittel ohne Prüfung dürfen nicht eingesetzt werden.

- Auftragnehmer, die die gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtungen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit nicht bzw. nur teilweise erfüllen, erbringen nach VOB eine mangelhafte Ausführung ihrer zu erfüllenden Leistungen. Daraus resultierende Mehraufwendungen des SiGeko's gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

7.3.2. Vertragsunterlagen
Das Formblatt Sicherheitstechnische Selbstauskunft (Anlage 1) ist ausgefüllt dem SiGeKo vor Ausführung der Arbeiten durch jeden AN und jeden Nachunternehmer zu übergeben.

7.3.3. Gerüste allgemeine Hinweise
Der Gerüstersteller hat die Forderungen gem. BetrSichV und BGI 663 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten zu beachten.

Insbesondere sind:

- Sämtliche Gerüststellungen und Befestigungspunkte sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mit der BL abzustimmen.

- Für Auf-, Um- und Abbau und Benutzung des Gerüstes ist ein Plan zu erstellen und auf der Baustelle vorzuhalten.

- Für sämtliche Arbeits-, Trag- und Schutzgerüste ist die Standsicherheit entweder durch Vorlage der Zulassung oder durch individuelle Statik nachzuweisen.

- Die Kosten für die Aufstellung der statischen Berechnung, die Anfertigung von Positionsplänen etc. und ggf. Prüfgebühren sind Sache des AN.

- Sämtliche vorbeschriebenen Unterlagen sind der BL auf Verlangen vorzulegen.

- Die Übergabe der Rüstung an den Auftraggeber gemäß §§ 10 und 11 der BetrSichV ist mit einem Übergabeprotokoll durchzuführen.

- Die Nutzung des Gerüstes ist durch den AN mit Übernahmeprotokoll zu dokumentieren.

- Sämtliche auf der Gerüstfläche anfallenden Materialien des AN sind durch diesen restlos fortlaufend, täglich zu beseitigen.

- Vor Abbau des Gerüstes durch den AN sind neben der restlosen Beseitigung von Materialien auch die Gerüstbohlen zu reinigen, damit beim Abbau keine Verunreinigungen oder Beschädigungen der Fassade erfolgen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

7.3.4 Besondere Ausführungsleistungen:
In brandgefährdeten Bereichen sind Löt- Schweiß-, Trenn- und Funkenarbeiten nur mit Erlaubnisschein auszuführen. Kosten für Brandschutzmaßnahmen und Brandwache sind mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung aller für seine Arbeiten zutreffenden Normen, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik zur Durchsetzung des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes verpflichtet

8. Ausführungsunterlagen
==========

Die Ausführungsunterlagen werden dem Auftragnehmer jeweils 2- fach als Papierfassung vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Zeichnungen in pdf- bzw. dwg-Format können vom Auftragnehmer im Bedarfsfall direkt beim Planverfasser abgerufen werden.

9. Werkpläne des Auftragnehmers
==========

Sofern vom Auftraggeber verlangt, hat der Auftragnehmer auf Grundlage der Ausführungsplanung seine Werk- und Montagepläne zu erstellen und diese 3- fach zur Freigabe (2 x Papier, 1 x Datenträger) beim Auftraggeber bzw. seinen Bevollmächtigten vorzulegen.
Es darf nur nach zur Ausführung freigegebenen Ausführungsunterlagen bzw. Mustern ausgeführt werden.

Die Gleichstellungsfassung der vom Auftragnehmer aufgestellten Planungsunterlagen ist vor örtlicher Arbeitsaufnahme 2-fach als Papierfassung und als Revisionsunterlage 3- fach als Papierfassung und auf Datenträger einzureichen.

Auf Anordnung des Auftraggebers oder seiner Bevollmächtigten sind rechtzeitig vor der erforderlichen Ausführung am Bau Teilleistungen ausreichend zu bemustern (Musterstücke, Probeflächen). Für freigegebene und dem Vertrag entsprechende Proben gelten deren Eigenschaften als vereinbart (VOB/B § 13 Nr. 2).

Dokumente zu Bauteilen bzw. Bauelementen mit Brandschutzanforderung sind vor Arbeitsaufnahme auf der Baustelle dem Auftraggeber in Papierfassung und digital zu überreichen. Dies ist zum Beispiel der "Allgemeine bauaufsichtlicher Zulassungsbescheid".

10. Revisionsunterlagen
==========
Zum Abschluss der Arbeiten ist eine vollständige Dokumentation zu erstellen und 3-fach in Papier und 1-fach digital zu übergeben. Als Mindestbestandteil müssen sie alle verarbeiteten, sicherheitsrelevanten Bauteile, Sonderbauteile, Werkstattpläne, Zulassungen, Pflegehinweise, Nachweis der Einweisungen, Prüfbücher etc. enthalten. Für brandschutzrelevante Bauteile ist zusätzlich in jeweils ausreichender Zeit vor Ausführung eine Dokumentation 2-fach in Papier und 1-fach digital zu erstellen, so dass vorab die Einbaufähigkeit nachgewiesen werden kann und alle relevanten Bauteile für den Brandschutznachweis vorliegen.

Die Unterlagen zur Dokumentation sind rechtzeitig und vollständig den Vertretern des Bauherrn zur Prüfung vorzulegen; zur Prüfung stehen diesem 2 Wochen zu.

Die Dokumentationsunterlage ist ein entscheidender und wichtiger Teil der Leistung des Auftragnehmers. Ohne die Vorlage der vollständigen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

geprüften Dokumentationsunterlage in geforderter Form und Exemplaren ist daher wegen Fehlen eines wichtigen Teils der Leistung keine Abnahme möglich.

11. Versicherungen
==========
Vom Auftraggeber wird keine Bauleistungsversicherung abgeschlossen.

12. Werbung auf dem Baufeld
==========
Werbung und Schilder der Auftragnehmer auf dem Baufeld sind nicht zugelassen.

13. Umlagen
==========

13.1 Baustrom und Bauwasser
Baustrom- und Bauwasser-Anschlussstellen werden dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.
Als Aufwendungsersatz, einschließlich Verbrauch, wird dem Auftragnehmer eine Kostenpauschale in Höhe von 0,4% der Bruttoabrechnungssumme, einschließlich aller Nachträge, von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

13.2 Bauzwischenreinigung
Für die Durchführung von Bauzwischenreinigungen wird dem Auftragnehmer eine Kostenpauschalen in Höhe von 0,2% der Bruttoabrechnungssumme, einschließlich aller Nachträge, von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

14. Bautagebuch
==========
In Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen ZVB wird festgelegt, dass der Auftragnehmer ein Bautagebuch nach den "Richtlinien für die Führung des Bautage-buches" des VHB (Vergabehandbuches des Bundes), einschließlich der für das jeweilige Bundesland geltenden Ergänzungen, arbeitstäglich zu führen hat. Insbesondere sind anzugeben:

- die Anzahl der beschäftigten Arbeiter
- die eingesetzten Maschinen und Großgeräte
- die geleistete Arbeit
- Art und Menge der entsorgten Abfälle des AN

Ferner sind alle besonderen Anordnungen, die nicht im LV bzw. in den Zeichnungen enthalten sind, zu vermerken.

Alle Maße und sonstigen Feststellungen zur Abrechnung, die nicht zeichnerisch klar sind, sind zu beschreiben. Kontrollgänge und Reparaturen müssen im Bautagebuch vermerkt sein. Das Baustellentagebuch ist dem Auftraggeber, z. B. beim Baustellen-Jour fixe, zur Kontrolle vorzulegen. Eine Durchschrift ist gemäß Abstimmung mit der Bauleitung in regelmäßigen Abständen zu übergeben.

15. Abrechnung
==========

Ergänzend zur VOB wird festgelegt:

Sämtliche Aufmaßunterlagen sind mindestens 15 Tage vor Rechnungslegung der örtlichen Bauleitung zur Prüfung zu übergeben.

Die Abrechnung erfolgt nach Massenermittlung anhand der Ausführungszeichnungen, die bei Bedarf, bei recht-zeitiger Veranlassung, gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung durch örtliche Aufmaße ergänzt werden können. Bei Unterlassung gilt das Aufmaß der Bau-leitung.

Ergeben sich bei der Ausführung Mehrmengen, so ist

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

die Bauleitung unverzüglich hiervon zu unterrichten. Erst nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers darf die Bauausführung begonnen werden.

Zu sämtlichen Rechnungen - auch zu Zwischenrechnungen - sind prüffähige Aufmaße einzureichen und kumulativ fortzuschreiben (mit nach Positionen getrennten Aufmaßblättern).

16. Schlussbemerkungen
==========

Die Leistungsbeschreibung der einzelnen Positionen versteht sich als vollständige, funktionsfähige Leistung, einschließlich Liefern aller dazu erforderlichen Materialien, Transport, Einbau bzw. Montage usw. Darauf wird im Text der einzelnen Positionen nicht nochmals gesondert hingewiesen.

Alle Leistungen aus den vorhergehenden "Besonderen Vertragsbedingungen (BVB)", den "Zusätzlichen Vertragsbedingungen", werden nicht gesondert vergütet, sofern sie wegen des Umfangs der Leistungen nicht als gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis erfasst sind.

LEISTUNGSVERZEICHNIS
==========

Allgemeine Technische Hinweise für das Gewerk (ATV): Tischlerarbeiten DIN 18 355,
==========

In diesem Leistungsverzeichnis sind insbesondere folgende Bauleistungen erfasst:

- Lieferung und Aufbau Teeküchen
- Lieferung Aufbau Festeinbauten
- Lieferung und Montage Wandbekleidungen ohne akustische Anforderungen aus Holzwerkstoff mit furnierter Oberfläche
- Verkleidung Ausgabetresen Kochküche
- Lieferung und Aufbau festmontierter Tische
- Lieferung und Vertragen von Sitzhockern

in Räumen und Verkehrsflächen, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss für die Baumaßnahme

- Polizeizentrum Neubrandenburg

in 17033 Neubrandenburg, Neustrelitzer Straße 120 , erfasst.

0. Leistungsumfang
==========

Der abgegebene Einheitspreis der einzelnen Positionen versteht sich für die komplette Leistung verstehen sich als fix und fertige, komplette Bauleistung, einschließlich örtlichem Aufmaß, Lieferung, Zwischentransporte auf der Baustelle bis zum Aufbauort und der fix und fertigen Montage. Bauseitige Hilfen werden vom Auftraggeber nicht gestellt.

1. Leistungsabwicklung auf der Baustelle
==========

Die Leistungsabwicklung auf der Baustelle erfolgt gemäß dem Rahmenterminplan des Bauherrn.

Die Leistungserbringung erfolgt in mehreren zeitliche getrennten Bauabschnitten gemäß beigefügtem Terminplan.

1.1 Zwischentermine
Zwischentermine zur Sicherung eines ungestörten Arbeitsablauf der Nachfolgegewerke einzuhalten sind, sind dem beigefügtem Terminplan zu entnehmen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

HINWEISE ZUM BAUABLAUF UND ABHÄNGIGKEITEN
==========
Die in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Arbeiten sind im Zuge der Endausbauarbeiten, Herstellung der fertigen Oberflächen und Objektmontage der haus-technischen Gewerke auszuführen.
Dasd Aufstellen der Sitzhocker erfolgt im Zuge der Bauendreinigung.

2. Vorschriften
==========

Es gelten alle mit der Ausführung der Leistung im Zu-sammenhang stehenden DIN-Vorschriften, die relevanten europäischen Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung, die Herstellervorschriften, die Auflagen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft, des Gewerbeauf-sichtsamtes sowie aller für die Ausführung zugeordneten gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, Auflagen und Hinweise.

Bei allen Arbeiten auf der Baustelle sind vom Auf-tragnehmer ständig die geltenden Unfall Verhütungs-vorschriften strikt zu beachten und einzuhalten. Hinweise des SiGe- Koordinators sind umgehend umzusetzen.

Für die Umsetzung der Hinweise des SiGe- Koordinators ist der verantwortliche Bauführer des Auftragnehmers bzw. der Sicherheitsbeauftragte des Auftragnehmers verantwortlich. Diese Personen sind dem Auftraggeber schriftlich zu benennen.

3. Baustelleneinrichtung
==========

3.1 Allgemein
Der Auftraggeber mietet keine öffentliche Flächen zur Durchführung der in diesem Leistungsverzeichnis zu erbringenden Leistungen an.

Im beigefügtem Baustelleneinrichtungsplan sind unter anderem dargestellt:

- Verlauf Bauzaun
- Übergabepunkte Medienanschlüsse
- Standort Personal- und Materialcontainer sowie Baustellen- Sanitärräume

3.1 Personalunterkünfte, Lagerräume
Dem Auftragnehmer dieses Gewerks werden vom Auftraggeber keine Personalaufenthaltsräume und Lagerräume zur Verfügung gestellt. Dem Auftrag-nehmer ist es strikt untersagt im Gebäude Aufenthalts-räume einzurichten.

3.2 Bauzaun
Das Baufeld ist durch einen mobilen, offenen Metallgitterzaun eingezäunt.
Der Bauzaun ist ständig geschlossen zu halten. Die Bauzauntore und Bauzauntüren sind täglich zum Arbeitsende abzuschließen.

Jegliches Öffnen des Bauzauns sowie Veränderungen am Bauzaun sind vorab mit dem Auftraggeber bzw. seinem Bevollmächtigtem abzustimmen.

3.3 Zufahrtsmöglichkeit zum Baufeld
Der gesamte Baustellenverkehr ist über die Bau-stellenzufahrt und Baustellenausfahrt "Kirschenallee" abzuwickeln.

3.3.1 Befahrbarkeit Straßen
Die öffentlichen Straßen sind befestigt.
Die nicht befestigten Straßen auf dem Baufeld sind mit RC- Material geschottert.
Die Straßen für den Baustellenverkehr, befestigt bzw. unbefestigt, sind ausgelegt für "SLW 30".

3.4 Materiallagerflächen, Materialtransport, Generell
Lagerflächen für Material stehen nur in äußerst

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

begrenztem Umfang zur Verfügung. Alle angelieferten Materialien sind vom Auftragnehmer sofort zum Einbauort zu vertragen und zu verarbeiten.

Bauseits werden keine Beihilfen für den Material-transport zur Verfügung gestellt.

3.4.1 Materiallagerflächen im Gebäude
Beim Anlegen von Materiallager im Gebäude ist vom Auftragnehmer mindestens zu beachten:

- die Größe und der Ort sowie die zeitliche Dauer von Materiallagerflächen ist vorab mit der örtlichen Bau-leitung im Zuge der Arbeitsvorbereitung im Detail abzustimmen.

- Materiallager sind immer in Raummitte, mit einem Abstand von mindestens 2,00 m zu begrenzenden Raumwänden anzulegen.

3.5 Materialtransporte

3.5.1 Hebezeuge
Hebezeuge stehen auf der Baustelle nicht zur Verfügung. Der Auftragnehmer hat für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Leistungen alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel zu stellen. Diese Leistung ist eine Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

Die Höhe der einzelnen Geschosse ist den beigefügten Plannunterlagen zu entnehmen

3.5.2 Materialtransport ins Gebäude
Die Verbringung des Materials von der Entladestelle ins Gebäude erfolgt über die Nebeneingänge Erdge-schoss, Nord- Süd- oder Westseite in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

3.5.3 Matertialtransporte im Gebäude
Der Materialtransport für die in diesem Leistungs-verzeichnis erfassten Arbeiten Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss ist wie folgt angedacht:

Vertikaler Transport, Erdgeschoss - 3. Obergeschoss
Der Materialtransport erfolgt über die zweiläufigen Treppenanlagen in den Nebentreppenhäusern bzw. über die einläufige Haupttreppe.
Aufzüge im Gebäude stehen nicht zur Verfügung.

Horizontaler Transport, alle Geschosse
Der Materialtransport erfolgt über die waagerechte Geschossdecke mit einem Oberbelag aus Werkstein in den Verkehrsflächen sowie Linoleum bzw.textiler Belag in den Räumen.

Der Transportweg bis zum Verarbeitungsort in der jeweiligen Etage beträgt bis ca. 75 m.

Hinweise zur zulässigen Geschossdeckenbelastung werden gesondert getätigt

4 Schutz von Bauteilen
==========

Maßnahmen zum Schutz von vorhandenen Bauteilen vor Beschädigungen bei Transport- und Montagearbeiten der in diesem Leistungsverzeichnis erfaßten Arbeiten sind gemäß VOB in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

5. Deckenlasten
==========

Die zulässigen Deckenlasten durch Zwischenlagerung von Materialien dürfen keinem Zeitpunkt des Bauablaufs überschritten werden. Während des Ausführungszeitraums der in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Arbeiten ist daher das Material dementsprechend im Bau zu verteilen.

Die maximale Deckenlast beträgt 6 kN/m2

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

6. Haftung
========

Schutz gegen Diebstahl, Verunreinigungen und Beschädigungen seiner Lieferungen und Leistungen bis zur Aufnahme durch die Bauleitung obliegen dem Auftragnehmer. Ebenfalls haftet der Auftragnehmer für Schäden, die durch seine Arbeitskräfte verursacht werden oder die durch die Unterlassung der notwendigen Schutzmaßnahmen entstehen.

Die Schlußabnahme gemäß VOB erfolgt nach Fertigstellung der kompletten Leistung.

7. Musterstücke
============

Vor der Ausführung sind vom Auftragnehmer Handmuster-stücke von allen Bauelementen dem Architekten zur Frei-gabe vorzulegen. Sämtliche Musterstücke werden nicht gesondert vergütet.

8. Örtliches Aufmaß
================

Die in diesem Leistungsverzeichnis erfaßten Bau-leistungen sind nach örtlichem Aufmaß herzustellen.

Es darf nur nach örtlichem Aufmaß gefertigt werden.

Bei der Herstellung der Elemente ist darauf zu achten, dass die Größen der Schrankelemente sowie der Wandbekleidung auf die vorhandenen Türöffnungen im Gebäude abgestimmt sind. Die Einzelteile der Schränke sind immer als ganze, in sich stabile, fertige Körper herzustellen.

Sämtliche Maße wie Aufmaß, Schnittmaß usw. sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu ermitteln.

9. Schutz von fertigen Oberflächen
==============================

Zum Zeitpunkt des Einbaus der in diesem Leistungs-verzeichnis erfassten Festeinbauten und Wandbe-kleidungen sind die Ausbauarbeiten im Gebäudeinneren weitgehend abgeschlossen. Dies betrifft insbesondere die Maler- und Bodenbelagarbeiten.

Dem entsprechend sind alle aus der Baustellensituation resultierenden Schutzmaßnahmen in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren. Das gilt insbesondere für den Schutz des Fußbodenbelages sowie für die Oberflächen der Wände, Türen und Türzargen. Eine besondere Vergütung für diese Leistung erfolgt nicht.

10 Hygieneanforderungen
=====================

Die anzubietende Leistung unterliegt aufgrund der Nutzung des Neubauvorhabens als Krankenhaus erhöhten Anforderngen bezüglich der Hygiene.

Diesbedeutet, dass die angebotenene Konstruktionen so zu wählen sind, dass möglichst glatte Flächen, keine Fugen und keine schlecht zugänglichen Ecken und Ritzen entstehen.

Alle oberflächenfertigen Bauteile müssen leicht zu reinigen sein, Speichel und allen in Krankenhäusern zulässigen Desinfektionsmitteln, insbesondere Phophorsäure, widerstehen.

Desinfektionsmittel, denen die Konstruktionen, deren Bekleidungen und insbesondere deren Beschichtungen schadlos standhalten müssen gemäß Hygienerichtlinien (Konzentration entscheidend): Descofix, Fa. Dr. Schumacher GmbH; Milisept, Melsept, Braun Melsungen AG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

und üblich im Krankenhausbetrieb verwendete Desinfektionsmittel.

10. Abrechnung
==========

Die Abrechnung erfolgt nach Massenermittlung anhand der Ausführungszeichnungen, die bei Bedarf, bei rechtzeitiger Veranlassung gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung durch örtliche Aufmaße ergänzt werden können.

11. Schlussbemerkung
==========

Alle Leistungen aus diesen "Allgemeinen Technischen Hinweisen" sind mit den Einheitspreisen der Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet. Sie gelten für alle Titel dieses Leistungsverzeichnisses.

Die "Zusätzlichen Technischen Hinweise" für die einzelnen Gewerke sind der besseren Übersicht wegen dem jeweiligen Titel vorgeheftet.

01 **Ausführungsplanung, W+ M- Planung Kgr.: 380.27**

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen zum Gewerk: Planungsleistungen (ZTV)
==========

In diesem Titel sind die Planungsleistungen für die in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Bauleistungen erfasst.

1. Leistungsabgrenzung Planunterlagen
==========

Dem Auftragnehmer werden vom Auftraggeber zur Ausführung der in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Arbeiten die nachstehend aufgelisteten Planunterlagen zur Verfügung gestellt.

1.1.1 Architekt, Übergabe 1- fach pdf:
- Ausführungszeichnungen, Maßstab M 1:50 (Grundrisse und Gebäudeschnitte), gemäß § 33 HOAI (Ausgabe 2013), Leistungsphase 5, Ausführungsplanung, Maßstab M 1:50 und M 1:100

- Schemapläne der Festeinbauten, Grundriss, Schnitte und Ansicht, Maßstab 1:20

- Wandabwicklungen für Wände mit Wandoberfläche aus Holz bzw. Holzwerkstoff Maßstab M 1:50, gemäß § 33 HOAI (Ausgabe 2013), Leistungsphase 5, Ausführungsplanung,

- Systemdetails für die in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Wandbekleidungen, bis Maßstab M 1:10 bzw. M 1:5, gemäß § 33 HOAI (Ausgabe 2013), Leistungsphase 5, Ausführungsplanung,

Die Übergabe der Architektenpläne mit Planliste erfolgt innerhalb von 1 Woche nach Auftragserteilung.
Der Auftragnehmer erhält alle Planunterlagen 1 x in Papierfassung, 1 x digital als pdf.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

1.2 Auftragnehmer
1.2.1 Planprüfung durch den Auftragnehmer
Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, alle ihm übergebenen Unterlagen auf ihre Übereinstimmung und Richtigkeit zu überprüfen (vgl. DIN 196, § 3). Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser rechtzeitig im Zuge seiner Werk- und Montageplanung mitzuteilen. Unklarheiten sind direkt zwischen dem Auftragnehmer und dem Planverfasser zu klären, die Koordination erfolgt durch den Auftragnehmer dieses Gewerks.

1.2.2 Vom Auftragnehmer zu erstellenden Planunterlagen
Auf Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Planvorgaben sind vom Auftragnehmer folgende Planunterlagen anzufertigen:

- Erstellung Planliste

- Erstellen der notwendigen Stücklisten für alle Einrichtungen in für Werkstatt- und Montagearbeiten notwendigem Umfang in prüffähiger Form

- örtliches Aufmaß

- Erstellung notwendiger Werkstatt- und Konstruktionszeichnungen im notwendigen Umfang und Maßstab auf Basis der Architektenplanung für Werkstatt- und Montagearbeiten auf der Baustelle
Anhand Werkstatt- Konstruktionszeichnungen muss eine sichere Beurteilung des zur Ausführung kommenden Qualitätsstandards möglich sein.

- alle notwendigen Element- und Verlegepläne für die Wandbekleidung Basis der Ausführungsplanung des Auftraggebers im für Werkstatt- und Montagearbeiten notwendigen Umfang und Maßstab

Die Werkstatt- und Montagezeichnungen sowie die Konstruktionspläne des Auftragnehmers sind vom Projektleiter des Auftragnehmers oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen und damit die Einhaltung der vertraglich geschuldeten Leistung und der abgeschlossenen Koordinierung innerhalb des Planungsteams des Auftragnehmers zu bestätigen.

Alle anzufertigenden Planunterlagen sind rechtzeitig, vor Fertigungsbeginn der Bauelemente im Werk, dem Auftraggeber und seinen Bevollmächtigten zur Freigabe vorzulegen. Der Zeitraum für die Planfreigabe beträgt 3 Wochen. Erforderliche Überarbeitungen der Planunterlagen durch den Auftragnehmer verlängern diesen Zeitraum entsprechend.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Prüffreigabe beim Auftraggeber und seinen Bevollmächtigten zu erwirken.

1.2.3.1 Prüfpläne Auftragnehmer
Die Planübergabe zur Prüfung von Plänen vom Auftragnehmer an den Auftraggeber bzw. seinen Bevollmächtigen ist wie folgt:

- 2 x Papier
- zusätzlich Dateiformat dwg (Zeichnungen)
- zusätzlich Dateiformat pdf (Zeichnungen)

1.2.4 Gleichstellungsfassung Prüfpläne
Alle Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen sind vom Auftragnehmer vor Ausführungsbeginn in die verbindliche Endfassung (Gleichstellungsfassung) zu übernehmen und bei der weiteren Ausführung zu berücksichtigen. Die Produktion/ Ausführung auf der Baustelle darf nur nach freigegebenen Plänen bzw. Berechnungen erfolgen.

Vor Montagebeginn auf der Baustelle sind dem Auftraggeber die Gleichstellungsfassung, Prüfpläne und Ausführungsstatik zweifach in Papierform zu übergeben

1.2.5 Verantwortung Richtigkeit Planung
Die Verantwortung für die fachliche Richtigkeit der vom

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Auftragnehmer erstellten Planunterlagen liegt beim Planverfasser, unabhängig der Prüfung durch Dritter.

1.2.6 Pauskosten Planunterlagen
Dem Auftragnehmer werden alle zur Bauausführung benötigen Planunterlagen einmal in Papierfassung sowie digital zur Verfügung gestellt.

1.2.7 Revisionsunterlagen
Als Revisionsunterlagen zur Dokumentation der ausgeführten Leistung sind folgende Unterlagen vom Auftragnehmer zusammenzustellen und dem Auftraggeber in dreifacher Ausfertigung in Papierform und einmal auf Datenträger zu übergeben:
- gleichgestellte Werk- und Montageplanung
- Genehmigungs- und Ausführungsstatik
- alle Prüfzeugnisse bzw. Zulassungsbescheide sowie allgemeine und technische Produktunterlagen für die verwendete Materiallien
- tabellarische Aufstellung der zur Ausführung gekommenden Einbaugeräte
- alle Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheide sowie allgemeine und technische Produktunterlagen für die eingebauten Geräte

1.2.8 Örtliche Aufmaße
Alle in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Konstruktionen sind nach örtlichem Aufmaß zu fertigen. Das Erstellen des örtlichen Aufmaß wird dem Auftragnehmer nicht gesondert vergütet. Diese Kosten sind mit den Eineitspreisen der entsprechenden Positionen abgegolten.

2. Musterstücke
==========

Dem Architekten sind vor Materialbestellung Musterstücke von sämtlichen Bauteilen zur Freigabe vorzulegen.

Vorzulegen sind. jeweils Handmuster:

- HPL- Beschichtung, Größe ca. DIN A4
- Griffmulden und Beschläge Möbel
- Beschläge Möbel
- Wandbekleidung, Größe ca. DIN A4

Die Vorlage der Handmuster wird dem Auftragnehmer nicht gesondert vergütet und ist mit den Einheitspreis der Position "Werk- und Montageplanung" abgegolten.

01.1 **Werk- Montageplanung Bauleistungen**

Anfertigen der kompletten, prüffähigen Werkplanung einschließlich Stücklisten und Materialauszüge für die in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Bauleistungen in den einzelnen Titeln dieses Leistungsverzeichnisses ockelleisten auf Basis der Architektenplanung im für Werkstatt- und Montagearbeiten notwendigem Umfang und Maßstab einschließlich örtliches Aufmaß unter Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise (ATV)" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen technischen Hinweisen (ZTV)" zu diesem Titel vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle.

Alle Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen sind vom Auftragnehmer vor Ausführungsbeginn in die verbindliche Endfassung (Gleichstellungsfassung) zu übernehmen.

Folgende weitere Leistungen sind Gegenstand dieser Position:

- Übergabe von Musterstücken gemäß ZTV zu diesem Titel zur Freigabe durch den Auftraggeber

- örtliches Aufmaß

- Zusammenstellung und Übergabe der Dokumentationsunterlagen wie zum Beispiel Zertifikate, Materialnachweise

- Vorlage von Handmustern im Zuge der Werk- und Montageplanung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Die Gleichstellungsfassung der Werk- und Montageplanung ist vor Arbeitsaufnahme auf der Baustelle zweimal in Papierfassung der örtlichen Bauleitung zu übergeben.			
	1,000	psch	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02	**Teeküchen DIN 18355 Kgr. 371**			

Zusätzliche technische Hinweise für das Gewerk (ZTH):
Tischlerarbeiten DIN 18 355, Einbauküchen VOB/C
==========

In diesem Titel ist die Lieferung und Montage der Einbauküchen Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss erfasst.

1. Konstruktionsbeschreibung, Materialien der Einbauküchen
==========

Die nachstehend detaillierten Angaben in Bezug auf Materialien und Konstruktionsbeschreibung sind bindend vorgeschrieben und werden Bestandteil des Auftrages.

Sämtliche Angaben sind auf die jeweiligen Positionen zu kalkulieren und in den Einheitspreisen mit einzurechnen.

1. Hinweise zu Materialien, Konstruktion
==========

1.1. Korpus
1.1.1 Beschreibung
Unterschränke:
- Gesamthöhe der Unterschränke: 95 cm, einschl. Arbeitsplatte und Sockel
- Korpushöhe: 88 cm
- Korpustiefe: allgemein ca. 60 cm

Hochschränke:
- Gesamthöhe der Hochschränke: 300 cm, einschl. Sockel
- Korpushöhe: 205 cm
- Korpustiefe: allgemein ca. 60 cm

1.1.2 Materíal, Oberfläche
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100)
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse : B 1.
- Dicke: ca. 19 mm
- allseitig HPL-beschichtet

1.2. Material Sockel
1.2.1 Beschreibung
Der Sockel ist ca. 66 mm gegenüber dem Korpus zurückgesetzt. Die Sockelhöhe beträgt ca. 70 mm
Der Sockel besteht aus höhenverstellbaren Füßen und einer über mindestens zwei Segmente durchgehenden Sockelblende, unterseitig mit PVC-Bodenanschluß-profil.

1.2.2 Materíal, Oberfläche
- höhenverstellbare Füße aus Kunststoff

- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100) als Sockelblende
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse: B 1.
- Dicke: ca. 16 mm,
- allseitig HPL-beschichtet

1.3. Material Frontelemente, Spanplatte
1.3.1 Beschreibung
Die Frontelemente sind aus Spanplatten, alle Kanten leicht gerundet, zu fertigen

1.3.2 Materíal, Oberfläche
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100)
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- Baustoffklasse: B 1.
- Dicke: ca. 16 mm,
- allseitig HPL-beschichtet

1.4. Material Rückwände
1.4.1 Beschreibung
Die Rückwände sind in Schrankseiten eingenutet und vorgesetzt einzubauen

1.4.2 Material, Oberfläche
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100)
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse: B 1.
- Dicke: ca. 12 mm,
- allseitig CPL-beschichtet

1.5. Material Fachböden, Einlegeböden
1.5.1 Beschreibung
Alle Fachböden bestehen aus Spanplatten wie Korpus, Vorderkanten leicht gerundet, höhenverstellbar durch System- Reihenbohrungen, im Raster z.B. 32 mm.

1.5.2 Material, Oberfläche
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100)
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse: B 1.
- Dicke: ca. 26 mm
- allseitig HPL-beschichtet

1.6 Material Arbeitsplatte
1.6.1 Beschreibung
Sämtliche Unterschränke erhalten Abdeckungen als Arbeitsplatten aus kunststoffbeschichteten Spanplatten, scharfkantig . Die Vorderkante der Arbeitsplatte ist bündig mit Unterschrankfront.
Die Arbeitsplatten erhalten seitliche und wandseitige keine Aufkantung, ie Anschlussfugen sind wasserdicht 1 zu versiegeln.
Ecken auf Gehrung geschnitten. Die freie Vorderkante der Arbeitsplatte ist abzurunden (Postforming).
Unterseitig ist an der freien Kante eine Nut einzu-einzuarbeiten

1.6.2 Material, Oberfläche
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100)
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse: B 1.
- Dicke: ca. 2 x 20 mm
- allseitig HPL-beschichtet

1.7. Material Blenden
1.7.1 Beschreibung
Alle Blenden bestehen aus Sanplatten wie Korpus, Vorderkanten leicht gerundet.

1.7.2 Material, Oberfläche
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100)
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse: B 1.
- Dicke: 26 mm, allseitig HPL-beschichtet

1.8 Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
1.8.1 Beschreibung
Die Rückwände bestehen aus MDF- Platten, Vorderkanten leicht gerundet.

1.8.2 Material, Oberfläche
- MDF- Platten
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- Baustoffklasse: B 1.
- Dicke: 12 mm
- allseitig HPL-beschichtet

1.9 HPL-Beschichtung:
Für die Farbauswahl der HPL- Beschichtung liegt das abgestimmte Farbkonzept zugrunde.

Folgender HPL-Schichtstoff ist anzubieten und auszuführen, wenn in den nachstehenden Positionen nicht anders beschrieben:

- Dicke: ca. 0,80 mm
- Oberfläche: glatt und desinfektionsmittelbeständig
- Farbe: Holzoptik, Eiche nach Bemusterung
- Kantenausbildung:
alle freien Kanten sind mit einer Sicherheitskante (ABS- Kante), 2,00 mm, leicht gerundet, sowie kunststoffbeschichtet anzubieten und auszuführen.
Die Sicherheitskante muß im Farbton dem Farbton der HPL- Beschichtung entsprechen.

1.10 CPL-Beschichtung:
Für die Farbauswahl der CPL- Beschichtung liegt das abgestimmte Farbkonzept zugrunde.

Folgender CPL-Schichtstoff ist anzubieten und auszuführen, wenn in den nachstehenden Positionen nicht anders beschrieben:

- Dicke: ca. 0,20 mm
- Oberfläche: glatt und beständig gegen Lösungsmittel
- Farbe: uni, Standardfarbe nach Herstellerkatalog
- Versiegelung: Schutzfilm aus Melaminharz
- Kantenausbildung:
alle freien Kanten sind mit einer Sicherheitskante (ABS- Kante), 2,00 mm, leicht gerundet, sowie kunststoffbeschichtet anzubieten und auszuführen.
Die Sicherheitskante muß im Farbton dem Farbton der CPL- Beschichtung entsprechen.

1.11 Beschläge und Einbauteile
Alle Beschläge und Einbauteile sind im Einheitspreis der entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Folgende Qualitätsanforderungen sind mindestens zu erfüllen:

1.11.1 Bänder und Anschlagsdämpfung
innenliegende Topfbänder 3D-justierbar, mit einstellbarer Öffnungsberenzung, für maximal 170° Öffnungswinkel, selbstzuziehend, Anzahl und Dimensionnierung auf Flügelgewicht abgestimmt; es ist daraufzu achten, dass die Bänder nicht in den nutzbaren Schrankraum schlagen, unabhängig von der Stellung derTür, Türen mit Gumminoppen zur Dämpfung des Anschlags.

1.11.2 Griffe für Türen und Schübe zum Einlassen
Muschelgriffe, Edelstahl, matt gebürstet, rund, Durchmesser ca. 50 mm, Einlasstiefe ca. 11 mm, verdeckt von innen verschraubt.

1.11.3 Schubladenelemente aus Korpus- und Frontplatte
kugelgelagerte Teleskop-Vollauszüge mit Auszugssperre und Anschlagdämpfung, Belastbarkeit mindestens 400 N, mit Gumminoppen zur Geräuschdämpfung, je eine Schublade pro Küche mit herausnehmbarer Besteckeinteilung aus glattem, leicht zu reinigendem Kunststoff.

1.11.4 Schlösser und Schließzylinder
Möbel-Rundzylinderschlösser, Messing vernickelt, 5 Stiftzuhaltungen, 3 Stück Schlüssel pro Schloss.

Bei 2-flügligen Türen sind Drehstangen-Schlösser und durchgehende Profilstangen mit 8 mm Durchmesser einzubauen.

Ausführung als Schließanlage, es obliegt dem Auftragnehmer die Bedingungen der Schließanlage mit dem Auftraggeber vor Ausführung abzustimmen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

1.11.5 Sonstiges

- Alle Flächen sind HPL- beschichtet und alle Kanten sind als ABS- Kante im Farbton der HPL- Beschichtung anzubieten und auszuführen.
- Alle Befestigungen sind äußerlich unsichtbar auszuführen.
- Schranktüren mit Gumminoppen zur Dämpfung des Anschlags.
- Schließleisten, Bodenträger, Türanschlagpuffer, Kabeldurchführungen usw. sind gemäß dem Standard anzubieten und im Rahmen der Werksplanung un Bemusterung durch den Architekten bestätigen z lassen.
- Alle rohen Schnittkanten sind zu versiegeln.
- Alle Anschlußfugen zur Baukonstruktion sind zu versiegeln

2. Medienanschlüsse
==========

Im Bereich der anzuschließenden Geräte befinden sich die erforderlichen Steckdosen und Anschlussleitungen für Frisch- und Abwasser.

2.1 Anschluss Abwasser:
Der Abwasseranschluss der Spülbecken und Geschirrspüler an das bauseits vorhandene Abwasserrohr obliegt dem Auftragnehmer dieses Gewerks und ist im Einheitspreis der nachstehenden Positionen enthalten, einschließlich Materialien

2.2 Anschluss Elektro
Die Leistungsabgrenzung zum Gewerk Elektrotechnik ist wie folgt:

- Kühlschrank, Geschirrspüler
bauseits wird eine Steckdoses zur Verfügung gestellt

- Herd, Backofen
Diese Geräte werden durch den Elektriker angeschlossen,ohne Montage der Geräte

3. Montagehintergründe
==========

Folgende Montagehintergründe für die in diesem Titel erfassten Festeinbauten treten auf:

- Ständerwerkswände, beidseitig 2 x 12,50 mm Beplankung aus Gipskartzonplatten
- Vorsatzschalen, einseitig 2 x 12,50 mm Beplankung aus Gipskartzonplatten

- Massivwände aus KS- Steinen bzw. Ortbeton

Die Wandbefestigung der in diesem Titel erfassten Festeinbauten am vor beschriebenen Montageuntergrund ist justierbar mit passenden Dübeln, Schrauben etc. auszuführen.

4.Verstärkungen Einbaugeräte
==========

Notwendige Verstärkungen für Einbaugeräte welche in die Unterschränke einzubauen sind in die Preise mit der Küchenzeilen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

02.1 **Kücheneinheit E-054**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E- 054

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_50

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.3,35 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge= ca. 3,95 m (zweiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühlschranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 3,35 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 30 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür
Der Korpus ist an der freien Seite HPL- beschichte auszuführen.

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrankabmessung, Gesamtlänge ca. 3,35 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauerelastisch und farblich passend zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.3,35 m, Höhe ca. 40,0 cm

- 1 Stück Rückwand 0,90 m, Höhe ca. 1,35 m

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzurechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

	1,000	St	_____	_____
02.2	**Kücheneinheit E-023**			

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E- 023

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_51

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.5,47 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,95/3,00 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge= ca. 5,47 m (einseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühlschranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

beträgt ca. 3,85 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 30 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 2 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Hochschrank, Größe (B/T/H) 120 x 60 x 300 cm, Korpus einseitlich HPL- beschichtet mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
2 Stück zweiflüglige Drehflügeltür als Schranktür, abschließbar

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-abmessung, Gesamtlänge ca. 3,85 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-elastisch und farblich passend zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.3,25 m, Höhe ca. 75,0 cm

Paßblende
- 1 Stück, Breite ca. 40 cm, Höhe ca. 3,00 m

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück
- Eckig für Revisionsklappe, 1 Stück, ca. 420 x 520 mm

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzurechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.3 **Kücheneinheit 1-032**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
1. Obergeschoss, Raum 1-032

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_52

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.5,30 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,95/2,80 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge= ca. 5,35 m (einseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühlschranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 4,05 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 40 x 60 x 88 cm, mit Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 2 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als
Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm,
mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4
Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Hochschrank, Größe (B/T/H) 120 x 60 x 300 cm,
Korpus einseitlich HPL- beschichtet mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
2 Stück zweiflüglige Drehflügeltür als Schranktür,
abschließbar

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-
abmessung, Gesamtlänge ca. 4,05 m Breite, ca
60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü
Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-
elastisch und farblich passend
zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen
Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus
Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem
Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit
Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf
(gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis
dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca. 4,05 m, Höhe ca.
40,0 cm

Paßblende
- 1 Stück, Breite ca. 30,00 cm, Höhe ca. 2,80 m
- 1 Stück, Breite ca. 8,00 cm, Höhe ca. 2,80 m

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte
sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und
herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzu-
rechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer
Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen,
Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in
den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/
Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.4 **Kücheneinheit 1-051**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten
Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen
Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis
und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem
Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
1. Obergeschoss, Raum 1-051

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_53

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.5,47 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,95/2,80 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurück-gesetzt,
Gesamtlänge= ca. 5,47 m (einseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühl-schranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventila-tionsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzu-stimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 4,05 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 2 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 40 x 60 x 88 cm, mit Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Hochschrank, Größe (B/T/H) 120 x 60 x 300 cm, Korpus einseitlich HPL- beschichtet mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
2 Stück zweiflüglige Drehflügeltür als Schranktür, abschließbar

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-abmessung, Gesamtlänge ca. 4,25 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-elastisch und farblich passend zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca. 4,25 m, Höhe ca. 40,0 cm

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzurechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.5 **Kücheneinheit 1-083**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
1. Obergeschoss, Raum 1- 083

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_54

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.2,70 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge= ca. 2,70 m (einseiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühlschranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 2,70 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 35 x 60 x 88 cm,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 45 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür
Der Korpus ist an der freien Seite HPL- beschichte auszuführen.

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrankabmessung, Gesamtlänge ca. 2,70 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauerelastisch und farblich passend zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.2,70 m, Höhe ca. 40,0 cm

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzurechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.6 **Kücheneinheit 2-031**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
2. Obergeschoss, Raum 2-031

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_55

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.4,03 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurück-gesetzt,
Gesamtlänge= ca. 4,03 m (einseiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühl-schranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventila-tionsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzu-stimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 4,03 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 39 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 45 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-abmessung, Gesamtlänge ca. 4,03 m Breite, ca

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü
Spüle (1 Stück), Ausschnitt für Kochplatte (1
Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-
elastisch und farblich passend
zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen
Spülbecken,
Größe ca. 36 x 51 x 40 cm, 1 Stück
Größe ca. 41 x 51 x 40 cm, 1 Stück
jeweils aus Edelstahl rostfrei, mit einem
tiefgezogenem Spülbecken, komplette
Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie
mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis
dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.4,03 m, Höhe ca.
40,0 cm

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte
sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und
herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 3 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzu-
rechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer
Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen,
Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in
den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/
Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.7 **Kücheneinheit 2-044**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten
Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen
Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis
und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem
Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
2. Obergeschoss, Raum 2-044

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_55

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade
Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.2,45 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurück-
gesetzt,
Gesamtlänge= ca. 3,05 m (zweiseiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühl-
schranks ein Ventilationsschlitz einschl.
Gitter aus Aluminium mit horizontalen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 2,45 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 45 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrankabmessung, Gesamtlänge ca. 4,05 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt für Spüle (1 Stück) sowie Kochplatte (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauerelastisch und farblich passend zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.2,45 m, Höhe ca. 40,0 cm

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 3 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzurechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	1,000	St		

02.8 **Kücheneinheit 2-064**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
2. Obergeschoss, Raum 2-064

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_56

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.5,47 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,95/3,00 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurück-gesetzt,
Gesamtlänge= ca. 5,47 m (einseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühl-schranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventila-tionsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzu-stimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 3,85 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 30 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 2 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Hochschrank, Größe (B/T/H) 120 x 60 x 300 cm, Korpus einseitlich HPL- beschichtet mit:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
2 Stück zweiflüglige Drehflügeltür als Schranktür, abschließbar

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-abmessung, Gesamtlänge ca. 3,85 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-elastisch und farblich passend zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.3,25 m, Höhe ca. 75,0 cm

Paßblende
- 1 Stück, Breite ca. 40 cm, Höhe ca. 3,00 m

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück
- Eckig für Revisionsklappe, 1 Stück, ca. 420 x 520 mm

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzu-rechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.9 **Kücheneinheit 2-002**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
2. Obergeschoss, Raum 2-002

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_57

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.2,42 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurück-
gesetzt,
Gesamtlänge= ca. 3,02 m (zweiseiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühl-
schranks ein Ventilationsschlitz einschl.
Gitter aus Aluminium mit horizontalen
Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventila-
tionsschlitz und des Gitters sind im Zuge
der Werkplanung mit dem Architekten abzu-
stimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht
beträgt ca. 2,42 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm,
mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca.
45 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und
Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als
Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm,
mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4
Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60
x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und
Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als
Schlepptür

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-
abmessung, Gesamtlänge ca. 2,42 m Breite, ca
60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü
Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-
elastisch und farblich passend
zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen
Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus
Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem
Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit
Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf
(gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis
dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.2,45 m, Höhe ca.
75,0 cm

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte
sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und
herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:1 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück
- Eckig für Revisionsklappe, 1 Stück, ca. 450 x 520 mm

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzu-
rechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer
Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.10 **Kücheneinheit 2-016**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
2. Obergeschoss, Raum 2-016

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_57

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.2,42 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge= ca. 3,02 m (zweiseiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühlschranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 2,42 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 2 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar
- 2 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrankabmessung, Gesamtlänge ca. 2,45 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm,
Der Anschluss an den Rückwand ist dauerelastisch und farblich passend zu versiegeln.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.2,42 m, Höhe ca. 40,0 cm

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 1 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzurechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.11 **Kücheneinheit 2-048**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
2. Obergeschoss, Raum 2-048

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_58

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.2,39 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge= ca. 2,39 m (einseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühlschranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 2,39 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4
Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 40 x 60 x 88 cm,
mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als
Schranktür, nicht abschließbar

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-
abmessung, Gesamtlänge ca. 2,39 m Breite, ca
60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt für
Spüle (1 Stück) sowie Kochplatte (1 Stück)
und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-
elastisch und farblich passend
zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen
Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus
Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem
Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit
Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf
(gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis
dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.2,39 m, Höhe ca.
40,0 cm

Paßblende
- 1 Stück, Breite ca. 18 cm, Höhe ca. 0,95 m

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte
sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und
herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 3 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzu-
rechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer
Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen,
Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in
den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/
Griffe/ Schlösser, u.a.)

	1,000	St	_____	_____
02.12	**Kücheneinheit 2-044**			

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten
Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen
Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis
und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem
Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
2. Obergeschoss, Raum 2-044

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_55

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade
Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.2,45 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurück-
gesetzt,
Gesamtlänge= ca. 3,28 m (zweiseiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühl-
schranks ein Ventilationsschlitz einschl.
Gitter aus Aluminium mit horizontalen
Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventila-
tionsschlitz und des Gitters sind im Zuge
der Werkplanung mit dem Architekten abzu-
stimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht
beträgt ca. 2,45 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 39 x 60 x 88 cm,
mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
5 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca.
45 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und
Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als
Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm,
mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4
Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm,
mit Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür,
nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm,
mit Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür,
nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60
x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und
Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als
Schlepptür

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-
abmessung, Gesamtlänge ca. 2,45 m Breite, ca
60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü
Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-
elastisch und farblich passend
zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen
Spülbecken,
Größe ca. 41 x 51 x 40 cm, 1 Stück
jeweils aus Edelstahl rostfrei, mit einem
tiefgezogenem Spülbecken, komplette
Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie
mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis
dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.4,03 m, Höhe ca.
40,0 cm

Paßblende
- 1 Stück, Breite ca. 23 cm, Höhe ca. 3,00 m

Weitere Ausschnitte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzurechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

	1,000	St	_____	_____

02.13 **Kücheneinheit 3-063**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
3. Obergeschoss, Raum 3-063

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_59

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.5,47 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,95/2,80 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge= ca. 5,47 m (einseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühlschranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 4,05 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 40 x 60 x 88 cm, mit Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

nicht abschließbar

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Korpus für Geschirrspüler, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schranktür, nicht abschließba

- 1 Stück Hochschrank, Größe (B/T/H) 120 x 60 x 300 cm, Korpus einseitlich HPL- beschichtet mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
2 Stück Fachboden, höhenverstellbar
2 Stück zweiflüglige Drehflügeltür als Schranktür, abschließbar

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-abmessung, Gesamtlänge ca. 4,25 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü
Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-elastisch und farblich passend
zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf (gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca. 4,25 m, Höhe ca. 75,0 cm

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:2 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück
- Eckig für Revisionsklappe, 1 Stück, ca. 450 x 520 mm

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzu-rechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000	St		_____	_____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

02.14 **Kücheneinheit E-003**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E- 003

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_60

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.3,06 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,95/3,00 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurück-gesetzt,
Gesamtlänge= ca. 3,70 m (zweiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühl-schranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventila-tionsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzu-stimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 3,06 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Hochschrank, Größe (B/T/H) 120 x 60 x 300 cm,
Korpus einseitlich HPL- beschichtet mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
8 Stück Fachboden, höhenverstellbar
2 Stück zweiflüglige Drehflügeltür als Schranktür, abschließbar

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie
1 Stück einflüglige Drehflügeltür als Schlepptür

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Fachboden, höhenverstellbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4 Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 30 x 60 x 88 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-abmessung, Gesamtlänge ca. 3,06 m Breite, ca 60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-elastisch und farblich passend zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf (gebogen)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.1,85 m, Höhe ca. 40,0 cm

Paßblende
- 1 Stück, Breite ca. 40 cm, Höhe ca. 3,00 m

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:1 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 1 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzurechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen, Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.15 **Kücheneinheit E-48**

Kücheneinheit für Teeküche gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E- 048

- Architektenplan
- 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_60

- Abmessung Küchenzeile
Die Kücheneinheit ist im Grundriss als gerade Küchenzeile angeordnet,
- Länge: ca.1,20 m
- Tiefe: ca. 0,60 m
- Höhe: ca. 0,94 m.

Die Kücheneinheit besteht aus folgenden Teilen:

Sockel, Sockelblende

- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge= ca. 1,80 m (zweiseitig)
In der Sockelblende ist im Bereich des Kühlschranks ein Ventilationsschlitz einschl. Gitter aus Aluminium mit horizontalen Lamellen anzuordnen. Die Größe des Ventilationsschlitz und des Gitters sind im Zuge der Werkplanung mit dem Architekten abzustimmen.

Unterschrankzeile
Die Gesamtlänge der Unterschrankzeile in der Ansicht beträgt ca. 1,20 m. Die Unterschrankzeile besteht aus

- 1 Stück Korpus für Kühlschrank, Größe (B/T/H) ca. 60 x 60 x 88 cm, mit Bodenteil, Rückwand und Seitenwände sowie

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

1 Stück einflüglige Drehflügeltür als
Schlepptür
Der Korpus ist an der freien Seite HPL- be-
schichte auszuführen.

- 1 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 60 x 60 x 88 cm,
mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
1 Stück Vollauszug mit Türblende nicht abschließbar
1 Stück Abfall- Trennsystem mit min. 4
Fraktionen, Kunststoff, Gesamtinhalt ca. 57 L

- 1 Stück Arbeitsplatte, passend zur Unterschrank-
abmessung, Gesamtlänge ca. 1,20 m Breite, ca
60 cm, Dicke ca. 40 mm, mit Ausschnitt fü
Spüle (1 Stück) und bauseitige Armaturen.
Der Anschluss an den Rückwand ist dauer-
elastisch und farblich passend
zu versiegeln.

- 1 Stück Einbauspüle in Arbeitsplatte eingelassen
Spülbecken, Größe ca. 43 x 51 x 40 cm, aus
Edelstahl rostfrei, mit einem tiefgezogenem
Spülbecken, komplette Ablaufgarnitur mit
Überläufen, Mischbatterie mit hohen Auslauf
(gebogen)
Einbau der Mischbatterie ist im Einheitspreis
dieser Position enthalten.

Rückwände oberhalb Unterschränke, Spritzschutz
- 1 Stück Rückwand,Gesamtlänge ca.1,20 m, Höhe ca.
75,0 cm mit 2 Stück Regalböden, fest, ein-
schließlich Steckträger rückseitig verdeckt
im Spritzschutz. Die Regalböden sind verdeckt
an den Steckträgern zu montieren.

Weitere Ausschnitte
In der Rückwand bzw. im Möbelkorpus und Arbeistsplatte
sind folgende Ausschnitte einzumessen, anzulegen und
herzustellen

- Rund, für Doppelsteckdose:1 Stück
- Rund für Mischbatterie: 1 Stück
- Rund, für Einzelsteckdose, 2 Stück

Einbaugeräte
Die Einbaugeräte sind gesondert erfasst.

In den Einheitspreis dieser Position sind mit einzu-
rechnen:
- die vertikalen, seitlichen Blenden in einer
Breite bis 5 cm, vor Ort angepasst.
- die erforderlichen Ausschnitte für Zuleitungen,
Einbauteile, insbesondere in den Rückwänden und in
den seitlichen Blenden sowie der Arbeitsplatte.
- Rück- und Seitenwände.
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/
Griffe/ Schlösser, u.a.)

1,000 St _____ _____

02.16 **Lieferung und Montage eines Einbau-Kühlschranks**

Lieferung und Montage eines Einbau-Kühlschranks
in vorhandenen Unterschrank mit darüberliegender
Arbeitsplatte, als Unterbaugerät, integrierbareTür.

DerKühlschrank ist ausgerüstet mit:

- frontseitigen, nicht sichtbaren Be- und
Entlüftungsöffnungen
Im Sockel unterhalb des Kühlschranks sind
Ventilatosschlitze vorhanden.
- niedriger Energieverbrauch, Energieeffizienz E
- Abtauautomatik
- 100% FCKW-frei
- Innentür mit Butter- und Käsefach,
4 herausnehmbare Behälter
- Kühlraum: Standardausstattung mit 3 Abstellflächen
aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und
geteilt, Eiswürfelschale, 2 Gemüsebehälter
- Nutzinhalt: ca. 134 l

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- Größe (BxTxH) 60 x 60 x 76 cm (ohneSockel), passend für Küchenzeilen der Vorposition

Anzubieten ist ein deutsches Markenfabrikat.

12,000 St _____ _____

02.17 **Lieferung und Montage Einbau-Geschirrspülers**

Lieferung und Montage eines Einbau-Geschirrspülers in vorhandenen Unterschrank mit darüberliegender Arbeitsplatte, als Unterbaugerät, integrierbareTür.

Der Geschirrspüler ist ausgerüstet mit:

- Wasserstoppfunktion
- Türverriegelung
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke,
- 4 Programme einschließlich Öko-Sparprogramm (Wasserverbrauch= 14,0 l und Energieverbrauch= 1,02 kWh), Sonderprogramm für empfindliche Gläser,
- 1 Sonderfunktion mit verkürzter Spülzeit,
- mit Beladungssensor,
- mit Reinigerautomatik,
- Energieeffizienz A+
- Wassertemperatur bis 65°C
- Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz),
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW,

Ausstattung: Korbfarbe= Silber, höhenverstellbarer Oberkorb, Unterkorb, einschl. Einsätze für Teller und Bestecke, umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb;

- Größe (BxTxH) 60 x 60 x 76 cm (ohne Sockel), passend für Küchenzeilen der Vorposition

Anzubieten ist ein deutsches Markenfabrikat.

9,000 St _____ _____

02.18 **Lieferung und Montage Herd mit Kochabzugfeld**

Lieferung und Montage eines Kochfeld und integriertem Kochfeldabzug-Ablauft

-Kochfeld:
Glaskeramik- Kochfeld mit 2 Kochzonen
-intergriertes Kochfeldabzug- Abluft, Umluft

2,000 St _____ _____

02.19 **Revionsklappe 40 x 50 cm, F-0**

Revisionsklappen liefern, einmessen und einbauen, einschl. maßgenaues Herstellen der Ausschnitts in der Rückwand (Spritzschutz) der Küchenzeile.

Größe Revisionsklappe:
- 40 x 50 cm

Einbau Revisionsklappe mit Rahmen
- Der Einbau der Revisionsklappe erfolgt flächenbündig in der Rückwand der Küchenzeile.
Die umlaufende Fugen zwischen Rückwand und Revisionsklappe ist gleichmäßig breit, max. 5,00 mm auszubilden.

Beplankung Deckel
- Deckel-Beplankung 1 x 12,5 mm Gipskarton, geschlossen, raumseitig HPL- Beschichtung wie Rückwand (Spritzschutz).

Sicherung Deckel
- Deckel durch selbstjustierende Fangarme gesichert

Verschluss- und Scharniersystem
- nicht sichtbares Verschluss- und Scharniersystem mit Magnetkontakten

Brandschutzanforderung:
- F-0

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	4,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03	**Einbauschränke DIN 18355 Kgr.: 371**			

Zusätzliche technische Hinweise für das Gewerk (ZTH):
Tischlerarbeiten DIN 18355 VOB/C, Schränke
==========

In diesem Titel ist die Lieferung und Montage der fest montierten Büroschränke mit Seitenblenden im Edgeschoss erfasst.

1. Konstruktionsbeschreibung, Materialien der Einbauschränke
==========

Die nachstehend detaillierten Angaben in Bezug auf Materialien und Konstruktionsbeschreibung sind bindend vorgeschrieben und werden Bestandteil des Auftrages.

Sämtliche Angaben sind auf die jeweiligen Positionen zu kalkulieren und in den Einheitspreisen mit einzureichen.

1.1 Material Korpus, Deckenblenden, Seitenblenden, Rückwand
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100),
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse : B 1.
- Dicke: 19 mm, alle Kanten leicht gefast
- allseitig furniert, siehe Punkt 1.4

1.2 Material Fachböden
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100),
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse : B 1.
- Dicke: 19 mm, alle Kanten leicht gefast
- allseitig CPL -beschichtet, siehe Punkt 1.5

1.3 Sockel Kopus
Der Sockel besteht aus höhenverstellbaren Füßen und einer über mindestens zwei Segmente durchgehenden Sockelblende, unterseitig mit PVC-Bodenanschlußprofil.

Sockelblende
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt (V 100),
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Baustoffklasse : B 1.
- Dicke: 19 mm, alle Kanten leicht gefast
- allseitig furniert, siehe Punkt 1.4

Der Sockel ist zurückgesetzt gegenüber dem Korpus
Die Sockelhöhe beträgt 80 mm

1.4 Echholzfurnier
Als Furnier ist ein Echtholzfurnier wie folgt anzubieten und auszuführen:

- Echtholzfurnier:
Eiche, Furnierdicke gemäß Herstellerangabe

- Funierbild
gestürzt, Verlegerichtung senkrecht, ohne sichtbaren Stoß im Sichtbereich

- Lacksystem, kompletter Schichtaufbau
matter UV- Lack, farblos, matt, lösungsmittelfrei
Lackauftrag nach Vorgabe Hersteller

1.5 CPL-Beschichtung:
Für die Farbauswahl der CPL- Beschichtung liegt das abgestimmte Farbkonzept zugrunde.

Folgender CPL-Schichtstoff ist anzubieten und auszuführen, wenn in den nachstehenden Positionen nicht

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

anders beschrieben:

- Dicke: ca. 0,20 mm
- Oberfläche: glatt und beständig gegen Lösungsmittel
- Farbe: uni, Standardfarbe nach Herstellerkatalog
- Versiegelung: Schutzfilm aus Melaminharz
- Kantenausbildung:
alle freien Kanten sind mit einer Sicherheitskante (ABS- Kante), 2,00 mm, leicht gerundet, sowie kunststoffbeschichtet anzubieten und auszuführen. Die Sicherheitskante muß im Farbton dem Farbton der CPL- Beschichtung entsprechen.

1.6 Beschläge und Einbauteile
Alle Beschläge und Einbauteile sind im Einheitspreis der entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Folgende Qualitätsanforderungen sind mindestens zu erfüllen:

1.6.1 Bänder und Anschlagsdämpfung
innenliegende Topfbänder 3D-justierbar, mit einstellbarer Öffnungsberenzung, für maximal 170° Öffnungswinkel, selbstzuziehend, Anzahl und Dimensionnierung auf Flügelgewicht abgestimmt; es ist darauf zu achten, dass die Bänder nicht in den nutzbaren Schrankraum schlagen, unabhängig von der Stellung der Tür, Türen mit Gumminoppen zur Dämpfung des Anschlags.

1.6.2 Griffe für Türen und Schübe zum Einlassen
Muschelgriffe, Edelstahl, matt gebürstet, rund, Durchmesser ca. 50 mm, Einlasstiefe ca. 11 mm, verdeckt von innen verschraubt.

1.6.3 Schlösser und Schließzylinder
Möbel-Rundzylinderschlösser, Messing vernickelt, 5 Stiftzuhaltungen, 3 Stück Schlüssel pro Schloss.

Bei 2-flügligen Türen sind Drehstangen-Schlösser und durchgehende Profilstangen mit 8 mm Durchmesser einzubauen.

Ausführung als Schließanlage, es obliegt dem Auftragnehmer die Bedingungen der Schließanlage mit dem Auftraggeber vor Ausführung abzustimmen.

1.6.4 Sonstiges
- Schließleisten, Bodenträger, Türanschlagpuffer, Kabeldurchführungen usw. sind gemäß dem Standard anzubieten und im Rahmen der Werksplanung un Bemusterung durch den Architekten bestätigen z lassen.
- Alle rohen Schnittkanten sind zu versiegeln.
- Alle Anschlußfugen zur Baukonstruktion sind zu versiegeln

03.1 **Aktenschrank Schulungsraum Länge ca. 1,30 m, Tiefe ca. 0,76 m**

Einbauschrank als Aktenschrank gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
Erdgeschoss, Beratungs- und Schlungsraum

- Architektenplan
- 40400_E70001_XXXXXXX
(40400_E7001_P5_001_-_DT_A_T00)

- Abmessung Aktenschrank
Länge: ca. 1,30 m
Tiefe: ca. 0,765 m
Höhe: ca. 2,51 m

Der Aktenschrank besteht aus:

Sockel, Sockelblende
- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Gesamtlänge ca. 2,30 m
(zweiseiseitig, in der Abwicklung)

Korpus
- Rückwand, Bodenteil, Seitenwände, obere Abdeckung, Schranktüren

Innere Schrankteilung: Siehe Detailplan
- Fächer:
7 Stück

- Fachböden:
fest, 6 Stück

- Schranktür:
1 Stück zweiflüglige Drehflügeltür, abschließ-bar, mit Griff, rechts bzw. Links angeschlagen

Blende oberhalb Schrankkorpus
- 1 Stück
Länge ca. 1,30 m, Höhe ca. 0,46 m
- 1 Stück
Länge ca. 0,76 m, Höhe ca. 0,46 m
- 1 Stück
Außenecke, auf Gehrung gestoßen

Blende seitlich Schrankkorpus
- 1 Stück
Länge ca. 0,35 m, Höhe ca. 2,51 m
- 1 Stück
Länge ca. 0,35 m, Höhe ca. 0,46 m
- 0 Stück
Außenecke, auf Gehrung gestoßen

1,000 St _____ _____

03.2 **Aktenschrank Schulungsraum Länge ca. 0,69 m, Tiefe ca. 0,76 m**

Einbauschrank als Aktenschrank gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
Erdgeschoss, Beratungs- und Schlungsraum

- Architektenplan
- 40400_E70001_XXXXXXX
(40400_E7001_P5_001_-_DT_A_T00)

- Abmessung Aktenschrank
Länge: ca. 0,69 m
Tiefe: ca. 0,765 m
Höhe: ca. 2,51 m

Der Aktenschrank besteht aus:

Sockel, Sockelblende
- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge ca. 0,69 m
(einseiseitig, in der Abwicklung)

Korpus
- Rückwand, Bodenteil, Seitenwände, obere Abdeckung, Schranktüren

Innere Schrankteilung: Siehe Detailplan
- Fächer:
7 Stück

- Fachböden:
fest, 6 Stück

- Schranktür:
1 Stück einflüglige Drehflügeltür, abschließ-bar, mit Griff, rechts bzw. Links angeschlagen

Blende oberhalb Schrankkorpus

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- 1 Stück
Länge ca. 0,69 m, Höhe ca. 0,46 m

Blende seitlich Schrankkorpus
- 0 Stück

1,000 St

03.3 **Aktenschrank Schulungsraum Länge ca. 1,30 m, Tiefe ca. 0,48 m**

Einbauschrank als Aktenschrank gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
Erdgeschoss, Beratungs- und Schlungsraum

- Architektenplan
- 40400_E70001_XXXXXXX
(40400_E7001_P5_001_-_DT_A_T00)

- Abmessung Aktenschrank
Länge: ca. 1,30 m
Tiefe: ca. 0,48 m
Höhe: ca. 2,51 m

Der Aktenschrank besteht aus:

Sockel, Sockelblende
- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge ca. 1,78 m
(zweiseiseitig, in der Abwicklung)

Korpus
- Rückwand, Bodenteil, Seitenwände, obere Abdeckung, Schranktüren

Innere Schrankteilung: Siehe Detailplan
- Fächer:
7 Stück

- Fachböden:
fest, 6 Stück

- Schranktür:
1 Stück zweiflüglige Drehflügeltür, abschließbar, mit Griff, rechts bzw. Links angeschlagen

Blende oberhalb Schrankkorpus
- 1 Stück
Länge ca. 1,30 m, Höhe ca. 0,46 m
- 1 Stück
Länge ca. 0,48 m, Höhe ca. 0,46 m
- 1 Stück
Außenecke, auf Gehrung gestoßen

Blende seitlich Schrankkorpus
- 1 Stück
Länge ca. 0,62 m, Höhe ca. 2,51 m
- 1 Stück
Länge ca. 0,62 m, Höhe ca. 0,46 m
- 0 Stück
Außenecke, auf Gehrung gestoßen

1,000 St

03.4 **Aktenschrank Schulungsraum Länge ca. 0,69 m, Tiefe ca. 0,48 m**

Einbauschrank als Aktenschrank gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
Erdgeschoss, Beratungs- und Schlungsraum

- Architektenplan
- 40400_E70001_XXXXXXX
(40400_E7001_P5_001_-_DT_A_T00)

- Abmessung Aktenschrank

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Länge: ca. 0,69 m
Tiefe: ca. 0,48 m
Höhe: ca. 2,51 m

Der Aktenschrank besteht aus:

Sockel, Sockelblende
- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge ca. 0,69 m
(einseiseitig, in der Abwicklung)

Korpus
- Rückwand, Bodenteil, Seitenwände, obere Abdeckung, Schranktüren

Innere Schrankteilung: Siehe Detailplan
- Fächer:
7 Stück

- Fachböden:
fest, 6 Stück

- Schranktür:
1 Stück einflüglige Drehflügeltür, abschließbar, mit Griff, rechts bzw. Links angeschlagen

Blende oberhalb Schrankkorpus
- 1 Stück
Länge ca. 0,69 m, Höhe ca. 0,46 m

1,000 St _____ _____

03.5 **Aktenschrank Schulungsraum Länge ca. 1,30 m, Tiefe ca. 0,80 m**

Einbauschrank als Aktenschrank gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbauort:
Erdgeschoss, Beratungs- und Schlungsraum

- Architektenplan
- 40400_E70001_XXXXXXX
(40400_E7001_P5_001_-_DT_A_T00)

- Abmessung Aktenschrank
Länge: ca. 1,30 m
Tiefe: ca. 0,765 m
Höhe: ca. 2,51 m

Der Aktenschrank besteht aus:

Sockel, Sockelblende
- 1 Stück Sockel und Sockelblende
Höhe ca. 7,00 cm, ca. 66 mm zurückgesetzt,
Gesamtlänge ca. 1,30 m
(einseiseitig, in der Abwicklung)

Korpus
- Rückwand, Bodenteil, Seitenwände, obere Abdeckung, Schranktüren

Innere Schrankteilung: Siehe Detailplan
- Fächer:
7 Stück

- Fachböden:
fest, 6 Stück

- Schranktür:
1 Stück zweiflüglige Drehflügeltür, abschließbar, mit Griff, rechts bzw. Links angeschlagen

Blende oberhalb Schrankkorpus
- 1 Stück
Länge ca. 1,30 m, Höhe ca. 0,46 m

1,000 St _____ _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

04 **Sitzmöbel DIN 18355 Kgr.: 371**

Zusätzliche technische Hinweise für das Gewerk (ZTH):
Tischlerarbeiten DIN 18355 VOB/C, Sitzmöbel
==========

In diesem Titel ist die Lieferung und die Aufstellung der losen Sitzmöbel in den "Treffpunkt" Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss erfasst.

1. Konstruktionsbeschreibung, Materialien der Sitzmöbel
==========

Die nachstehend detaillierten Angaben in Bezug auf Materialien und Konstruktionsbeschreibung sind bindend vorgeschrieben und werden Bestandteil des Auftrages.

Sämtliche Angaben sind auf die jeweiligen Positionen zu kalkulieren und in den Einheitspreisen mit einzureichen.

2. Materialien
==========

Anzubieten und auszuführen sind folgende Materialien, Ausfalläste und Wurmlöcher sind nicht zulässig.

2.1 Material Seitenwangen, Sitzfläche
- Massivholz Eiche
- Dicke ca. 50 mm
- Oberfläche geölt

2.2 Querstab als Aussteifungselement
- Massivholz Eiche
- Durchmesser ca. 20 mm nach eigener W+M- Planung
- Oberfläche geölt

3. Oberfläche Sitzmöbel
==========

Alle im Endzustand sichtabren Oberflächen des Sitzmöbels sind zu hobeln und glatt zu schleifen

4. Oberflächenbehandlung Sitzmöbel
==========

Alle im Endzustand sichtbarern Oberfläche sind mit Hartwachs, matt, zu ölen. Der Auftrag des Hartwachs erfolgt gemäß Herstellervorschrift in mehreren Arbeitsgängen.

04.1 **Hocker Treffpunkt, EG - 3. OG**

Sitzhocker gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und im Gedbäude zum Aufstellort vertragen.

Aufstellort:
Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss, Treffpunkte

Architektenplan
40400_E7001_P5_001_-_WA_-_A-82

Abmessung Sitzhocker
Breite: ca. 39,50 cm
Tiefe: ca. 29,50 cm
Höhe: ca. 44,0 cm

Materialdicke Wangen und Sitzfläche ca. 50 mm

Der Hocker besteht aus:
Abmessungen und Material sowie Oberfläche

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	siehe "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel - Seitenwangen, 2 Stück - Sitzfläche - Verstärkungskonstruktion gegen durchbiegen unterhalb der Sitzfläche Verbindung Seitenwange/ Sitzfläche Stumpf gestoßen, verdeckt mit Lamellos. Baustoffklasse B1			
	33,000 St		_____	_____
04.2	**Hocker Haupteingang, EG** Sitzhocker gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und im Gebäude zum Aufstellort vertragen. Aufstellort: Erdgeschoss, Haupteingang Architektenplan 40400_E7001_P5_001_-_WA_-_A-82 Abmessung Sitzhocker Breite: ca. 39,50 cm Tiefe: ca. 29,50 cm Höhe: ca. 44,0 cm Materialdicke Wangen und Sitzfläche ca. 50 mm Die in dieser Position erfassten Hocker sind als Reihenanlagen dauerhaft untereinander zu koppeln. Der Hocker besteht aus: Abmessungen und Material sowie Oberfläche siehe "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel - Seitenwangen, 2 Stück - Sitzfläche - Verstärkungskonstruktion gegen durchbiegen unterhalb der Sitzfläche Verbindung Seitenwange/ Sitzfläche Stumpf gestoßen, verdeckt mit Lamellos. Baustoffklasse B1			
	7,000 St		_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05	**Empfangstresen DIN 18355 Kgr.: 371**			

Zusätzliche technische Hinweise für das Gewerk (ZTH):
Tischlerarbeiten DIN 18355 VOB/C, Empfangstresen
==========

In diesem Titel ist die Lieferung und die Montage des Empfangstresens Erdgeschoss, Haupteingang, erfasst.

1. Konstruktionsbeschreibung, Materialien
==========

Die nachstehend detaillierten Angaben in Bezug auf Materialien und Konstruktionsbeschreibung sind bindend vorgeschrieben und werden Bestandteil des Auftrages.

Sämtliche Angaben sind auf die jeweiligen Positionen zu kalkulieren und in den Einheitspreisen mit einzureichen.

1.. Empfangstresen
Der Empfangstresen ist im Grundriss L- förmig und folgt der begrenzenden Systemtrennwände.

Die Arbeitsplatte besteht aus Massivholz, Eiche, allseitig gehobelt und geölt, auf einer Stahlunter-konstruktion befestigt.

Im Zuge der Werkplanung ist die Lage und Ausbildung eventueller Längenstöße sowie die Lage der Unterkonstruktionspfosten einvernehmlich mit dem Architekten abzustimmen.

2. Materialien
==========

Anzubieten und auszuführen sind folgende Materialien, Ausfalläste und Wurmlöcher sind nicht zulässig.

2.1. Tresen-Schreibtischplatte
- Massivholz, Eiche
- Dicke : ca.20 mm

2.2 Rückwand unterhalb Arbeitsplatte
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Dicke : ca. 16 mm,
- allseitig HPL-beschichtet

2.3 Brüstungskanal oberhalb Arbeitsplatte
2.3.1 Rückwand Brüstungskanal
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Dicke : ca. 16 mm,
- allseitig HPL-beschichtet

2.3.2 obere Abdeckung Brüstungskanal
- Massivholz, Eiche
- Dicke : ca.20 mm

2.4. Stahlunterkonstruktion
Die Unterkonstruktion der Arbeitsplatte besteht aus einem auskragenden Stahlgestell, so dass im Bereich der Tischvorderkante keine Tischbeine vorhanden sind.
Die Pfosten sind auf dem Estrich befestigt.
Konstruktion aus Stahlprofilen/ Aussteifungsbleche/ Kopfplatten: Dimensionierung/ Anzahl/ Befestigung wie statisch erforderlich
Oberfläche: Stahl grundiert und lackiert (Farbe= RAL 9006).

Die zu planenden, zu fertigenden und zu montierenden

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Unterkonstruktionen (UK) sind so zu konzipieren und auszulegen, dass eine verdecktliegende Befestigung der Bekleidungen ermöglicht wird.

3. Oberfläche Empfangstresen
==========

3.1.1 Massivholz
Alle im Endzustand sichtabren Oberflächen des Sitzmöbels sind zu hobeln und glatt zu schleifen

3.1.2 Oberflächenbehandlung Massivholz
Alle im Endzustand sichtbarern Oberfläche sind mit Hartwachs, matt, zu ölen. Der Auftrag des Hartwachs erfolgt gemäß Herstellervorschrift in mehreren Arbeitsgängen.

3.2 Gütespanplatte
HPL- Beschichtung, Holzoptik Eiche nach Bemusterung
- Dicke: ca. 0,80 mm
- Oberfläche: glatt und desinfektionsmittelbeständig
- Farbe: Holzoptik, Eiche
- Kantenausbildung:
alle freien Kanten sind mit einer Sicherheitskante (ABS- Kante), 2,00 mm, leicht gerundet, sowie kunststoffbeschichtet anzubieten und auszuführen. Die Sicherheitskante muß im Farbton dem Farbton der HPL- Beschichtung entsprechen.

4- Regalunterschrank mit Schubladen

4.2.1 Material Regalunterschrank
- Drei-Schicht-Gütespanplatte, wasserfest verleimt
- Klasse P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich
- Emmissionsklasse: E 1, DIN 68 765
- Dicke : 16 mm,
- allseitig HPL-beschichtet

Soweit die Profilierung und Beaspruchung es erfordert, sind Trägerplatten zu verstärken bzw. massive oder schichtenverleimte Trägermaterialien einzusetzen.

4.2.2 Schubkästen und Auszüge
Schubkästenzargen aus Metall, farbbeschichtet, wartungsfreie Führungsrollen, leichtgängig, höchste Belastung (250 N dynamisch), leichtes aus- und Einhängen, höchste Lebensdauer und maximale Gebrauchsnutzung,
100%-iger Auszug, Sicherung gegen Herausfallen.
Schubladengriff oberseitig versenkt durch Spalte und abschrägen der Oberkante Schubladenfront

5. Oberfläche Regalunterschrank mit Schubladen
==========

HPL- Beschichtung, Holzoptik Eiche nach Bemusterung
- Dicke: ca. 0,80 mm
- Oberfläche: glatt und desinfektionsmittelbeständig
- Farbe: Holzoptik, Eiche
- Kantenausbildung:
alle freien Kanten sind mit einer Sicherheitskante (ABS- Kante), 2,00 mm, leicht gerundet, sowie kunststoffbeschichtet anzubieten und auszuführen. Die Sicherheitskante muß im Farbton dem Farbton der HPL- Beschichtung entsprechen.

05.1 **Empfangstresen Erdgeschoss E- 088**

Empfangstresenanlage Erdgeschoss,
bestehend aus einer im Grundriss L- förmigen Arbeitsplatte mit oberseitigem Brüstungskanal , unterseitiger Rückwand sowie tragender Stahlunterkonstruktion, gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E- 088

Architektenplan
40400_E70001_P5_001_-_XXXXXXX

Abmessung Tresentischplatte
Die Schreibtischplatte ist im Grundriss L- förmig angeodnet.

Länge in der Abwicklung: ca. 7,00 m
Tiefe ca. ca. 0,75 m
Einbauhöhe der Schreibtischplatte: 75 cm, über OKFF

Abmessung Brüstungskanal, L- förmig
Länge in der Abwicklung: ca. 7,00 m
Tiefe ca. ca. 0,15 m
Höhe ca. 0,33 cm

Rückwand unterhalb Arbeitsplatte
Länge in der Abwicklung: ca. 7,00 m
Höhe ca. 1,10 cm

Stahlunterkonstruktion
aus Stahlprofilen, Aussteifungsbleche und Pfosten mit Kopfplatten auf dem Estrich gedübelt.
Fußbodenaufbauhöhe: ca. 10 cm;
Dimensionierung und Anzahl der Stahlbauteile: wie statisch erforderlich.

	1,000	St	_____	_____
05.2	**Unterschrank Empfangstresen**			

Unterschrank für die vor erfassten Empfangs-tresenanlage Erdgeschoss, gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E- 088

Architektenplan
40400_E70001_P5_001_-_XXXXXXX

Abmessung Unterschrank
- 3 Stück Unterschrank, Größe (B/T/H) 45 x 50 x 75 cm, mit:
Rückwand, Bodenteil und Seitenwände sowie
3 Stück Vollauszug mit Türblende, nicht abschließbar, Beschläge
- sämtliche Einbauteile (Beschläge/ Scharnieren/ Griffe/ Schlösser, u.a.)

Aufgemessen und abgerechnet wird ein Stück Unterschrank

	1,000	St	_____	_____
05.3	**Empfangstresen Erdgeschoss E- 067**			

Empfangstresenanlage Erdgeschoss, bestehend aus einer im Grundriss L- förmigen Arbeitsplatte mit oberseitigem Brüstungskanal , unterseitiger Rückwand sowie tragender Stahlunter-konstruktion, gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E- 067

Architektenplan
40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_84

Abmessung Tresentischplatte
Die Schreibtischplatte ist im Grundriss L- förmig angeodnet.

Länge in der Abwicklung: ca. 5,52 m

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Tiefe ca. ca. 0,92 m Einbauhöhe der Schreibtischplatte: 75 cm, über OKFF Abmessung Brüstungskanal, L- förmig Länge in der Abwicklung: ca. 5,52 m Tiefe ca. ca. 0,30 m Höhe ca. 0,35 cm Rückwand unterhalb Arbeitsplatte Länge in der Abwicklung: ca. 5,52 m Höhe ca. 1,10 cm Stahlunterkonstruktion aus Stahlprofilen, Austeifungsbleche und Pfosten mit Kopfplatten auf dem Estrich gedübelt. Fußbodenaufbauhöhe: ca. 10 cm; Dimensionierung und Anzahl der Stahlbauteile: wie statisch erforderlich.			
	1,000	St	_____	_____
05.4	**Aussparungen Tresentischplatte** Aussparungen in Tresentischplatte der Vorposition für bauseitige TGA-Durchdringungen gemäß Angaben TGA. Größe bis ca. 20 x 20cm.			
	5,000	St	_____	_____
05.5	**Set für Kabeldurchführung** Set für Kabeldurchführung rund, Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet, 2-teilig, mit drehbarem Segment im Deckel, Bohrdurchmesser ca. 60mm, Anordnung und Anzahl gemäß Planerangaben.			
	5,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
06	**Tische DIN 18355, B1 Kgr.: 371**			

Zusätzliche technische Hinweise für das Gewerk (ZTH):
Tischlerarbeiten DIN 18355 VOB/C, Tische
==========

In diesem Titel ist die Lieferung und die Aufstellung der ortsfesten Tische in den Treffpunkten Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss erfasst.

1. Konstruktionsbeschreibung, Materialien der ortsfesten Tische
==========

Die nachstehend detaillierten Angaben in Bezug auf Materialien und Konstruktionsbeschreibung sind bindend vorgeschrieben und werden Bestandteil des Auftrages.

Sämtliche Angaben sind auf die jeweiligen Positionen zu kalkulieren und in den Einheitspreisen mit einzureichen.

2. Materialien
==========

Anzubieten und auszuführen sind folgende Materialien, Ausfalläste und Wurmlöcher sind nicht zulässig.

2.1 Material Tischfuss
- Massivholz Eiche
- Profil ca. 20 x 30 mm
- Oberfläche geölt

2.1 Material Tischplatte, zweiteilig
- Massivholz Eiche
- Dicke ca. 30 mm
- Oberfläche geölt

Die zweiteilge Tischplatte ist stumpf gestoßen mit Lamellos zu verbinden.

2.2 Material Querstab als Aussteifungselement
- Massivholz Eiche
- Profil 120 x 30 mm
- Oberfläche geöltt

2.3 Auflager Wand
L- Winkel aus verzinktem Metall gemäß eigener Werk- und Montageplanung.
Der L- Winkel ist hinter der gesondert in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Wandbekleidung aus Holzpaneelen zu montieren

3. Oberfläche Tische
==========

Alle Bauteile der Tische sind allseitig zu hobeln und glatt zu schleifen

4. Oberflächenbehandlung Tisch
==========

Alle Bauteile der Tische sind allseitig mit Hartwachs, matt, zu ölen. Der Auftrag des Hartwachs erfolgt gemäß Herstellervorschrift in mehreren Arbeitsgängen.

06.1 **Ortsfester Tisch, B1**

Ortsfester Tische gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und im Gebäude montieren gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel komplett liefern und betriebsbereit montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Einbauort: Treffpunkt, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Architektenplan 40400_E7001_P5_001_-_WA_-_A-82 Abmessung ortsfeste Tische Breite: ca. 66,70 cm Länge: ca. 120,00 cm Höhe: ca. 75,00 cm Der ortsfeste Tisch besteht aus: Abmessungen und Material sowie Oberfläche siehe "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel - Tischbein, 2 Stück - Auflagerwinkel Raumwand, 2 Stück - Tischplatte, zweiteilig - Verstärkungskonstruktion gegen durchbiegen unterhalb der Tischplatte Verbindung Tischbein/ Tischplatte Stumpf gestoßen, verdeckt mit Lamellos. Baustoffklasse B1			
	8,000 St		_____	_____
06.2	**Abdeckleiste oberhalb ortsfeste Tische** Abdeckleiste oberhalb der vor erfassten ortsfesten Tische in den Treffpunkten Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss aus Eiche, einschließlich Oberflächenbehandlung, gemäß den "Zusätzlichen Hinweisen" zu diesem Titel und den "Allgemeinen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis, liefern und an der Unter- und Tragkonstruktion der gesondert in diesem Leistungsverzeichnis erfassten Wandbekleidung Oberfläche von Raumwänden, montieren in Schraub-/ Dübelmontage. Einbauort: Treffpunkt, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss Architektenplan 40400_E7001_P5_001_-_WA_-_A-82 Abmessung Abdeckleiste Dicke ca. 20 mm Länge: ca. 67,00 cm Höhe: ca. 10,00 cm Baustoffklasse B1			
	8,000 St		_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
07	**Wandbekleidung, Räume Kgr.: 380.27**			

Zusätzliche technische Hinweise (ZTH)
Tischlerarbeiten DIN 18355 VOB/C
Wandbekleidung aus Holz
==========

In diesem Titel ist die Lieferung und Montage der Wandbekleidung mit Holz- Paneelen ohne Hohlraumdämmung im Oberwandbereich

- Treffpunkte Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss

erfasst. Die Wandbekleidung dient nicht zur Verbesserung der Raumakustik

1. Aufbau Wandbekleidung:
==========

Anzubieten und Auszuführen ist eine senkrechte, im Grundriss gerade Wandbekleidung mit folgendem Aufbau (von innen nach außen)

1.1 Unterkonstruktion und Tragkonstruktion
Anzubieten und auszuführen ist eine Unter- und Tragkonstruktion aus Metallprofilen, lagegerecht ausgrichtet, gemäß eigener Werk- und Montageplanung unter Beachtung der Vorgaben des Systemgebers. Notwendige Verbindungselemente sind Gegenstand der jeweiligen Position und werden nict gesondert vergütet.

Der Ausgleich von Masstoleranzen (senkrecht und im Grundriss) muß gegeben sein.

Die Unter- und Tragkonstruktion ist vor Massivwänden aus Beton bzw. Kalksandsteinmauerwerk bzw. vor Ständerwerkswänden, Beplankung 2 x 12,50 mm Gipskarton aufzustellen.
Die Befestigung der Unterkonstruktion am Untergrund erfolgt gemäß in Schraub- und Dübelmontage.

Die einzelnen Holzpaneele sind unsichtbar an der Unter- und Tragkonstruktion zu befestigen.

Der Wandhohlraum (Abstand) zwischen Wand und Holzpaneel beträgt 50 mm gemäß den beigefügten Planunterlagen.

1.2 Holz- Paneel
Anzubieten und auszuführen ist eine Wandbekleidung aus

- Brettsperrholz-Paneel, dreilagig,
erste Lage:
Leistenoptik, längsverlaufend

zweite Lage:
dient zur Paneelaussteifung, quer verlaufend

dritte Lage;
längsverlaufend, mehrere Leisten

Abmessung Akustikpaneel

- Leistenbreite ca. 18,0 mm
- Fugenbreite zwischen 2 Leisten ca. 6 mm -
- Elementbreite Regelbreite ca. 625 mm
- Elementbreite Paßpaneele: gemäß eigener Werk- und Montageplanung
- Elementlänge, Regellänge ca. 2.560 - 2.770 mm
- Elementlänge, Passpaneele: gemäß eigener Werk- und Montageplanung

1.3 Materialien Brettsperrholzpaneel
- Holz:
Eiche astrein,

- Absorber
aus Holzweichfaser, Anteil ca. 70 %

- Holzfeuchte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

9% ± 2%,

1.4 Oberflächenbeschichtung Sichtflächen:
Alle im Endzustand sichtbarern Oberfläche sind mit Hartwachs, matt, zu ölen. Der Auftrag des Hartwachs erfolgt gemäß Herstellervorschrift in mehreren Arbeitsgängen.

1.5 Oberflächenbeschictung, nicht sichtbare Flächen
Die Beschichtung der Rückseite aller Paneele ist gegen Verziehen mit einer Deckbeschichtung nach Wahl des Auftragnehmers zu belegen. Die Vorgaben des Systemherstellers sind zu beachten.

2. Bauphysikalische Anforderungen Wandbekleidung
==========

An die in diesem titel erfasste Wandbekleidung werden folgende bauphysikalische Anforderungen gestell:

- Brandschutz:
F-0

- Brandverhalten:
Brandverhaltensklasse C-s2,d0 nach DIN EN 13501-1

- Drucksteifigkeit: keine besondere Anforderung

- Staubdurchlässigkeit: keine bes. Anforderung

- Luftdurchlässigkeit: keine bes. Anforderung

- Schallabsorbtion: keine besondere Anforderung

3. Verlegung Wandbekleidung aus Holz- Paneelen
==========
Die einzelnen Paneele sind gemäß eigenem Verlegeplan, dicht gestoßen zu verlegen. Diese sind dauerhaft gegen Abrutschen zu sichern.
Bei der Verlegung ist vom Auftragnehmer darauf zu achten, das der gemäß beigefügten Planunterlagen geplante Hohlraum zwischen Raumwand und Paneel eingehalten wird.

Die Verlegerichtung der Paneele ist senkrecht.

4. Fugenausbildung, Ausführung Kanten
==========

- Fuge zwischen einzelnen Paneelen :
stumpf gestoßen, keine sichtbare Fuge

- Fuge zur Unterhangdecke
stumpf gestoßen, keine sichtbare Fuge

-Acrylfugen
notwendige Acrylfugen gemäß eigener Werk- und Montage-planung sind einzukalkulieren und werden nicht geson-dert vergütet

- Ausbildung Kanten:
Außen-,Innenecken: Gehrungsschnitt, verleimt
Anschluß Fenster: Leibungsbrett
Anschluß Raumwand stumpf
Anschluss Decke: stumpf

5. Höhenlage Wandbekleidung mit Holz- Paneelen
==========

- Unterkante Wandbekleidung über Oberkante Estrich:
ca. 0,00 m

- Oberkante Wandbekleidung über Oberkante Estrich:
ca. 3,00 m

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

6. Sockelleisten unterhalb Wandbekleidung
==========

Die Sockelleisten unterhalb der Wandbekleidung werden bauseits geleifert und montiert

07.1 **Wandbekleidung aus Holz Akustikpaneelen, Treffpunkte**

Wandbekleidung aus Holz Akustikpaneelen einschließlich Unter- und Tragkonstruktion aus Metall, in Räumen mit fertige Oberfläche unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis gemäß eigenem Verlegeplan liefern und herstellen.

Die Wandbekleidung ist senkrecht und im Grundriss gerade herzustellen. Die Holz- Akustikpaneele sind in der Länge ungestoßen auszuführen.

Planbezeichnung Auftraggeber:
siehe beigefügte Planunterlagen Architekt
- Grundrisse
- Systemdetai:
Plannummer: 40400_E70001_P5_001_-_WA_A._82

Einbauort:
- Treffpunkte, Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss

Abmessung Wandbekleidung:
- Länge ca. ca. 1,75 m
- Höhe ca, 3,15 m

Fläche ca. 5,50 m2

Höhenlage Wandbekleidung im Raum:
- Unterkante Wandbekleidung: ca.0,10 m über OK Fußboden
- Oberkante Wandbekleidung; ca. 3,26 m über OK Fußboden

Die notwenige Arbeitsrüstung wird nicht gesondert vergütet.

Dicke Wandhohlraum:
- ca. 50 mm

Wandkonstruktion, Montageuntergrund:
- Massivwand bzw. Ständerwerkswand, siehe beigefügte Planung, senkrecht und gerade

Unterkonstruktion
- Unter- und Tragkonstruktion aus verzinkten Metall gemäß Zulassung sowie eigener Werk- und Montageplanung und Prüfzeugnis Korrosionsschutz: C1

Abmessungen Holz- Paneel
- siehe "Zusätzliche Technischen Hinweise (ZTH)" zu diesen Titel

Das Herstellen und die Montage von notwendigen Paßpaneelen wird nicht gesondert vergütet.

Holz- Paneel
Die optische und bauphysikalische Anforderungen , die Anforderungen an das Material und Oberflächenbehandlung sowie weitere technische Anforderungen sind den "Zusätzliche technische Hinweise (ZTH)" zu diesem Titel zu entnehmen.

Fugenausbildung, Ausführung Kanten
Die Anforderungen und die Ausführung von Fugen sowie die Ausbildung von Kanten und Anschlüsse an begrenzende Bauteile sind den "Zusätzliche technische Hinweise (ZTH)" zu diesem Titel zu entnehmen.

Die Ausbildung der Fugen und die Ausführung von Kanten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	sind Gegenstand dieser Position und werden nicht geondert vergütet.			
	95,000	m2		
07.2	**Ausschnitte, rund, Durchmesser bis 30mm** Einmessen, Anlegen und Herstellen von Ausschnitten für haustechnische Gewerke in der vor erfassten Wandbekleidung dieses Titels für Mediendurchführungen und Halterungen. Ausschnitt: - rund, Durchmesser bis 30 mm			
	16,000	St		
07.3	**Ausschnitte, rund, Durchmesser 31 bis 70mm** Einmessen, Anlegen und Herstellen von Ausschnitten für haustechnische Gewerke in der vor erfassten Wandbekleidung dieses Titels für Mediendurchführungen und Halterungen. Ausschnitt: - rund, Durchmesser 31 bis 70 mm			
	16,000	St		
07.4	**Ausschnitte, Rechteck, b ca. 10 mm, Höhe ca. 100 mm** Einmessen, Anlegen und Herstellen von Ausschnitten für haustechnische Gewerke in der vor erfassten Wandbekleidung dieses Titels für Mediendurchführungen und Halterungen. Ausschnitt: - Rechteck, Breite ca. 10 mm, Höhe ca. 100 mm			
	16,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
08	**Wandbekleidung,gewerbliche Küche Kgr.: 380.27**			

Zusätzliche technische Hinweise (ZTH)
Tischlerarbeiten DIN 18355 VOB/C
Wandbekleidung aus Holz mit akustischen Anforderungen
==========

In diesem Titel ist die Lieferung und Montage von folgfenden Bauleistungen im Erdgeschoss, Raum E- 083 erfasst:

- senkrechte Bekleidung von des Ausgabetresens Küche

- im Fuß- und Kopfpunkt gehaltene Wandkonstruktion als Nische für Küchenmöbel und Küchenausstattung

- U- förmige Verkleidung der Riolladenanlagen zwischen Küche und Foyer

1. Konstruktionsmerkmale der Bauelemente
==========

1.1 senkrechte Bekleidung Ausgabetresen Küche
Anzubieten und auszuführen ist eine senkrechte, im Grundriss gerade Bekleidung des Ausgabetresens mit Paneelen mit folgendem Aufbau (von innen nach außen). Die Höhe der Bekleidung beträgt ca. 90 cm

Trägerplatte
Mineralstoffplatte aus Vermiculit, Schichtsilikat, Baustoffklasse A1/ A2 -nicht brennbar- nach DIN 4102, Oberflächen allseitig mit HPL beschichtet.
Die Trägerplatte ist mehrlagig auszuführen. Die Verbindung der einzelnen Lagen untereinander hat verdeckt gemäß Zulassung und Prüfzeugnis durch Verschraubung (von hinten) zu erfolgen. Die Dicke der Trägerplatte ist vom Auftragnehmer im Zuge der Werk- und Montageplaung eigenverantwortlich festzulegen und mit dem Auftraggeber abzustimmen

hintere HPL- Beschichtung, nicht sichtbar
Anzubieten und auszuführen als Gegenzug ist eine HPL- Beschichtung gemäß eigener Werk- und Montageplanung

vordere HPL- Beschichtung, sichtbar
für die Farbauswahl der HPL- Beschichtung liegt das abgestimmte Farbkonzept zugrunde.

Folgender HPL-Schichtstoff ist anzubieten und auszuführen, wenn in den nachstehenden Positionen nicht anders beschrieben:

Holzoptik Eiche nach Bemusterung

- Dicke: ca. 0,80 mm
- Oberfläche: glatt und desinfektionsmittelbeständig
- Farbe: Holzoptik, Eiche
- Kantenausbildung:
alle freien Kanten sind mit einer Sicherheitskante (ABS- Kante), 2,00 mm, leicht gerundet, sowie kunststoffbeschichtet anzubieten und auszuführen.
Die Sicherheitskante muß im Farbton dem Farbton der HPL- Beschichtung entsprechen.

Befestigung senkrechte Bekleidung an Küchenmöbel
Bauseits werden an den Küchenmöbel senkrechte Befestigungswinkel nach Vorgabe des Auftragnehmers dieses Gewerks vorgesehene.
An diesen Befestigungswinkel ist die Bekelidung unsichtbar zu befestigen, gemäß eigener Werk- und Montageplanung.

1.2 senkrechte Wandkonstruktion als Nischen
für Küchenmöbel und Küchenausstattung
Anzubieten und auszuführen ist eine senkrechte, im Grundriss abgewinkelte bzw. gerade Trennwand. Die

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Trennwand ist im Fuß- und Kopfpunkt an der begrenzenden Baukonstruktion zu befestigen. Seitlich ist die Trennwand freistehend.
Die Höhe der Trennwand beträgt ca. 3,00 m

Die Trennwand hat folgenden Aufbau:

Trägerplatte
Mineralstoffplatte aus Vermiculit, Schichtsilikat, Baustoffklasse A1/ A2 -nicht brennbar- nach DIN 4102, Oberflächen allseitig mit HPL beschichtet.
Die Trägerplatte ist mehrlagig auszuführen. Die Verbindung der einzelnen Lagen untereinander hat verdeckt gemäß Zulassung und Prüfzeugnis durch Verschraubung (von hinten) zu erfolgen. Die Dicke der Trägerplatte ist vom Auftragnehmer im Zuge der Werk- und Montageplaung eigenverantwortlich festzulegen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

HPL- Beschichtung, allseitig
für die Farbauswahl der HPL- Beschichtung liegt das abgestimmte Farbkonzept zugrunde.

Folgender HPL-Schichtstoff ist anzubieten und auszuführen, wenn in den nachstehenden Positionen nicht anders beschrieben:

Holzoptik Eiche nach Bemusterung

- Dicke: ca. 0,80 mm
- Oberfläche: glatt und desinfektionsmittelbeständig
- Farbe: Holzoptik, Eiche
- Kantenausbildung:
alle freien Kanten sind mit einer Sicherheitskante (ABS- Kante), 2,00 mm, leicht gerundet, sowie kunststoffbeschichtet anzubieten und auszuführen.
Die Sicherheitskante muß im Farbton dem Farbton der HPL- Beschichtung entsprechen.

2. Beständig gegen Wasser
==========

Die in diesem Titel erfassten Bauelemente müssen in sich wasserfest verleimt sein.

3. Weitere Anfordrungen an die Bauelemente
==========

3.1. Freie Kanten Leibungsbekleidung, sichtbar
Alle freien im fertigen Zustand sichtbaren Kanten erhalten eine gerundete Kanten gemäß Zulassung und Prüfzeugnis, ABS- Kante. Kantenradius ca. 2,00 mm farblich passend zu HPL- Schichtstoff

3.2. Freie Kanten Leibungsbekleidung, verdeckt liegend
Rohe Schnittkanten der Trägerplatte, auch wenn sie verdeckt liegen, sind aus hygienischen Gründen nicht zugelassen. Alle Schnittkanten, die nicht mit Schichtstoff beschichtet werden, sind glatt gespachtelt und lackiert gemäß Zulassung und Prüfzeugnis herzustellen.

3.3 Waagerechte Stöße Trägerplatte
Waagerechte Stöße sind nicht zulässig. Die Länge derHPL- Beschichteten Trägerplatten beträgt bis ca. 3,00 m.

3.4 senkrechte Stöße Trägerplatte
Die Breite der einzelnen Trägerplatten ist in den beigefügten Planunterlagen dargestellt.
Diese sind im Zuge der Werk- und Montageplanung zuu überprüfe.

4. Anschlussfugen begrenzende Bauteile
==========

Die Anschlussfugen zu den begrenzenden Bauteilen der Trägerplatte sind mit einem Kompriband dicht zu schließen, gemäß Zulassung und Prüfzeugnis.
Die Breite der Anschlussfuge darf maximal 5 mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

betragen.

Das Schließen der Anschlussfugen wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einzelpositionen einzurechnen.

5. Senkrechte Fugen zwischen Trägerplatten

Die Fugen zwischen den einzelnen Trägerplatten untereinander sind stumpf gestoßen mit Holzdübel oder Holzlamellos, lagegesichert, herzustellen. Die Anzahl der Holzdübel bzw. Holzlamellos je Stoß sind im Zuge der Werk- und Montageplanung mit dem Auftraggeber abzustimmen, mindestens 2 Stück je Stoß.

08.1 **Senkrechte Verkleidung ,Ausgabetresen Küche, Höhe 0,78 m**

HPL- beschichtete senkrechte Verkleidung des Ausgabetresens Kochküche im Foyer gemäß den "Allgemeine Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel nach örtlichem Aufmaß herstellen, liefern sowie lagegerecht- und fluchtgerecht einbauen.

Die Anschlussfuge zu den begrenzenden Bauteilen, Fußboden und Abdeckplatte Tresen ist dicht zu schließen mit einem Kompriband
Die Ausführung der Anschlussfuge zwischen den einzelnen Paneelen dieser Position erfolgt stumpf gestoßen, einschließlich Holzdübel bzw Holzlamellos.

Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E-083

Architektenplan
40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_61

Abmessung der einzelnen Paneele
Länge: ca.64,30 cm
Höhe: ca. 78,00 cm

Material und Ausführung der Paneele siehe "Zusätzlichen Technischen "Hinweisen" zu diesem Titel

Brandschutzanforderung:
A1/ A2, nicht brennbar

6,000 St _____ _____

08.2 **Senkrechte Verkleidung ,Ausgabetresen Küche, Höhe 0,25 m**

HPL- beschichtete senkrechte Verkleidung des Ausgabetresens Kochküche im Foyer gemäß den "Allgemeine Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel nach örtlichem Aufmaß herstellen, liefern sowie lagegerecht- und fluchtgerecht einbauen.

Die Anschlussfuge zu den begrenzenden Bauteilen, Fußboden und Abdeckplatte Tresen ist dicht zu schließen mit einem Kompriband
Die Ausführung der Anschlussfuge zwischen den einzelnen Paneelen dieswer Position erfolgt stumpf gestoßen, einschließlich Holzdübel bzw Holzlamellos.

Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E-083

Architektenplan
40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_61

Abmessung der einzelnen Paneele
Länge: ca.73,00 cm
Höhe: ca. 25,00 cm

Material und Ausführung der Paneele siehe "Zusätzlichen Technischen "Hinweisen" zu diesem Titel

Brandschutzanforderung:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	A1/ A2, nicht brennbar			
	1,000	St		
08.3	**Senkrechte Verkleidung ,Ausgabetresen Küche, Höhe 0,15 m**			
	HPL- beschichtete senkrechte Verkleidung des Ausgabetresens Kochküche im Foyer gemäß den "Allgemeine Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel nach örtlichem Aufmaß herstellen, liefern sowie lagegerecht- und fluchtgerecht einbauen. Die Anschlussfuge zu den begrenzenden Bauteilen, Fußboden und Abdeckplatte Tresen ist dicht zu schließen mit einem Kompriband Die Ausführung der Anschlussfuge zwischen den einzelnen Paneelen dieser Position erfolgt stumpf gestoßen, einschließlich Holzdübel bzw Holzlamellos. Einbauort: Erdgeschoss, Raum E-083 Architektenplan 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_61 Abmessung der einzelnen Paneele Länge: ca.73,00 cm Höhe: ca. 15,00 cm Material und Ausführung der Paneele siehe "Zusätzlichen Technischen "Hinweisen" zu diesem Titel Brandschutzanforderung: A1/ A2, nicht brennbar			
	1,000	St		
08.4	**Senkrechte Verkleidung ,Ausgabetresen Küche, Höhe 3,00 m**			
	HPL- beschichtete senkrechte Verkleidung des Ausgabetresens Kochküche im Foyer gemäß den "Allgemeine Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel nach örtlichem Aufmaß herstellen, liefern sowie lagegerecht- und fluchtgerecht einbauen. Die Anschlussfuge zu den begrenzenden Bauteilen, Fußboden und Abdeckplatte Tresen ist dicht zu schließen mit einem Kompriband Die Ausführung der Anschlussfuge zwischen den einzelnen Paneelen dieser Position erfolgt stumpf gestoßen, einschließlich Holzdübel bzw Holzlamellos. Einbauort: Erdgeschoss, Raum E-083 Architektenplan 40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_61 Abmessung der einzelnen Paneele Länge: ca.300,00 cm Höhe: ca. 12,00 cm Material und Ausführung der Paneele siehe "Zusätzlichen Technischen "Hinweisen" zu diesem Titel Brandschutzanforderung: A1/ A2, nicht brennbar			
	1,000	St		
08.5	**Senkrechte Trennwand Küche, Höhe 3,00 m, Länge ca 4,95 m**			
	HPL- beschichtete senkrechte Wandkonstruktion zufr Ausbildung einer Nische für lose Küchenmöbel im Foyer den "Allgemeine Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel nach örtlichem Aufmaß herstellen, liefern sowie lagegerecht- und flucht-			

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

gerecht einbauen.

Die Anschlussfuge zu den begrenzenden Bauteilen, Fußboden und Decke sowie Abdeckplatte Tresen ist dicht zu schließen mit einem Kompriband
Die Ausführung der Anschlussfuge zwischen den einzelnen Paneelen dieser Position erfolgt stumpf gestoßen, einschließlich Holzdübel bzw Holzlamellos.

Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E-083

Architektenplan
40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_61

Abmessung der Trennwand
Die Trennwand ist im Grundriss U- förmig von Oberkante Fußboden bis Unterkante Unterhangdecke aus Gipskarton auszustellen.
Oberhalb der Gipskartonbeplankung der Unterhnagdecke ist ein Verstärkungsprofil, dem Wandverlauf folgend, bauseits vorhanden.

Länge in der Abnwicklung: 2,98 m
Höhe: ca. 3,00 m
90 Grad Ecken: 2 Stück

Material und Ausführung der Paneele siehe "Zusätzlichen Technischen "Hinweisen" zu diesem Titel

Brandschutzanforderung:
A1/ A2, nicht brennbar

1,000 St _____ _____

08.6 **Senkrechte Trennwand Küche, Höhe 3,00 m, Länge ca 2,54 m**

HPL- beschichtete senkrechte Wandkonstruktion zufr Ausbildung einer Nische für lose Küchenmöbel im Foyer den "Allgemeine Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel nach örtlichem Aufmaß herstellen, liefern sowie lagegerecht- und fluchtgerecht einbauen.

Die Anschlussfuge zu den begrenzenden Bauteilen, Fußboden und Decke sowie Abdeckplatte Tresen ist dicht zu schließen mit einem Kompriband
Die Ausführung der Anschlussfuge zwischen den einzelnen Paneelen dieser Position erfolgt stumpf gestoßen, einschließlich Holzdübel bzw Holzlamellos.

Einbauort:
Erdgeschoss, Raum E-083

Architektenplan
40400_E70001_P5_001_-_WA_A-_61

Abmessung der Trennwand
Die Trennwand ist im Grundriss U- förmig von Oberkante Fußboden bis Unterkante Unterhangdecke aus Gipskarton auszustellen.
Oberhalb der Gipskartonbeplankung der Unterhnagdecke ist ein Verstärkungsprofil, dem Wandverlauf folgend, bauseits vorhanden.

Länge in der Abnwicklung: 2,54 m
Höhe: ca. 3,00 m
90 Grad Ecken: 2 Stück

Material und Ausführung der Paneele siehe "Zusätzlichen Technischen "Hinweisen" zu diesem Titel

Brandschutzanforderung:
A1/ A2, nicht brennbar

1,000 St _____ _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
09	**Fensterbänke Kgr.: 380.27**			

Zusätzliche technische Hinweise für das Gewerk (ZTH):
Tischlerarbeiten DIN 18 355, Fensterbänke, Holzblenden
==========

In diesem Titel sind die Fensterbänke mit unterseitiger angeordneter Holzblende im

- Haupttreppenhaus, 3. Obergeschoss

erfasst.

1. Brandschutzanforderung
==========

Die Brandschutzanforderung an die Fensterbänke und Holzblende dieses Titels betragen

- Brandverhalten B1, schwer entflammbar

2. Aufbau Fensterbank, Holzblende, kunstoffbeschichtet
==========

Anzubieten und auszuführen sind beschichtete Fensterbänke und Holzblenden aus Spanplatten mit Anleimer mit folgendem Aufbau:

2.1.1. Trägerplatten
wasserfest verleimte Spanplatte, Vollspanplatte, mehrlagig, Dicke gesamt 25 mm, Baustoffklasse B1 - schwer entflammbar- nach DIN 4102, Oberflächen beschichtet

2.1.2 Kunststoffbeschichtung
Die Trägerplatte ist ober- und unterseitig, Fensterbänke, bzw. vorder- und rückseitig. Holzblenden, sowie seitlich vollflächig und fugenlos mit HPL-Schichtstoffplatten, wasserfest zu Belegen (alle im fertigen Zustand sichtbare Flächen).

2.1.3 HPL-Beschichtung:
Für die Farbauswahl der HPL- Beschichtung liegt das abgestimmte Farbkonzept zugrunde.

Folgender HPL-Schichtstoff ist anzubieten und auszuführen, wenn in den nachstehenden Positionen nicht anders beschrieben:

- Dicke: ca. 0,80 mm
- Oberfläche: glatt und desinfektionsmittelbeständig
- Farbe: Holzoptik, Eiche nach Bemusterung
- Kantenausbildung:
alle freien Kanten sind mit einer Sicherheitskante (ABS- Kante), 2,00 mm, leicht gerundet, sowie kunststoffbeschichtet anzubieten und auszuführen. Die Sicherheitskante muß im Farbton dem Farbton der HPL- Beschichtung entsprechen.

2.1.4 Freie Kanten Fensterbank, Holzblende, sichtbar
Alle freien im fertigen Zustand sichtbaren Kanten erhalten eine ABS- Sicherheitskante, Dicke 2,00 mm, in Dekorfarbe.

2.1.5 Freie Kanten Fensterbank, Holzblende, verdeckt liegend
Rohe Schnittkanten der Trägerplatte, auch wenn sie verdeckt liegen, sind aus hygienischen Gründen nicht zugelassen. Alle Schnittkanten, die nicht mitSchicht-stoff beschichtet werden, sind glatt gespachtelt und lackiert herzustellen.

2.1.6 Stöße Fensterbank, Holzblende
Die Fensterbänke und Holzblenden sind ungestoßen zu liefern undeinzubauen.
Die Länge der Fensterbänke und Holzblenden beträgt ca. 1,75 m.

3. Anschlussfugen begrenzende Bauteile

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

==========

3.1 Anschlussfuge seitl. Wand, Fassadenkonstruktion
Die Anschlussfugen zu den begrenzenden Bauteilen (Wand und Fenster) der Fensterbänke sind mit Silikon und einem Kompriband unterhalb der Silikonnaht zu schließen und zu versiegeln.
Die Breite der Anschlussfuge darf maximal 5 mm betragen.

Alle Silikonfugen sind im Farbton des Dekors der Fensterbank auszuführen.

Das Versiegelungsmaterial muss fungizid und desinfektionsmittelbeständig sein.

Die Versiegelung wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einzelpositionen einzurechnen.

3.2 untere Anschlussfuge Bodenbelag
Die waagerechte Anschlussfuge zwischen Holzblende und Bodenbelag ist mit einem Quellband, Anthrazit, Höhe der Anschlussfuge ca. 3,00 mm gemäß eigner Werk- und Montageplanung zu schließen.

3.3 Anschlußfuge Fensterbank/ Holzblende
Die Holzblende ist gemäß beigefügtem Architektendetail zurückgesetzt zu Vorderkante Fensterbank dicht gestoßen mit einem Vorlegeband auszuführen. Die Verbindumng zwischen Fensterbank und Holzblende ist mit Lamellos auszuführen.

4. Montage, Einbausituation
==========

4.1.1 Montage Fensterbänke
Die Fensterbänke sind höhen- und waagerechet gemäß den planerischen Vorgaben des Architekten einzubauen.

Der Höhenausgleich von Oberkante Fensterblech bis zur planerischen Unterkante der Fensterbänke mittels mitzuliefernden Unterleghölzern von bis zu 50 mm ist mit den abgegebenen Einheitspreisen der nachfolgenden Postionen abgegolten und wird nicht gesondert vergütet.

Die Unterleghölzer sind in Klebemontage auf dem Fensterblech aus Leichtmetall zu befestigen. Die Fensterbänke sind in Klebetechnik, ohne sichtbare Verschraubung, waagerecht auf den Unterleghölzer zu montieren.

4.1.2 Einbausituation Fensterbänke
Die Einbausituation der Fensterbänke innerhalb der Fensterleibung ist in den beigefügten Systemskizzen dargestellt. Diese sind bei der Montage auf der Baustelle unbedingt zu beachten.

4.1.3 Verkehrslast Fensterbänke
Die Fensterbänke dienen auch als Sitzbank.
Sie sind einschließlich Unter- und Tragkonstruktion für eine Verkehrslast von 1,50 KN pro Fensterbank auszulegen.

5. Abmessungen Fensterbänke, Holzblende
==========

Die Abmessungen der Fensterbänke und Holzblenden sind in den nachstehenden Positionen beschrieben.
Abweichungen in der Abmessung bis +/- 20 mm zum Sollmaß sind mit den abgegebenenEinheitspreis der jeweiligen Position abgegolten.

Die Fertigung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

09.1 **Fensterbank Haupttreppenhaus, 3. OG, Länge ca. 1.750 mm**

Kunststoffbeschichtete Fensterbank in Verkehrsflächen gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel nach örtlichem Aufmaß herstellen, liefern auf mitzuliefernden Unterleghölzern als Unterkonstruktion höhen- und lagegerecht einbauen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Einbauort:
3. Obergeschoss, Haupttreppenhaus

Architektenplan
40400_E7001_P5_001_-_DT_A_52
40400_E7001_P5_001_-_04_A-_02_F11

Brandschutzanforderung:
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

Abmessung Fensterbank
Länge: ca. 1.750 mm
Tiefe: ca. 300 mm
Dicke: ca. 25 mm

Trägerplatte Fensterbank:
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

Oberfläche Trägerplatte:
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

Montage Fensterbank
Die Montage der Fensterbank erfolgt gemäß den ZTH zu diesem Titel auf einem Aluminiumblech zwischen den begrenzenden aufgehenden Bauteilen verdeckt auf der Unter- und Tragkonstruktion.

Die Art und Ausbildung der Unter- und Tragkonstruktion sowie der Höhenausgleich erfolgt nach eigener Werk- und Montageplanung mit Unterklotzung und Winkelprofilen.

Montagestoß waagerechte Fensterbank
Die Fensterbank ist in der Länge ungestoßen, einteilig, zu fertigen und zu montieren.

Sichtbare Kanten
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

Ausschnitte, rechteckig
Im Bereich der Tragpfosten der Fassade ist die Fensterbank auiszuklinken.
Breite ca. 80 mm
Länge ca. 250 mm

Anzahl: 2 Stück

Ausführung Anschlussfugen begrenzende Bauteile:
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

2,000 St _____ _____

09.2 **Holzblende unter Fensterbank Treppenhaus, 3. OG, Länge ca. 1.750 mm**

Kunststoffbeschichtete Holzblende unterhalb der Fensterbank in Verkehrsflächen, für Revisionszwecke demontable, gemäß beigefügten Architektenplänen und Beachtung der "Allgemeinen Technischen Hinweise" zu diesem Leistungsverzeichnis und den "Zusätzlichen Technischen Hinweisen" zu diesem Titel nach örtlichem Aufmaß herstellen, liefern auf mitzuliefernden waagerecht verlegten Holzlatten als Unterkonstruktion senkrecht und lagegerecht einbauen.

Einbauort:
3. Obergeschoss, Haupttreppenhaus

Architektenplan
40400_E7001_P5_001_-_DT_A_52
40400_E7001_P5_001_-_04_A-_02_F11

Brandschutzanforderung:
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

Abmessung Holzblende
Länge: ca. 1.750 mm
Höhe: ca. 485 mm
Dicke: ca. 25 mm

Trägerplatte Holzblende:
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Oberfläche Holzblende:
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

Montage Holzblende
Als Unter- und Tragkonstruktion sind gemäß eigener Werk- und Montageplanung und unter Beachtung der beiliegenden Architektenplanung im Kopf- und Fußbereich waagerechte Holzleisten anzuordnen.
Die Befestigung der Holzlatten am Untergrund erfolgt in Dübel- und Schraubmontage (Imbusbusschraube).
Die Montage der Holzblende an der Unter- und Tragkonstruktion erfolgt gemäß eigener Werk- und Montageplanung in verdeckter Ausführung.

Montagestoß senkrechte Holzblende
Die Holzblende ist in der Länge und Höhe ungestoßen, einteilig, zu fertigen und zu montieren.

Sichtbare Kanten
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

Ausführung Anschlussfugen begrenzende Bauteile:
siehe "ZTH" zu diesem Titel"

2,000 St _____ _____

09.3 **Revionsklappe 30 x 30 cm, F-0**

Revisionsklappen liefern, einmessen und einbauen, einschl. maßgenaues Herstellen der Ausschnitts in der vor erfassten Holzblende.

Größe Revisionsklappe:
- 30 x 30 cm

Einbau Revisionsklappe mit Rahmen
- Der Einbau der Revisionsklappe erfolgt flächenbündig in der Holzblende.
Die umlaufende Fugen zwischen Holzblende und Revisionsklappe ist gleichmäßig breit, max. 5,00 mm auszubilden.

Beplankung Deckel
- Deckel-Beplankung 1 x 12,5 mm Gipskarton, geschlossen, raumseitig HPL- Beschichtung wie Holzblende.

Sicherung Deckel
- Deckel durch selbstjustierende Fangarme gesichert

Verschluss- und Scharniersystem
- nicht sichtbares Verschluss- und Scharniersystem mit Magnetkontakten

Brandschutzanforderung:
- F-0

2,000 St _____ _____

09.4 **Stopfwolle zum Ausdämmen Hohlräume hinter Holzblende**

Mineralische Stopfwolle zum Ausstopfen der Hohlräme zwischen Unterkante Fensterbank und Hinterkante Holzblende mit Anarbeiten an die begrenzende Baukonstruktion unter Beachtung der "Zusätzlichen Technischen Hinweise (ZTH)" für diesen Titel und den "Allgemeinen Technischen Hinweisen" zu diesem Leistungsverzeichnis liefern und hohlraumfrei einbauen.

Einbauort:
3. Obergeschoss, Haupttreppenhaus

Architektenplan
40400_E7001_P5_001_-_DT_A_52
40400_E7001_P5_001_-_04_A-_02_F11

Einbauhöhe Stopfwolle:
bis ca. 500 mm

Einbautiefe Stopfwolle:
bis ca. 250 mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Material: Mineralische Stopfwolle Bauphysikalische Anforderungen - Baustoffklasse A2, Aufmaß Aufgemessen und abgerechnet wird nach Lieferschein Stopfwolle.		
	220,000	l	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10	**Stundenlohnarbeiten Kgr: 371**			
	Für die Abrechnung von Leistungen, die nur auf besondere (schriftliche) Anweisung des Auftraggebers zum Nachweis im Stundenlohn auszuführen sind, werden nachstehend aufgeführte Verrechnungssätze angeboten.			
10.1	**Arbeitsstunden eines Facharbeiters** Arbeitsstunden eines Facharbeiters			
	8,000	h	_____	_____
10.2	**Arbeitsstunden eines Helfers** Arbeitsstunden eines Helfers			
	8,000	h	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Zusammenstellung

01	**Ausführungsplanung, W+ M- Planung Kgr.: 380.27**
02	**Teeküchen DIN 18355 Kgr. 371**
03	**Einbauschränke DIN 18355 Kgr.: 371**
04	**Sitzmöbel DIN 18355 Kgr.: 371**
05	**Empfangstresen DIN 18355 Kgr.: 371**
06	**Tische DIN 18355, B1 Kgr.: 371**
07	**Wandbekleidung, Räume Kgr.: 380.27**
08	**Wandbekleidung,gewerbliche Küche Kgr.: 380.27**
09	**Fensterbänke Kgr.: 380.27**
10	**Stundenlohnarbeiten Kgr: 371**

Summe:
USt 19,00 %:
Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.