

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Hanse-Kaserne Rostock Neubau Unterkunftsgebäude 55 Unterkünfte
Vergabe: Gründung, Rohbau Stahlbetonarbeiten
Vergabe-Nr: 25E0021S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 85392] [Fragen zur Ausschreibung](#)

[ID: 84715] [Aushub und Entsorgung](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 85392] Fragen zur Ausschreibung«

Inhalt: »Folgende Fragen zur Ausschreibung:

1.) Pos. 4.1.120 - Sohlplatte Schachtgruben: (AUFZUGSCHACHT und Pumpensumpf)

Bitte benennen Sie den einzukalkulierenden Schalungsanteil für die ausgeschriebenen 20 m² !

Wo befindet sich der Aufzugschacht ?

2.) Pos. 4.1.130 - Schachtgruben:

Positionsplan P07 liegt der Ausschreibung nicht bei.

Bitte zusenden !

3.) Pos. 4.6.30 - Schallentkopplung Treppenläufe:

Wir gehen davon aus, dass hier die lt. Plan TA-T01 benannte Schöck-Tronsole Typ F-V2 gemeint ist.

Ist das richtig ?

4.) Pos. 4.6.40 - Schallentkopplung Podeste:

In den Plänen sind keine weiteren Dämmelemente benannt. Bitte benennen Sie den einzukalkulierenden Tronsolen-Typ für die ausgeschriebenen 40 St. !

5.) Pos. 4.9.30 - Listenmatten:

Wir gehen davon aus, dass hier Lagermatten gemeint sind. Ist das richtig ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Fragen zur Ausschreibung«

Inhalt: »

zu 1.) Bei der Schachtgrube handelt es sich um einen Übergabeschacht für die Hauseinführung. Angaben zur Lage und Größe entnehmen Sie bitte den Plananlagen FU-5-0-00 Gründung.pdf sowie DT-5-1-01 Gebäudeeinführung Elektro.pdf.

zu 2.) Planbezeichnung wurde fortgeschrieben. Angaben gemäß FU-5-0-00 Gründung.pdf sowie DT-5-1-01 Gebäudeeinführung Elektro.pdf beachten.

zu 3.) Ja, das ist richtig.

zu 4.) Bitte für die Kalkulation den Typ P als Grundlage verwenden.

zu 5.) Ja, das ist korrekt

«

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 84715] Aushub und Entsorgung«

Inhalt: »Pos. 01.01.0010 - beinhaltet die Pos. die Probeentnahme und Analysen oder lediglich die Bildung von Haufwerken?»

Pos. 01.01.0050, 01.01.0060, 01.01.0070 - sind diese als Zulage zu Pos. 01.01.0040 zu kalkulieren?»

Antwort:

Betreff: »AW: Aushub und Entsorgung«

Inhalt: »

zu Pos. 01.01.0010.

Diese Position beschreibt lediglich die Bildung von Haufwerken zur Bodenanalyse. Die Probeentnahme nebst Analytik ist in Pos. 01.01.0020 zu bepreisen.

zu Pos. 01.01.0050, 01.01.0060, 01.01.0070 - sind diese als Zulage zu Pos. 01.01.0040 zu kalkulieren?

Ja, bitte als Zulage kalkulieren.

«