

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg
Vergabe: Tischler III, Leitstellentische
Vergabe-Nr: 26E0099N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 103785] [Alternative Tischsysteme](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 103785] Alternative Tischsysteme«

Inhalt: »Ist es zulässig, im Rahmen dieser Ausschreibung alternative Tischsysteme anzubieten, die keine integrierte Klimatisierung innerhalb der einzelnen Tischanlagen vorsehen?

Die geforderte Ausführung mit einer integrierten Klimatisierung je Tischanlage wirft aus unserer Sicht folgende Fragen auf:

-Die zusätzliche Klimatisierung jeder einzelnen Tischanlage erhöht die technische Komplexität der gesamten Leitstelle erheblich.

-Üblicherweise wird die Raumklimatisierung so ausgelegt, dass die geforderten Raum- und Arbeitsbedingungen ohne zusätzliche Klimageräte in den einzelnen Möbeln gewährleistet werden können.

-Durch die ausgeschriebene Lösung entstehen ein deutlich höherer Wartungs- und Instandhaltungsaufwand, da zusätzliche Klimageräte regelmäßig gewartet werden müssen.

-Auch spätere Umbauten, Erweiterungen oder Umstrukturierungen der Leitstelle werden durch die notwendigen Anschlusspunkte und die Integration der Klimageräte in den Möbeln wesentlich erschwert.

-Darüber hinaus schränkt diese Anforderung den Wettbewerb erheblich ein. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand bietet lediglich ein Hersteller ein derartiges integriertes System an. Dadurch wird die Vergleichbarkeit alternativer, technisch gleichwertiger Lösungen eingeschränkt und der Wettbewerb hinsichtlich Preis und Innovation reduziert.

Wir bitten daher um Klarstellung, ob auch Tischsysteme ohne integrierte Klimatisierung angeboten werden dürfen«

Antwort:

Betreff: »AW: Alternative Tischsysteme«

Inhalt: »

Die Kühlwasserversorgung ist mittlerweile rohrleitungstechnisch komplett installiert. Steuerungstechnisch ist die ISP bereits geplant und wird demnächst auf die Baustelle geliefert. Die Verkabelung ist noch nicht erfolgt. Ein Wegfall der Kühlung in den Tischen hätte zur Folge, dass die Kältebilanz für die ELST und den BAO neu zu überdenken, umzuplanen und entsprechend zu ergänzen wäre. Die Gefahr ist groß, dass das vom Doppelboden bis in die Technikzentrale verlegte System überflüssig wäre und die Anforderungen an die Lüftungsanlage zu ändern wären. Es ist nicht vorgesehen, das Kühl- und Lüftungskonzept mehr zu ändern. Der gewählte Ansatz zeichnet sich gerade durch die innovative Herangehensweise der integrierten Kühlung aus, die den Aufwand für Kälte- und Lüftungsanlagen im

Raum deutlich reduziert. Zudem hat jeder Tischlieferant die Option, sich in Bietergemeinschaft mit einem Kühl-/Klimatechnikanbieter zu beteiligen und Tische mit integrierter Kühltechnik anzubieten.

«