

Vergabestelle
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2
18055 Rostock
Deutschland
Tel.: Fax.:

Datum der Versendung 24.07.2026

Vergabeart

- ☒ Öffentliche Ausschreibung
☐ Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
☐ Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
☐ Freihändige Vergabe
☐ Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum 26.08.2026 | Uhrzeit 23:59

Eröffnungstermin

Datum 27.08.2026 | Uhrzeit 00:00

Ort (Anschrift wie oben)

Raum

Bindefrist endet am 25.09.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

20152-E9-0003 Universität Rostock, ULMICUM

2.BA Sanierung und Umbau Haus 2

Vergabenummer Leistung

26A0187R Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage

Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- ☒ 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
☒ 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐ 227 Zuschlagskriterien
☐ 242 Instandhaltung
☐ Informationen zur Datenerhebung
☒ Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen
☐

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
☒ 214 Besondere Vertragsbedingungen
☐ 225 Stoffpreisgleitklausel
☐ 228 Nichteisenmetalle
☒ 241 Abfall
☐ 244 Datenverarbeitung
☐ 246 Aufträge für Gaststreitkräfte
☐ 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimhaltung oder Sabotageschutz
☐ 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften
☐ 625 NATO Infrastrukturbauten
☐
☐
☐
☐

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- ☒ 213 Angebotsschreiben
☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
☒ 124 Eigenerklärung zur Eignung
☐ 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
☒ 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
☐ 224 Angebot Lohngleitklausel
☒ 233 Nachunternehmerleistungen
☒ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
☐ Vertragsformular für Instandhaltung: _____
☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin o. nicht älter als 6 Monate
☒ Nachweis für die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)
☒ Erklärung zum Datenschutz; Erklärung nach TVgG M-V Anlagen 1 und 2 (Unterschrift in Textform)

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- ☐ 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
☒ 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
☐
☐

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Ministerium f. Finanzen und Digitalisierung

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock

Wallstraße 2, 18055 Rostock

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- ☒ elektronisch über die Vergabeplattform
☐ auf andere Weise (schriftlich/Textform)
☐ in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)

Straße Schloßstraße 9-11

PLZ/Ort 19053 Schwerin

Fax

E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)**3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- ☒ siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐
☐

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- ☒ nachgefordert.
☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

- ☒ siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☒ Urkalkulation verschlüsselt im 7-zip Format (wird für die Prüfung der Preise geöffnet)
☐

4 Losweise Vergabe

- ☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich
☐ nur für ein Los
☐ für ein Los oder mehrere Lose

☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- ☒ zugelassen.
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.
 § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
☐ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

- 6.1 ☐ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.
 6.2 ☒ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
☒ für die gesamte Leistung
☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- ☒ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
☐

7 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- ☒ Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

- ☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ Elektronisch

- ☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

- ☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- ☐ siehe Briefkopf

- ☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

Maßnahmennummer: 20152-E9-0003	Baumaßnahme: Universität Rostock, ULMICUM
Vergabenummer: 26A0187R	Leistung: Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

10

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen

Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

7 Eignung

7.1 Öffentliche Ausschreibung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.



	Vergabenummer	Datum
	26A0187R	24.07.2026
Baumaßnahme Universität Rostock, ULMICUM 2.BA Sanierung und Umbau Haus 2		
Leistung Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock		

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe**Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind****1.1 Formblätter**

- ☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ 224 - Angebot Lohnleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- ☒ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- ☒ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- ☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- ☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ Erklärung nach TVgG M-V Anlagen 1 und 2 (Unterschrift in Textform)
- ☒ Erklärung zum Datenschutz

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

- ☒ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin o.nicht älter als 6 Monate
- ☒ Nachweis für die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen
- ☐ Produktangaben in folgenden Positionen:

☐**1.4 sonstige Unterlagen**

- ☒ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
- ☐

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind**2.1 Formblätter**

- ☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- ☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☒ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- ☐
- ☐

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

- ☒ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- ☒ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- ☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- ☒ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- ☒ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
- ☐
- ☐

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
- ☐

2.4 sonstige Unterlagen

- ☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
- ☒ Urkalkulation verschlüsselt in 7-zip Format (wird für die Prüfung der Preise geöffnet)
- ☐



Vergabenummer	26A0187R
---------------	----------

Baumaßnahme

Universität Rostock, ULMICUM

2.BA Sanierung und Umbau Haus 2

Leistung

Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage

Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN**1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)****1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):**

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☒ am **19.10.2026**
- ☐ spätestens _____ Werktagen nach Zugang des Auftragsschreibens.
- ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☒ am **04.12.2026**
- ☐ innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- ☐ aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

☐ ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)**2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:**

- ☒ **0.00** € (ohne Umsatzsteuer)
- ☒ **0.00** Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

- 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf

Tage.

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- ☒ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
☐ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

- ☒ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
☐ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- | | |
|---|--|
| - die Vertragserfüllung das Formblatt | „Vertragserfüllungsbürgschaft“ |
| - die Mängelansprüche das Formblatt | „Mängelansprüchebürgschaft“ |
| - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt | „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

	Vergabenummer	
	26A0187R	
Baumaßnahme Universität Rostock, ULMICUM 2.BA Sanierung und Umbau Haus 2		
Leistung Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.



Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht:
BlmA-Nummer:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2
18055 Rostock
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

Baumaßnahme

20152-E9-0003

Universität Rostock, ULMICUM

2.BA Sanierung und Umbau Haus 2

Vergabenummer

Leistung

26A0187R

**Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage
Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock**

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- ☐ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☐ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- ☐
- ☐

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag² beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro*

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote _____ St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote³ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind _____ %

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 ☐ Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____

☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).⁴

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

² Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

³ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

⁴ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteilen.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **20152-E9-0003**Vergabenummer **26A0187R**

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| ☒ Öffentliche Ausschreibung | ☐ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Freihändige Vergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

Universität Rostock, ULMICUM**2.BA Sanierung und Umbau Haus 2**

Leistung

Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage**Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock**

- | | |
|---|--|
| ☐ Bewerber*) | |
| ☐ Bieter*) | |
| ☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| ☐ Nachunternehmer*) | |
| ☐ anderes Unternehmen*) | |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt



Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26A0187R	
Baumaßnahme Universität Rostock, ULMICUM 2.BA Sanierung und Umbau Haus 2		
Leistung Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:[illegible]

Bieter	Vergabenummer 26A0187R	Datum
Baumaßnahme Universität Rostock, ULMICUM 2.BA Sanierung und Umbau Haus 2		
Leistung Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock		
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme		

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Lohn €/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird	
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn		
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)		
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslohne Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x		
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.		
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung		
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.		
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.		
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)			
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)		
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)		
3.3.1	Gewinn		
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)		
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)		
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)			

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26A0187R	
Baumaßnahme Universität Rostock, ULMICUM 2.BA Sanierung und Umbau Haus 2		
Leistung Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock		

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

- ☐ Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

[illegible]

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
20152-E9-0003	Universität Rostock, ULMICUM
	2.BA Sanierung und Umbau Haus 2
Vergabenummer	Leistung
26A0187R	Los_3021 Einbauküchen, Lieferung und Montage
	Ulmenstraße 69 in 18057 Rostock

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1 LOS 21 EINBAUKÜCHEN

Allgemeine Beschreibung

Allgemeine Beschreibung:

Das hier umzubauende und zu sanierende Bestandsgebäude Haus 2 auf dem Ulmen Campus der Universität Rostock wurde in 1930er Jahren als Wirtschaftsgebäude innerhalb des Kasernenareals Ulmenstraße errichtet. Seit Anfang der 1990er Jahre wird es universitär als Institutsgebäude der Sportwissenschaften genutzt.

Im Rahmen des geplanten Umbaus/ der geplanten Sanierung wird das Gebäude einer neuen Nutzung als Lehr- und Verwaltungsgebäude der Juristischen Fakultät zugeführt.

Es handelt sich um ein Einzeldenkmal und Bestandteil des denkmalgeschützten Gesamtensembles Kasernenareal Ulmenstraße 69 in Rostock.

Das ca. 30,66 m lange und ca. 17,93 m breite Gebäude ist viergeschossig (EG als Souterrain mit Teilunterkellerung, 1.OG, 2.OG, DG).

.

Hinweis VOB/C ATV DIN 18299

Hinweis VOB

Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegt die VOB in neuester Fassung sowie die entsprechende DIN zugrunde.

Neben den einschlägigen DIN-Normen und den Vorschriften sowie den besonderen Vertragsbedingungen gelten im Besonderen:

VOB, Teil C; DIN 18299 Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art

0.1 Angaben zur Baustelle gemäß ATV DIN 18299:

0.1.1 Das Gebäude befindet sich an der Hauptstraße Ulmenstraße, Ecke Gewetterstraße (Einbahnstraße). Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über den Ulmenring, über asphaltierte Straße.

01.1.2 - keine

01.1.3 - Das Gebäude ist 30,66 m lang und 17,93 m breit, viergeschossig (EG als Souterrain mit Teilunterkellerung, 1.OG, 2.OG, DG).

01.1.4 - auf den Verkehrsflächen im Baustellenbereich gilt die StVo

01.1.5 - Die Zufahrt/Durchfahrt zur Baustelle/Campus ist freizuhalten (Feuerwehrezufahrt)

01.1.6 - Transportwege erfolgt über befestigte Oberflächen (Asphalt bzw. RC-Schicht)

01.1.7 - Baustrom/Bauwasser wird durch den AG gestellt

01.1.8 - Lagerplätze und Zwischenlagerplätze werden bereitgestellt (siehe BE-Plan)

01.1.9 - gemäß Baugrundgutachten

01.1.10 - keine Angabe

01.1.11 - keine Angabe

01.1.12 - keine Angabe

01.1.13 - keine Angabe

01.1.14 - Baumschutz und Schutz der Lagerflächen erfolgt durch Los BE

01.1.15 - Abwasser- und Versorgungsleitungen im Baustellenbereich vorhanden

01.1.16 - Kabel, Leitungen im Baustellenbereich vorhanden (unterirdisch)

01.1.17 - keine Angabe

01.1.18 - keine Angabe

01.1.19 - keine Angabe

01.1.20 - gemäß Schadstoffkataster

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

01.1.21 - keine Angabe

01.1.22 - zeitgleiches Arbeiten verschiedener Unternehmen/Gewerke

Bauwasser- und Baustromanschluss werden bauseits bereitgestellt, die Kosten trägt der Auftraggeber.

Der AN wird verpflichtet, die Teilnahme eines aussagekräftigen Bauleiters an den Baubesprechungen abzusichern, sowie zur Führung eines Bautagebuches.

Vom AN ist eine arbeitstägliche Reinigung des Arbeitsbereiches vorzunehmen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeit, den Zustand der Baustelle sowie über die Zufahrtsmöglichkeiten, Lagerplätze und alle sonstigen preisbildenden Umstände Kenntnis zu verschaffen. Nachträgliche Mehrforderungen infolge mangelhafter Kenntnis der Örtlichkeit werden nicht anerkannt.

.

Vorbemerkung sicherheitstechnische Maßnahmen (SIGEKO)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Entsprechend der Baustellenverordnung über Sicherheits- und

Gesundheitsschutz auf Baustellen vom 10.06.1998 (zuletzt

geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 27. Juni 2017

(BGBl. I S. 1966)) ist für das Bauvorhaben ein Sicherheits-

und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) beauftragt.

Durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird

u.a. eine Baustellenordnung erstellt welche Vertragsbestandteil ist.

Die Unterweisung des vom AN einzusetzenden Personals sowie sei-

ner Nachunternehmer über die Baustellenordnung liegt im

Verantwortungsbereich des jeweiligen direkt vom AG beauftragten

Auftragnehmer. Diese Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren

und der Nachweis ist der Bauleitung des AG und dem SiGeKo

zuzusenden.

Jeder Auftragnehmer hat die erforderlichen Sicherheitsmaßnah-

men aus der Baustellenordnung und die geltenden Vorschriften

der Berufsgenossenschaften, der Arbeitsstättenverordnung

und den Stand der Technik bei der Bauausführung zu berücksichtigen.

Weiterhin ist durch den Auftragnehmer eine aktuelle Gefähr-

dungsbeurteilung (§§ 5,6 ArbSchG), eine Aufstellung der Gefahrstoffe

mit Betriebsanweisungen und ggf. Befähigungsnachweisen,

Nachweise der Prüfungen der eingesetzten Arbeitsmittel laut BGV A3,

Betriebssicherheitsverordnung, BGR 500 u.w., Abbruch- und Montageanweisungen

(BGV C22) vor Ort zur ständigen Einsicht zu halten und auf Verlangen der Bauleitung

und dem SiGeKo zu übermitteln. Die Aufbau- und Verwendungsanleitungen bzw.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Bedienungsanleitungen der auf der Baustelle eingesetzten Geräte und Maschinen sind auf der Baustelle zu hinterlegen.

In unregelmäßigen Abständen finden Baustellenbegehungen mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator statt, an denen der mit der Auftragsbestätigung zu benennende Sicherheitsbeauftragte bzw. vor Ort Verantwortliche der Ausführungsfirma zur Teilnahme verpflichtet ist. Die Nichtteilnahme stellt eine Vertragsverletzung dar. Die Änderung des benannten Sicherheitsbeauftragten bedarf der Schriftform.

Grobe Verstöße gegen die Baustellenordnung und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften können mit dem Verweis von der Baustelle geahndet werden.

.

Vorbemerkung Verwendbarkeitsnachweis und Übereinstimmungserklärung

Vorbemerkung zu Verwendbarkeitsnachweisen und Übereinstimmungserklärungen

Für die zur Anwendung kommenden Bauprodukte oder Bauarten sind vor Ausführung der entsprechenden Leistung die Verwendbarkeitsnachweise nach §§ 17 bis 24 LBauO M-V der Bauleitung vorzulegen.

Für entsprechend Bauregelliste A national geregelte bzw. unregelmäßige Bauprodukte sind dies:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Zustimmung im Einzelfall
- Nachweis nach DIN 4102

Für entsprechend Bauregelliste B europäisch geregelte bzw. unregelmäßige Bauprodukte sind dies:

- Leistungserklärung (DoP) und Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CoP) für nach Bauproduktenverordnung in Verkehr gebrachte Bauprodukte (ab 01.07.2013)
- EG-Konformitätserklärung (CPD) inkl. Leistungserklärung (DoP) für nach Bauproduktenrichtlinie in Verkehr gebrachte Bauprodukte (bis 30.06.2013)

Bis zur abschließenden Fertigstellung sind die Übereinstimmungsbestätigungen/-erklärungen der ausführenden Unternehmen gemäß den zur Errichtungszeit geltenden Herstellerrichtlinien zu ergänzen.

.

Allgemeine technische Vorbemerkungen VOB Teil C / DIN 18355 Tischlerarbeiten

Es gelten ergänzend zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) DIN 18299 die

1. ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten

0.1 Ergänzende Angaben zur Baustelle

keine weiteren Angaben

0.2 Ergänzende Angaben zur Ausführung

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

0.2.1 Anzahl, Art, Lage der Bauteile

4 Teeküchen, Möblierung mit Ausstattung und Küchengeräte

- Korpusmöbel, Unterbauschränke, Oberschränke

- Rückwandplatte

- Arbeitsplatte

- Elektrogeräte-Ausstattung

- Spüle, Küchenarmatur

Einbauorte: Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss

je Etage eine Teeküche in gleicher Größe und Ausstattung

0.2.2

Die Ausführung aller ausgeschriebenen Konstruktionen und Bauteile erfolgt nach örtlichem Aufmaß und den anschließenden Werk- und Detailplanungen in den Maßstäben 1 : 20 bis 1 : 10 und bis 1 : 1 für Details, die der Auftragnehmer selbst anzufertigen hat.

Grundlage von Werkplanungen sind die Ausführungszeichnungen des Architekten und das folgende Leistungsverzeichnis "Tischlerarbeiten".

Die Werkplanung ist vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Aufforderung des Auftragnehmers erfolgt die Freigabe von Werkplanungen durch den Auftraggeber. Die Erstellung einer Werkplanung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Die Termine für die Vorlage der Werkplanung werden vom Auftraggeber spätestens in der Vergabephase verbindlich benannt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Maße vor Arbeitsbeginn mittels Aufmaß vor Ort zu überprüfen. Reklamationen aufgrund falscher oder fehlender Maße werden nicht anerkannt. Für die Angebotsermittlung werden die Ausführungspläne des Architekten (Funktionale Details mit Grundriss, Schnitt, Ansichten) zur Verfügung gestellt.

0.2.3

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. MDF-, Span-, und sonstiges beschichtetes Plattenmaterial ist gemäß DIN ISO in EI Qualität zu liefern und einzubauen. Sichtbare Massivholz- und Furnierflächen für Fronten, Rahmen, Sockel sind in astfreier Ware zu liefern, siehe Einzelangaben im Leistungsverzeichnis.

0.2.4

Untergründe in den Innenräumen für Teeküchen sind:

Böden: Linoleum-Böden

Mauerwerkswände: verputzt und malerfertig

Trockenbauwände: beidseitig 2-fach beplankt mit GKB 12.5 mm,

Oberfläche Q3 gespachtelt und mit malerfertiger Oberfläche.

Hinweis: Im Bereich von Arbeitsplatten sind keine Wandfliesen vorgesehen

0.2.5 ...Art, Maße und Ausbildung von Anschlüssen und Abdichtungen

Alle Bauteile sind, sofern Bodenberührung besteht, im Bodenbereich mit entsprechenden Kanten zu versehen und dauerhaft zu beschichten. Diese Bauteile sind fachgerecht zu versiegeln zum dauerhaften Schutz gegen Aufnahme und Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser, das Bauteile und Konstruktionen beschädigen bzw. zerstören kann; insbesondere in Holzwerkstoffe/Holzwerkstoffplatten. Sockelbereiche sind bis zu einer Höhe von 10 cm über OKFFB aus wasserbeständigen Materialien und Verbindungen auszuführen.

Übergänge von Passleisten und Passblenden zu Wand- und Deckenflächen werden nicht mit Silikon- oder Acrylfugen versehen. Alle Kanten und Schnittflächen sind zu verputzen und zu entschärfen. Die Ausbildung von Schattenfugen erfolgt im Einzelfall; siehe Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis.

0.2.6

Angrenzende Bauteile für Anschlüsse: Trockenbauwände, Massivwände verputzt und gestrichen, Sockelleisten aus Massivholz, Linoleum-Boden

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
0.2.7				
		Möbeltüren stumpf aufschlagend; Kante flächenbündig mit Bekleidung; Topfbänder; Türöffnung mindestens 110°, mit 3-D-Bandverstellung, Ganzmetallausführung vernickelt, inkl. Federzuhaltung.		
0.2.8				
		Die Unterkonstruktionen für Wandverkleidungen sind unsichtbar und in Massivholz (Fichte, Tanne, Buche), weitgehend astfrei, und frei von Harzgallen auszuführen. Wandverkleidungen sind mit Keilleisten und/oder geeignete, bauaufsichtlich zugelassene Alu-Einhängebeschläge demontabel einzuhängen.		
0.2.9 Art der Bauteilbefestigung				
		Alle Flächen, Korpusse und sonstige Elemente sind im Wesentlichen so herzustellen, dass keine konstruktionsbedingten Materialstärken zu sehen sind. Bei Korpusmöbeln und vergleichbaren Innenausbaulementen sind sämtliche Außenkanten mit Anleimern farbgleich mit den Flächen zu versehen. Bei furnierten und zu beschichtenden Flächen werden die Anleimer / Kanten grundsätzlich überfurniert,		
		stumpf angeleimt,		
		sofern nicht anders im Leistungsverzeichnis angegeben.		
		Die Einbaumontage ist grundsätzlich verdeckt auszuführen: Es dürfen keine Schrauben, Abdeckkappen, Winkel oder ähnliche Konstruktionshilfsmittel sichtbar sein.		
0.2.10 Gestaltung und Einteilung von Flächen..., Raster und Fugenausbildung				
		a) Änderungen der Innenausbaulemente in Form, Konstruktion und Materialien sind nur in Absprache mit dem Bauherrn / der Bauüberwachung möglich. Kostengünstigere und vereinfachende Konstruktionen ohne Änderung der Grundrisse und Ansichten sind erwünscht und spätestens bei der Vergabe mit dem Bauherrn und mit der Bauüberwachung abzusprechen.		
		b) Alle Möbel und Einbauteile sind soweit als möglich als Korpus oder großes Element werkstattseitig vorzufertigen und zur Einbaumontage auf die Baustelle zu schaffen. Hiermit soll grundsätzlich eine möglichst kurze Einbauzeit erzielt werden. Einzelteilanlieferung und vollständiger Zusammenbau von Korpusmöbeln auf der Baustelle ist unzulässig.		
		c) Fugenausbildung: max. zulässige Fugenbreite von Türen und Abstände von Seiten zu Türen: 3 mm		
0.2.11 Berücksichtigung Einbau von Rollläden				
		keine Angaben		
0.2.12 Art der Oberflächenbehandlung				
		- keine Lackierungen - Korpusmöbel aus werkstattseitig beschichteten Plattenmaterial Auf Verlangen der Bauleitung sind entsprechende Herstellernachweise der verwendeten Materialien vorzulegen.		
		Metalle: vernickelt, V2A oder Aluminium eloxiert, Oberfläche matt geschliffen Korn 220 bis 280. Einzelangaben siehe Positionen Leistungsverzeichnis.		
0.2.13 bis 0.2.15				
		Keine Angaben		
0.2.16				
		Angaben zu:		
		Schallschutz und Brandschutz: entfällt, nicht relevant		
0.2.17				
		Schmalflächen von Sperrholz-, Span- und Verbundplatten dürfen nicht offen sein. Alle sichtbaren Kanten sind mit Material farbgleich mit den Flächen zu belegen. Weitere und abweichende Angaben siehe Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis.		
0.2.18				
		Keine Angaben		
0.2.19				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Bauteilfugen aufgrund technischer oder lieferbarer Materialabmessungen sind so gering und unauffällig wie technisch möglich zu halten. Stoßfugen sind grundsätzlich flächen- und konturbündig auszubilden. Plattenstöße sind zusätzlich mit geeigneten Mitteln, z.B. Lamellofedern, formstabil zu halten. Es sind maximal V-Fugen zugelassen mit einer Öffnung von 1,5 mm Ansichtsbreite; Abweichungen davon siehe Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis.

0.2.20

Aussparungen wie Bohrungen für Steckdosen oder Lichtschaltern in Möbel sind zusätzlich als Einzelposition ausgeschrieben. Rechteckige oder sonstige Aussparungen in Möbeln und Innenausbauelementen sind ebenfalls als Einzelposition ausgeschrieben. Die Abstimmungen erfolgen mit der auf dem Bau ausführenden Installationsfirma bei der Einbaumontage.

0.2.21

Oberflächen müssen unempfindlich sein gegen haushaltsübliche Reiniger und Alkohole. Beschichtete und lackierte Oberflächen müssen mindestens die Bezeichnung "ringfest" haben. (Nutzung: Büro-Arbeitsplätze, öffentliche Flure)

0.2.22

Vor Beginn der Einbauarbeiten sind alle angrenzenden Bauteile zu sichern und vor Verschmutzung zu schützen. Bei allen Arbeiten ist eine sorgfältige Abdeckung der Umgebung vorzunehmen. Alle Einzelpreise beinhalten die Montage vor Ort und den Abtransport von anfallendem Schutt bzw. Restmaterial. Die Baustelle ist nach Beendigung der Arbeiten besenrein und so zu verlassen, damit nachfolgende Gewerke in Lieferung und Montage nicht beeinträchtigt werden. Der Auftragnehmer hat sich mit den am Bau beteiligten Gewerken abzusprechen und seine Leistungen so zu erbringen, dass nachfolgende Gewerke nicht behindert werden, bzw. dass sich keine Verzögerungen bei der Bauausführung ergeben. Es gelten die allgemein gültigen Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Zumutbarkeit.

0.2.23

Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung sind nicht zu leisten. Alle LV-Positionen verstehen sich inkl. Einbaumontage.

0.2.24 Anzahl, Art und Maße von Mustern. Ort der Anbringung

Vor der Ausführung wird auf der Grundlage von Probestücken eine Feinabstimmung zur Farbgebung mit dem Bauherrn durchgeführt. Eine gesonderte Vergütung über die Einheitspreise der Einzelpositionen hinaus erfolgt nicht. Zum Vergabegespräch sind Oberflächenmuster und Materialproben im Format min. 20 x 30 cm bzw. in beurteilungsfähiger Größe vorzulegen entsprechend den Angaben im Leistungsverzeichnis bzw. davon alternativ angebotenen Materialien.

Vorläufiges Farbkonzept: siehe Einzelpositionen Leistungsverzeichnis

Der Auftraggeber behält sich vor, die endgültigen Materialangaben in der Vergabe-Phase verbindlich darzulegen. Die Farb- und Materialmuster verbleiben bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens beim Bauherrn / Auftraggeber und werden nach erfolgter Abnahme / Mängelbeseitigung an den Auftragnehmer auf Verlangen zurückgesendet.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 und 0.3.2

Keine andere oder weitere Angaben

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen

Es gelten die Regelungen der ATV DIN 18299 sowie der ATV zur ausgeschriebenen Leistung hinsichtlich Stoffe und Bauteile, Nebenleistungen und besonderen Leistungen.

0.5 Abrechnung / Abrechnungseinheiten

Es gelten die Regelungen der ATV DIN 18299 sowie der ATV zur ausgeschriebenen Leistung für die Abrechnung und die Abrechnungseinheiten.

Ferner gelten ergänzend zu den vorgenannten ATV die

- ATV DIN 18357 Beschlagsarbeiten
- ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten
- ATV DIN 18361 Verglasungsarbeiten
- ATV DIN 18363 Maler- und Lackiererarbeiten

und die ZTV 01 für Teeküchen, Systembeschreibung Nr. 1

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

0.6 Plan-Grundlage:

Für die Teeküchen gilt die Ausführungszeichnung des Architekten,

Plan-Nr.: 20152_E90003_P5_002_A_GR-ANS-DT-13-2_-_Teeküchen

ZTV-01, Systembeschreibung 01 für Küchenmöbel / Allgemeine Einbauten

ZTV-01 (zusätzliche technische Vertragsbedingung),
Systembeschreibung Nr. 1 für Küchenmöbel, Teeküche 1 - 4;

381 Allgemeine Einbauten nach DIN 276

Funktionale Leistungsbeschreibung

1) Liefern und Einbauen von Küchenzeile mit folgender Bauform:

- gerade, Küchenzeile linear
- L-Form mit einer 90°-Ecke
- Küchenmöbel an der Wand stehend, keine freistehenden Möbel
- Lieferung Küchenzeile inkl. Einbaugeräte

2) Einbauorte:

- Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss
- je Etage eine Teeküche in unterschiedlicher Größe und Ausstattung

3) Möbelarten:

- Korpusmöbel, Unterbauschränke, Oberschränke
- Offene Regale mit Rückwandplatte
- Arbeitsplatten
- Passleisten seitlich
- Sockelkasten

4) Grund-Maße:

- Korpusmöbel im Standard-Raster: 60 cm; 50 cm; 45 cm
 - Sockel: Höhe ca. 10 cm
 - Unterbaukorpus: Höhe 90 cm inkl. Sockel
 - Höhe OK Arbeitsplatte: ca. 94 cm
 - Höhe OK Arbeitsplatte unterfahrbar: 81 cm
 - Oberkante Küchenzeile: ca. 214 cm OKFFB
 - Spülbecken: B x H = ca. 55 x 50 cm, flache Bauweise
 - ohne Abtropf seitlich
 - Abfalleimer: min. 18 Liter Fassungsvermögen; mit Klappdeckel
- 5) Küchengeräte, Ausstattung:
- Ceranfelder
 - Backofen
 - Mikrowelle
 - Geschirrspülmaschine (Einbaugerät; Möbelfront), Breite Korpus 45 cm!
 - Kühlschrank (Einbaugerät; Möbelfront), Breite Korpus 45 cm!
 - Dunstabzug (Umluftgerät)

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	- Spüle: Edelstahl - Küchenarmatur - Abfalleimer; einhängbar - Unterbau-Lichtleiste - Oberschränke mit Türen - Oberschrank mit Klappe und 1 offenes Fach für Microwelle Details zur Ausstattung siehe Einzelpositionen LV 6) Details: 6.1) - Korpusmöbel aus 19 mm melamin-beschichteter Spanplatte - Kanten ABS 2 mm, Farbton Kante wie Flächen Korpus - Rückwand: 5 - 6 mm, stumpf aufgeschraubt oder eingenetet - Fachböden auf Lochreihe, max. Verstellbereich +/- 20 cm, 32er-Lochraster 6.2) - Arbeitsplatte HPL-beschichtet, min. 38 mm, max. 45 mm stark - bauform Arbeitsplatte: gerade, Mittelteil tiefer und unterfahrbar! - Schichtstoff 1.2 mm dicke, kratzfeste Oberfläche - Trägerplatte: Wasserfeste Spanplatte E1 nach DIN EN 312 - Arbeitsplatten ohne Plattenstöße - Vorderkante Arbeitsplatte stark gerundet, Radius R = 10 cm - Außenkanten Arbeitsplatten mit ABS Kante 2 mm, Farbton Kante wie Fläche - Überstand Arbeitsplatten 2 cm gegenüber Front Unterbaukorpusse - Innenecken von Arbeitsplatten in L-Form auf Gehrung gefügt - Arbeitsplatte Gehrung > unterseitig mit 2 Metall-Plattenverbindern verbunden - Arbeitsplatte ca. 620 mm tief - Abschlusskante / Wischleiste seitlich, versiegelt 6.3) - Möbeltüren mit Topfbändern angeschlagen - Je Tür 1 Möbelgriff, Bügelgriff Länge min. 10 cm, horizontal angeordnet - Je Tür 1 Dämpfer mit Druckfeder - Türen glatt, als flächige Tür (keine Rahmen + Füllung, keine Glastüren) 6.4) - Schubkästen auf Vollauszug - Auszüge mit Dämpfung und Selbsteinzug - Schubkästen: Metallzargen, mittelgrau, pulverbeschichtet - Besteckeinsätze aus Kunststoff uni weiß 6.5) - Sockel als Kasten, oder auf Stellfüßen			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

- Konstruktion und Höhenverstellbarkeit nach Wahl des Auftragnehmers

- Sockelhöhe / Frontblende H = ca. 10 cm

7) Materialien / Dekore / Farben:

- Korpus: uni, weiß

- Rückwände: uni, weiß

- Fachböden: uni, weiß

- Kanten: uni, weiß

- Schubkastenböden: uni, weiß

- Inneneinteilungen: Kunststoff, lichtgrau, Standard-Besteckeinsatz

- Griffe: Edelstahl V2A matt gebürstet, Bügelgriffen, gerade Bauform, zylindrisch

- Sockel: HPL beschichtet, uni weiß

- Passleisten: uni, weiß

- Arbeitsplatte: uni, weiß

- Melamin-Oberflächen: leicht strukturiert, Miniperl

- Dekore: aus der Standardkollektion des Herstellers, nach Bemusterung

8) Sonstige Einbau-Hinweise:

- Untergrund: Homogen Bodenbelag PVC

- Einschließlich Anpassarbeiten Arbeitsplatten an Raumecken

- inkl. Herstellen von Ausschnitten für Elektro und Sanitär.

- Inkl. Versiegelungen, transparent.

- Installationen Elektro + HLS erfolgen von den zuständigen TGA-Fachfirmen

9) Plangrundlage:

20152_E90003_P5_002_A_GR-ANS-DT-13-2_-_Teeküchen_20260513

Korpus-Bauweise wie in den ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten / Möblierungen, Punkt 0.2.1 bis 0.2.24 beschrieben (siehe Vortexte).

.

1.1 **TEEKÜCHE 01 / ERDGESCHOSS, RAUM 014, nach ZTV-01**

1.1.1 **Unterbauschrank für Einbau-Kühlschrank, H x B x T = ca. 800 x 450 x 560 mm**

Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und einbauen,

Höhe inkl. Sockel = ca. 900 mm

(Sockel und Lüftungsgitter siehe gesonderte Position)

Höhe Korpus ohne Sockel = ca. 800 mm

Breite: 450 mm

Tiefe: ca. 560 mm

Plattenstärke: 19 mm

Kanten: ABS

1 Rückwand partiell, inkl. Belüftung Schrankrückraum

Korpus vorbereitet für Einbau von:

- 1 kleiner Kühlschrank; Höhe = 750 mm

Front mit 1 Möbeltür, DIN R und 1 Bügelgriff

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Tür mit Mitnahmebeschlag für Kühlschranktür		
1.1.2	1,000	St		
		Kühlschrank, Einbaugerät, für Korpusbreite 450 mm		
		Kühlschrank mittel, Einbaugerät, liefern und betriebsbereit einbauen in Hochschrank mit Tür		
		Türmontage: Schlepptür		
		Türanschlag: rechts, wechselbar		
		Türöffnungswinkel: min. 100°		
		Belüftung: über Lüftungsgitter im Sockel und seitlich (Nische)		
		Mit Angebotsabgabe ist eine vollständige technische Beschreibung		
		des angebotenen Geräts beizufügen.		
		1) Abmessungen und Gewicht:		
		Nischenhöhe: 820 mm bzw. Modulhöhe Küchenzeile		
		Nische Breite = ca. 420 mm; Tiefe = ca. 550 mm		
		2) Leistung und Verbrauch:		
		Energieeffizienzklasse: A+		
		Klimaklasse: SN-T		
		Geräusch-Schallleistung: 35 dB		
		Nutzinhalt gesamt: ca. 90 Liter		
		Spannung: 220-240 V ~		
		Frequenz: 50 Hz		
		3) Steuerung und Funktionen:		
		Steuerung: mit LCD und digitaler Temperaturanzeige		
		Bedienung: Tasten		
		Temperaturanzeige: Kühlteil		
		Türalarm Kühlteil -		
		Kindersicherung: nein		
		SuperCool: nein		
		SuperFrost: nein		
		Vernetzbar (SmartDevice-fähig): nein		
		4) Kühlteil:		
		Abtauverfahren: automatisch		
		Umluftkühlung -		
		Beleuchtung: LED Beleuchtung		
		Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2, höhenverstellbar		
		Material Ablageflächen Kühlteil: Glas		
		Anzahl Flaschenabsteller: 1		
		Anzahl Konservenabsteller: 1		
		Eierablage: Ja		
		Anzahl Obst-/Gemüseschalen: 1, mit Wellenboden		
		davon auf Auszugsrollen: 0		
		Ohne Gefrierfach		
1.1.3	1,000	St		
		Lüftungsgitter für Belüftung Schrankraum		
		Liefern und Einbauen von Lüftungsgittern Unterbauschrank		
		für 1 Kühlschrank aus Vorposition.		
		Anordnung: im Sockel und seitlich (Nische)		
		Material: Aluminium, weiß beschichtet		
		Abmessungen: L x H = ca. 400 x 70 mm		
		Freier Lüftungsquerschnitt: nach Herstelleranleitung Kühlschränke		
		Inkl. Ausschnitt herstellen in Sockelblende		
		Montage mit Clip-Beschläge zur werkzeuglosen Demontage / Austausch		
1.1.4	2,000	St		
		Unterbauschrank für Einbau-Spülmaschine, H x B x T = ca. 800 x 450 x 560 mm		
		Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und einbauen,		
		Höhe inkl. Sockel = ca. 900 mm		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		(Sockel und Lüftungsgitter siehe gesonderte Position)		
		Höhe Korpus ohne Sockel = ca. 800 mm		
		Breite: 450 mm		
		Tiefe: ca. 560 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: ABS		
		1 Rückwand partiell, inkl. Belüftung Schrankrückraum		
		Korpus vorbereitet für Einbau von:		
		- 1 Geschirr-Spülmaschine; Höhe = 750 mm		
		Front mit 1 Möbeltür, als Klappe, und 1 Bügelgriff		
		Tür mit Mitnahmebeschlag für Spülmaschinen-Tür		
1.1.5	1,000	St Geschirrspülmaschine, für Korpusbreite 450 mm Geschirrspüler, Beite für Korpus 450 mm, vollintegriert		
		Lieferung und Montage eines Geschirrspülers im Unterschränk		
		Die Möbelfrontplatte ist bereits vorher in der anteiligen Teeküche zur Kalkulation beschrieben worden.		
		Vollintegrierbaren Geschirrspüler liefern und betriebsbereit montieren.		
		Energieeffizienzklasse: min. A++		
		Trocknungsklasse: A		
		Schallleistung: ca. 42 (dB(a) re 1 pW)		
		Mit Angebotsabgabe ist eine vollständige technische Beschreibung des angebotenen Geräts beizufügen.		
1.1.6	1,000	St Außenseiten, links und rechts an Unterbaukorpus Außenseite aus beschichteter Spanplatte liefern, anpassen und einbauen, als äußerer Abschluss von Unterbaukorpussen		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: ca. 770 mm		
		Breite: ca. 620 - 640 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung mit Korpussseite, von innen		
1.1.7	2,000	St Sockel / Sockelkasten, mit Sockelblende Liefern und Stellen von Sockeln / Sockelkasten; Alternativ: Möbelfüße aus Kunststoff unter den Unterbaukorpussen der Küchenzeile + Frontblende.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Bauhöhe Sockel: ca. 100 mm		
		Breite: 450 mm		
		Höhenverstellbar, nivellierbar für absolut horizontale Lage		
		Sockel vorbereitet zum Stellen von Unterbaukorpussen als Küchenzeile		
		Sockelblende: 19 mm stark		
		Inkl. Zuschnitte und Anpassarbeiten		
		Wasserfeste Spanplatte, HPL beschichtet		
		Kanten: ABS an Außenecken und Kante mit Bodenkontakt		
		Dekor: farbgleich mit Unterbaukorpussen		
		Farbton: uni, weiß, nach Bemusterung		
		Inkl. Versiegelung mit hochwertigem Sanitärsilikon; Bodenfuge		
		Farbton Versiegelung: transparent		
		Untergrund: Linoleum-Boden		
		Abrechnung: nach Stück		
1.1.8	2,000	St		
		Passleisten, links und rechts, als Wandanschluß, Breite ca. 25 mm		
		Liefern und einbauen einer Passblende an Oberschrank um Luftspalt zwischen Wand und Schrank zu schließen.		
		Platte 19 mm stark		
		Plattenstreifen ca. 25 mm breit und 900 mm lang		
		Wandmontage, bündig mit Korpusseite		
1.1.9	2,000	St		
		Rückwandplatte Nische, 20 mm, B x H = 860 x 770 mm		
		Platte als Rückwand einer Nische aus beschichteter, wasserfester Spanplatte liefern, anpassen und einbauen,		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: ca. 770 mm		
		Breite: ca. 860 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung an Gipskartonständerwand, mit 30 mm Abstand,		
		inkl. 1 Bohrung für Abwasserrohr Siphon Spüle		
1.1.10	1,000	St		
		Arbeitsplatte, Bauform gerade		
		Liefern und Einbauen einer Küchenarbeitsplatte, HPL beschichtet		
		Plattenstärke: min. 38 mm		
		Tiefe = ca. 620 mm		
		Vorderkante winklig, Kanten leicht abgerundet		
		Platte in L-Form		
		Innenecke auf Gehrung; inkl. Plattenverbinder unterseitig		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Inkl. Ausklingung / Anpassarbeiten an Schachtwand		
		Arbeitsplatte auf Unterbaukorpusse legen, ausrichten und von unten mit Senkkopfschrauben in Traversen Korpusse verschrauben.		
		(Abschlußleiste siehe gesonderte Position)		
		Dekor: uni weiß, nach Bemusterung und Wahl des Auftraggebers,		
		Schichtstoff: aus der Standard-Kollektion des Herstellers		
		Baulänge: ca. 1,83 lfm		
		Abrechnung: nach lfm Arbeitsplatte		
		inkl. Plattenausschnitte bis Größe 0,5 m²		
1.1.11	1,830	m		
		Arbeitsplatte, Zulage für tieferliegenden Mittelteil, unterfahrbar		
		Zulage für Arbeitsplatte. Herstellen eines tieferliegenden Mittelteils, unterfahrbar		
		Breite 860 mm		
		Inkl. seitlichen 2 Aufkantungen, Höhe ca. 90 mm		
		Arbeitsplatten stumpf zusammengebaut,		
		inkl. Kantenbeschichtungen		
		inkl. Blende unter der Arbeitsplatte, Höhe 100 mm		
		Materialstärken: wie Arbeitsplatte aus Vorposition		
1.1.12	1,000	St		
		Einbauspülbecken mit Armatur liefern und in Arbeitsplatte montieren		
		Liefern und Einsetzen einer Spüle / Spülbecken ohne seitlichem Abtropfblech, inkl. Armatur, inkl. Herstellen Ausschnitt in der Arbeitsplatte für Spülbecken und beschichten der Innenkanten gegen Wasseraufnahme. Umlaufende Versiegelung am Rand des Einbaubeckens.		
		- Die Spülenarmatur gehört vormontiert zum Leistungsumfang		
		- Die Bohrung im Spülenbaustein gehört zum Leistungsumfang Küchenlieferant.		
		Abmessungen:		
		- Spülbecken: B x T = ca. 350 x 450 mm, flache Bauweise für unterfahrbarkeit		
		- Fassungsvermögen Spülbecken: ca. 20 Liter		
		- Becken ohne seitliche Abtropffläche		
		- inkl. Siphon, flache Bauweise für unterfahrbarkeit Nische		
		- Bauhöhe Rand / Auflage: ca. 8 - 10 mm, Außenkante leicht gerundet		
		- Loch für Armatur: ca. 40 mm Durchmesser		
		Material: Granit-Verbundstoff auf Quarzbasis		
		Eigenschaften Verbundstoff:		
		- Pfllegeleicht, glatte Oberfläche		
		- Widerstandsfähig und kratzfest		
		- stoßfest		
		- Hygienisch, mit einer antibakteriellen, schmutzabweisenden Beschichtung		
		- beständig gegen haushaltsübliche Säuren und Laugen		
		- Hitzebeständig bis min. 200°		
		Dekor Verbundstoff: uni weiß / cremeweiß		
		Typ Spülbecken nach Bemusterung		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Armatur, Edelstahl matt		
		Druckarmatur, ausgelegt für 10 bar für Durchlauferhitzer		
		mit Einhandhebelmischer, barrierefreie Ausführung, nach Bemusterung		
		inkl. flacher Ablauf / Siphon, für Unterfahrbarkeit der Nische		
		Hinweis:		
		Inkl. vormontieren der Komponenten. Installation und Inbetriebnahme erfolgt durch das Gewerk HLS.		
1.1.13	1,000	St		
		Rückwandplatte (statt Wandfliesen), oberhalb der Arbeitsplatte		
		Platte als Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte		
		aus beschichteter, wasserfester Spanplatte liefern,		
		anpassen und einbauen,		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: 530 mm		
		Breite: ca. 1850 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung an Gipskartonständerwand, ohne Abstand,		
		Platte auf Gipskartonständerwand geklebt		
		inkl. Bohrungen für Steckdosen und Lichtschalter		
		inkl. 1 Bohrung für Kabeldurchlaß LED-Unterbauleuchte		
1.1.14	1,000	St		
		Abschluß-Wischleiste für Arbeitsplatte		
		Liefern und Anbauen einer Abschluß-Wischleiste für Arbeitsplatten.		
		Bauhöhe: 50 mm		
		Wischleiste aus HPL-beschichteter Spanplatte 19 mm stark		
		Kanten umlaufend aus ABS		
		Oberkante Arbeitsseite: leicht gerundet		
		Leiste an Wand geklebt mit geeignetem Montage-Kleber (keine Schrauben!)		
		Versiegelung mit hochwertigem Sanitärsilikon, transparent am Übergang zur Wand und zur Arbeitsplatte		
		Inkl. Anpassarbeiten und Zuschnitte		
		Abrechnung: nach lfm Leiste		
		Untergrund: Arbeitsplatte und Gipskartonständerwand gestrichen		
		Position: Arbeitsplatte, nur links und rechts		
1.1.15	1,300	m		
		Dosenbohrungen Dm = 68 mm für Steck- und Datendosen		
		Einmessen und Bohren von Löchern in Holzwerkstoffplatten mit Plattenstärken 19 mm bis 25 mm für Einbau von Hohlraumdosens für Standard-Steckdosen und Lichtschaltern. Durchmesser i. d. R. 68 mm. Die Elektroausstattung in Möbeln erfolgt parallel zur Montage der Möbel. Maße und Lage nach Angabe der Bauüberwachung bzw. des Elektrikers.		
		Die Bohrungen sind auf der Baustelle bei der Einbau-Montage herzustellen.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Menge der Steckdosenbohrungen auf Nachweis.			
	Abrechnung: nach Stück Bohrung			
1.1.16	5,000	St	_____	_____
	Verfugungen allgemein			
	Dauerelastische Fugen mit einem neutral vernetzenden, 1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis, sehr emmisionsarm, schadstoffgeprüft nach RAL UZ 123, geruchsarm, fungizid ausgerüstet, klebefreie Oberfläche, hoch abriebfest.			
	Verfugung fachgerecht herstellen, einschl. Vorbehandlung der Fugenflanken an angrenzende Bauteile und Einbauteile.			
	Fugenfarbe weiß oder transparent; nach Wahl des AG.			
	Abrechnung: nach lfm auf Nachweis			
1.1.17	10,000	m	_____	_____
	Oberschrank mit 2 Türen, 1 Fachboden, Breite 1200 mm			
	Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen,			
	Höhe: 720 mm			
	Breite: 1200 mm			
	Tiefe: ca. 400 mm			
	Plattenstärke: 19 mm			
	Kanten: ABS			
	1 Rückwand			
	2 Türen, DIN L und DIN R, mit Bügelgriffen			
	Türbreiten: ca. 600 mm, Anordnung symmetrisch			
	Türen glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung			
	Korpus ohne Mittelwand			
	2 Fachböden auf Lochreihe mit Mittelunterstützung für hohe Belastung			
	Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge, bzw. nach Wahl des Auftragnehmers			
	Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB			
	inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand			
	Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB			
1.1.18	1,000	St	_____	_____
	Oberschrank mit 1 Klappe, 1 offenes Fach, Breite 600 mm			
	Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen,			
	Höhe: 720 mm			
	Breite: 600 mm			
	Tiefe: ca. 400 mm			
	Plattenstärke: 19 mm			
	Kanten: ABS			
	1 Rückwand			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	1	Klappe, mit Bügelgriff, Anschlag am oberen Korpusboden		
		Breite der Klappe: ca. 600 mm		
		Front glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung		
		Korpus ohne Mittelwand		
		Ohne Fachboden		
		inkl. 1 offenes Fach für Microwellengerät		
		Höhe Fach je nach geliefertem Microwellengerät		
		Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge,		
		bzw. nach Wahl des Auftragnehmers		
		Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB		
		inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand		
		Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB		
1.1.19	1,000	St		
		Microwellengerät		
		Liefern und Stellen eines Microwellengeräts.		
		Geräteart: freistehend		
		Position: Wandecke, auf Arbeitsplatte gestellt.		
		Keine Montage des Geräts auf Fachböden an Unterseiten von Oberschränken; Arbeitsschutz-Richtlinien beachten!		
		Fassungsvermögen/Garraum: mindestens 16 Liter		
		Abmessungen: H x b x T = ca. 500 x 350 x 300 mm		
		Details:		
		- Mikrowellenleistung mindestens 800 W		
		- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W		
		- Anzahl Automatikprogramme: ca. 7		
		- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme		
		- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme		
		- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)		
		- Kurzhubtasten, Starttaste, versenkbar		
		- beschichteter Garraum, lackiert		
		- inkl. Garraumbeleuchtung		
		- Timer, Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit		
		- inkl. Glas-Drehteller Ø ca. 25 cm		
		Zusätzliche Funktionen:		
		- Ober- und Unterhitze: ja		
		- Betriebsart Heißluft: nein		
		- Betriebsart Grill: ja		
		inkl. Kabel mit Eurostecker / Kabellänge 1 m		
		Inkl. Timer mit akustischem Signal		
		beleuchtete Anzeige		

***Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Türanschlag: rechts		
		Gehäuse: weiß		
1.1.20	1,000 St	Unterbauleuchte, LED, Länge ca. 1200 mm		
		Liefern und Montieren einer Unterbauleuchte als Arbeitsplattenbeleuchtung.		
		Betriebsrat: LED		
		Baulänge: ca. 1200 mm		
		Lichtfarbe: 3000 Kelvin, warmweiß		
		Gehäuse: Aluminium, weiß pulverbeschichtet, matt		
		Querschnitt Leuchtenprofil / Richtgröße H x B = ca. 40 x 25 mm		
		Abdeckung: Kunststoff, opak		
		Montage an Unterseite der Oberschränke, Montageclip-Verbindung		
		Leuchte werkzeuglos demontierbar		
		Kabel / Stecker: Festanschluß, Kabelanschluß in Wand		
		Elektrischer Anschluss erfolgt vom zuständigen Elektriker		
		Leucht-Charakteristik: nach unten strahlend, nach vorne blendfrei		
		Ausleuchtung der Arbeitsplatte: min. 75% der Plattentiefe bis vollflächig		
1.1.21	1,000 St	Passleisten, links und rechts, als Wandanschluß Oberschränke, Breite ca. 25 mm		
		Liefern und einbauen einer Passblende an Oberschrank um Luftspalt zwischen Wand und Schrank zu schließen.		
		Platte 19 mm stark		
		Platte ca. 25 mm breit und 720 mm lang		
		Unter- und Oberseite: mit ABS-Kante 2 mm		
		Montage an Korpusseite und Wand, Front bündig mit Korpusseite		
		Position: Oberschrank, links und rechts		
		Abrechnung: nach Stück Passleiste		
1.1.22	2,000 St	Reinigen aller Einbauten und Oberflächen von Küchenzeilen		
		Reinigen aller Einbauten und Oberflächen der Küchenzeile mit geeigneten		
		Mitteln für Melaminharz- und HPL-beschichtetem Plattenmaterial,		
		inkl. Schränke vollständig entstauben und feucht auswischen.		
	1,000 St			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.2 **TEEKÜCHE 02 / 2. OBERGESCHOSS, RAUM 214, nach ZTV-01**

1.2.1 **Unterbauschrank für Einbau-Kühlschrank, H x B x T = ca. 800 x 450 x 560 mm**

Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und einbauen,

Höhe inkl. Sockel = ca. 900 mm

(Sockel und Lüftungsgitter siehe gesonderte Position)

Höhe Korpus ohne Sockel = ca. 800 mm

Breite: 450 mm

Tiefe: ca. 560 mm

Plattenstärke: 19 mm

Kanten: ABS

1 Rückwand partiell, inkl. Belüftung Schrankrückraum

Korpus vorbereitet für Einbau von:

- 1 kleiner Kühlschrank; Höhe = 750 mm

Front mit 1 Möbeltür, DIN R und 1 Bügelgriff

Tür mit Mitnahmebeschlag für Kühlschranktür

1,000 St

1.2.2 **Kühlschrank, Einbaugerät, für Korpusbreite 450 mm**

Kühlschrank mittel, Einbaugerät, liefern und betriebsbereit einbauen in Hochschrank mit Tür

Türmontage: Schlepptür

Türanschlag: rechts, wechselbar

Türöffnungswinkel: min. 100°

Belüftung: über Lüftungsgitter im Sockel und seitlich (Nische)

Mit Angebotsabgabe ist eine vollständige technische Beschreibung

des angebotenen Geräts beizufügen.

1) Abmessungen und Gewicht:

Nischenhöhe: 820 mm bzw. Modulhöhe Küchenzeile

Nische Breite = ca. 420 mm; Tiefe = ca. 550 mm

2) Leistung und Verbrauch:

Energieeffizienzklasse: A+

Klimaklasse: SN-T

Geräusch-Schallleistung: 35 dB

Nutzzinhalte gesamt: ca. 90 Liter

Spannung: 220-240 V ~

Frequenz: 50 Hz

3) Steuerung und Funktionen:

Steuerung: mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

Bedienung: Tasten

Temperaturanzeige: Kühlteil

Türalarm Kühlteil -

Kindersicherung: nein

SuperCool: nein

SuperFrost: nein

Vernetzbar (SmartDevice-fähig): nein

4) Kühlteil:

Abtauverfahren: automatisch

Umluftkühlung -

Beleuchtung: LED Beleuchtung

Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2, höhenverstellbar

Material Ablageflächen Kühlteil: Glas

Anzahl Flaschenabsteller: 1

Anzahl Konservenabsteller: 1

Eierablage: Ja

Anzahl Obst-/Gemüseschalen: 1, mit Wellenboden

davon auf Auszugsrollen: 0

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Ohne Gefrierfach			
1.2.3	1,000	St		
	Lüftungsgitter für Belüftung Schrankraum			
	Liefern und Einbauen von Lüftungsgittern Unterbauschränk			
	für 1 Kühlschrank aus Vorposition.			
	Anordnung: im Sockel und seitlich (Nische)			
	Material: Aluminium, weiß beschichtet			
	Abmessungen: L x H = ca. 400 x 70 mm			
	Freier Lüftungsquerschnitt: nach Herstelleranleitung Kühlschränke			
	Inkl. Ausschnitt herstellen in Sockelblende			
	Montage mit Clip-Beschläge zur werkzeuglosen Demontage / Austausch			
1.2.4	2,000	St		
	Unterbauschränk für Einbau-Spülmaschine, H x B x T = ca. 800 x 450 x 560 mm			
	Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und einbauen,			
	Höhe inkl. Sockel = ca. 900 mm			
	(Sockel und Lüftungsgitter siehe gesonderte Position)			
	Höhe Korpus ohne Sockel = ca. 800 mm			
	Breite: 450 mm			
	Tiefe: ca. 560 mm			
	Plattenstärke: 19 mm			
	Kanten: ABS			
	1 Rückwand partiell, inkl. Belüftung Schrankrückraum			
	Korpus vorbereitet für Einbau von:			
	- 1 Geschirr-Spülmaschine; Höhe = 750 mm			
	Front mit 1 Möbeltür, als Klappe, und 1 Bügelgriff			
	Tür mit Mitnahmebeschlag für Spülmaschinen-Tür			
1.2.5	1,000	St		
	Geschirrspülmaschine, für Korpusbreite 450 mm			
	Geschirrspüler, Beite für Korpus 450 mm, vollintegriert			
	Lieferung und Montage eines Geschirrspülers im			
	Unterschränk			
	Die Möbelfrontplatte ist bereits vorher in der			
	anteiligen Teeküche zur Kalkulation			
	beschrieben worden.			
	Vollintegrierbaren Geschirrspüler liefern und			
	betriebsbereit montieren.			
	Energieeffizienzklasse: min. A++			
	Trocknungsklasse: A			
	Schallleistung: ca. 42 (dB(a) re 1 pW)			
	Mit Angebotsabgabe ist eine vollständige technische Beschreibung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		des angebotenen Geräts beizufügen.		
1.2.6	1,000	St		
		Außenseiten, links und rechts an Unterbaukorpus		
		Außenseite aus beschichteter Spanplatte liefern, anpassen und einbauen,		
		als äußerer Abschluss von Unterbaukorpussen		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: ca. 770 mm		
		Breite: ca. 620 - 640 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung mit Korpusseite, von innen		
1.2.7	2,000	St		
		Sockel / Sockelkasten, mit Sockelblende		
		Liefern und Stellen von Sockeln / Sockelkasten; Alternativ: Möbelfüße aus Kunststoff unter den Unterbaukorpussen der Küchenzeile + Frontblende.		
		Bauhöhe Sockel: ca. 100 mm		
		Breite: 450 mm		
		Höhenverstellbar, nivellierbar für absolut horizontale Lage		
		Sockel vorbereitet zum Stellen von Unterbaukorpussen als Küchenzeile		
		Sockelblende: 19 mm stark		
		Inkl. Zuschnitte und Anpassarbeiten		
		Wasserfeste Spanplatte, HPL beschichtet		
		Kanten: ABS an Außenecken und Kante mit Bodenkontakt		
		Dekor: farbgleich mit Unterbaukorpussen		
		Farbton: uni, weiß, nach Bemusterung		
		Inkl. Versiegelung mit hochwertigem Sanitärsilikon; Bodenfuge		
		Farbton Versiegelung: transparent		
		Untergrund: Linoleum-Boden		
		Abrechnung: nach Stück		
1.2.8	2,000	St		
		Passleisten, links und rechts, als Wandanschluß, Breite ca. 25 mm		
		Liefern und einbauen einer Passblende an Oberschrank um Luftspalt zwischen Wand und Schrank zu schließen.		
		Platte 19 mm stark		
		Plattenstreifen ca. 25 mm breit und 900 mm lang		
		Wandmontage, bündig mit Korpusseite		
1.2.9	2,000	St		
		Rückwandplatte Nische, 20 mm, B x H = 810 x 770 mm		
		Platte als Rückwand einer Nische aus beschichteter,		
		wasserfester Spanplatte liefern, anpassen und einbauen,		
		Bauform: rechteckig		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Höhe: ca. 770 mm		
		Breite: ca. 810 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung an Gipskartonständerwand, mit 30 mm Abstand,		
		inkl. 1 Bohrung für Abwasserrohr Siphon Spüle		
1.2.10	1,000	St		
		Arbeitsplatte, Bauform gerade		
		Liefern und Einbauen einer Küchenarbeitsplatte, HPL beschichtet		
		Plattenstärke: min. 38 mm		
		Tiefe = ca. 620 mm		
		Vorderkante winklig, Kanten leicht abgerundet		
		Platte in L-Form		
		Innenecke auf Gehrung; inkl. Plattenverbinder unterseitig		
		Inkl. Ausklinkung / Anpassarbeiten an Schachtwand		
		Arbeitsplatte auf Unterbaukorpusse legen, ausrichten und von unten mit Senkkopfschrauben in Traversen Korpusse verschrauben.		
		(Abschlußleiste siehe gesonderte Position)		
		Dekor: uni weiß, nach Bemusterung und Wahl des Auftraggebers,		
		Schichtstoff: aus der Standard-Kollektion des Herstellers		
		Baulänge: ca. 1,80 lfm		
		Abrechnung: nach lfm Arbeitsplatte		
		inkl. Plattenausschnitte bis Größe 0,5 m²		
1.2.11	1,780	m		
		Arbeitsplatte, Zulage für tieferliegenden Mittelteil, unterfahrbar		
		Zulage für Arbeitsplatte. Herstellen eines tieferliegenden Mittelteils, unterfahrbar		
		Breite 810 mm		
		Inkl. seitlichen 2 Aufkantungen, Höhe ca. 90 mm		
		Arbeitsplatten stumpf zusammengebaut,		
		inkl. Kantenbeschichtungen		
		inkl. Blende unter der Arbeitsplatte, Höhe 100 mm		
		Materialstärken: wie Arbeitsplatte aus Vorposition		
1.2.12	1,000	St		
		Einbauspülbecken mit Armatur liefern und in Arbeitsplatte montieren		
		Liefern und Einsetzen einer Spüle / Spülbecken ohne seitlichem Abtropfblech, inkl. Armatur, inkl. Herstellen Ausschnitt in der Arbeitsplatte für Spülbecken und beschichten der Innenkanten gegen Wasseraufnahme. Umlaufende Versiegelung am Rand des Einbaubeckens.		
		- Die Spülenarmatur gehört vormontiert zum Leistungsumfang		
		- Die Bohrung im Spülenbaustein gehört zum Leistungsumfang Küchenlieferant.		
		Abmessungen:		
		- Spülbecken: B x T = ca. 350 x 450 mm, flache Bauweise für unterfahrbarkeit		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Fassungsvermögen Spülbecken: ca. 20 Liter - Becken ohne seitliche Abtropffläche - inkl. Siphon, flache Bauweise für unterfahrbarkeit Nische - Bauhöhe Rand / Auflage: ca. 8 - 10 mm, Außenkante leicht gerundet - Loch für Armatur: ca. 40 mm Durchmesser Material: Granit-Verbundstoff auf Quarzbasis Eigenschaften Verbundstoff: - Pflegeleicht, glatte Oberfläche - Widerstandsfähig und kratzfest - stoßfest - Hygienisch, mit einer antibakteriellen, schmutzabweisenden Beschichtung - beständig gegen haushaltsübliche Säuren und Laugen - Hitzebeständig bis min. 200° Dekor Verbundstoff: uni weiß / cremeweiß Typ Spülbecken nach Bemusterung Armatur, Edelstahl matt Druckarmatur, ausgelegt für 10 bar für Durchlauferhitzer mit Einhandhebelmischer, barrierefreie Ausführung, nach Bemusterung inkl. flacher Ablauf / Siphon, für Unterfahrbarkeit der Nische Hinweis: Inkl. vormontieren der Komponenten. Installation und Inbetriebnahme erfolgt durch das Gewerk HLS.		
1.2.13	1,000	St		
		Rückwandplatte (statt Wandfliesen), oberhalb der Arbeitsplatte Platte als Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte aus beschichteter, wasserfester Spanplatte liefern, anpassen und einbauen, Bauform: rechteckig Höhe: 530 mm Breite: ca. 1800 mm Plattenstärke: 19 mm Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm Befestigung an Gipskartonständerwand, ohne Abstand, Platte auf Gipskartonständerwand geklebt inkl. Bohrungen für Steckdosen und Lichtschalter inkl. 1 Bohrung für Kabeldurchlaß LED-Unterbauleuchte		
1.2.14	1,000	St		
		Abschluß-Wischleiste für Arbeitsplatte Liefen und Anbauen einer Abschluß-Wischleiste für Arbeitsplatten. Bauhöhe: 50 mm		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Wischleiste aus HPL-beschichteter Spanplatte 19 mm stark		
		Kanten umlaufend aus ABS		
		Oberkante Arbeitsseite: leicht gerundet		
		Leiste an Wand geklebt mit geeignetem Montage-Kleber (keine Schrauben!)		
		Versiegelung mit hochwertigem Sanitärsilikon, transparent am Übergang zur Wand und zur Arbeitsplatte		
		Inkl. Anpassarbeiten und Zuschnitte		
		Abrechnung: nach lfm Leiste		
		Untergrund: Arbeitsplatte und Gipskartonständerwand gestrichen		
		Position: Arbeitsplatte, nur links und rechts		
1.2.15	1,300	m		
		Dosenbohrungen Dm = 68 mm für Steck- und Datendosen		
		Einmessen und Bohren von Löchern in Holzwerkstoffplatten mit Plattenstärken 19 mm bis 25 mm für Einbau von Hohlraumdosens für Standard-Steckdosen und Lichtschaltern. Durchmesser i. d. R. 68 mm. Die Elektroausstattung in Möbeln erfolgt parallel zur Montage der Möbel. Maße und Lage nach Angabe der Bauüberwachung bzw. des Elektrikers.		
		Die Bohrungen sind auf der Baustelle bei der Einbau-Montage herzustellen.		
		Menge der Steckdosenbohrungen auf Nachweis.		
		Abrechnung: nach Stück Bohrung		
1.2.16	5,000	St		
		Verfugungen allgemein		
		Dauerelastische Fugen mit einem neutral vernetzenden,		
		1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis, sehr emmissionsarm,		
		schadstoffgeprüft nach RAL UZ 123, geruchsarm, fungizid		
		ausgerüstet, klebefreie Oberfläche, hoch abriebfest.		
		Verfugung fachgerecht herstellen, einschl. Vorbehandlung der		
		Fugenflanken an angrenzende Bauteile und Einbauteile.		
		Fugenfarbe weiß oder transparent; nach Wahl des AG.		
		Abrechnung: nach lfm auf Nachweis		
1.2.17	10,000	m		
		Oberschrank mit 1 Tür, 1 Fachboden, Breite 600 mm		
		Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen,		
		Höhe: 720 mm		
		Breite: 600 mm		
		Tiefe: ca. 400 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: ABS		
		1 Rückwand		
		1 Tür, DIN L, mit Bügelgriff		
		Türbreit: ca. 600 mm		
		Türen glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung		
		Korpus ohne Mittelwand		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	2	Fachböden auf Lochreihe mit Mittelunterstützung für hohe Belastung		
		Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge,		
		bzw. nach Wahl des Auftragnehmers		
		Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB		
		inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand		
		Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB		
1.2.18	1,000	St		
		Oberschrank mit 1 Tür, 1 Fachboden, Breite 500 mm		
		Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen,		
		Höhe: 720 mm		
		Breite: 500 mm		
		Tiefe: ca. 400 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: ABS		
		1 Rückwand		
		1 Tür, DIN R, mit Bügelgriff		
		Türbreit: ca. 600 mm		
		Türen glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung		
		Korpus ohne Mittelwand		
		2 Fachböden auf Lochreihe mit Mittelunterstützung für hohe Belastung		
		Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge,		
		bzw. nach Wahl des Auftragnehmers		
		Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB		
		inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand		
		Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB		
1.2.19	1,000	St		
		Oberschrank mit 1 Klappe, 1 offenes Fach, Breite 600 mm		
		Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen,		
		Höhe: 720 mm		
		Breite: 600 mm		
		Tiefe: ca. 400 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: ABS		
		1 Rückwand		
		1 Klappe, mit Bügelgriff, Anschlag am oberen Korpusboden		
		Breite der Klappe: ca. 600 mm		
		Front glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung		
		Korpus ohne Mittelwand		
		Ohne Fachboden		
		inkl. 1 offenes Fach für Microwellengerät		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2.20		Höhe Fach je nach geliefertem Microwellengerät		
		Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge, bzw. nach Wahl des Auftragnehmers		
		Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB		
		inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand		
		Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB		
	1,000	St		
		Microwellengerät		
		Liefern und Stellen eines Microwellengeräts.		
		Geräteart: freistehend		
		Position: Wandecke, auf Arbeitsplatte gestellt.		
		Keine Montage des Geräts auf Fachböden an Unterseiten von Oberschränken; Arbeitsschutz-Richtlinien beachten!		
		Fassungsvermögen/Garraum: mindestens 16 Liter		
		Abmessungen: H x b x T = ca. 500 x 350 x 300 mm		
		Details:		
		- Mikrowellenleistung mindestens 800 W		
		- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W		
		- Anzahl Automatikprogramme: ca. 7		
		- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme		
		- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme		
		- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)		
		- Kurzhubtasten, Starttaste, versenkbar		
		- beschichteter Garraum, lackiert		
		- inkl. Garraumbeleuchtung		
		- Timer, Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit		
		- inkl. Glas-Drehteller Ø ca. 25 cm		
		Zusätzliche Funktionen:		
		- Ober- und Unterhitze: ja		
		- Betriebsart Heißluft: nein		
		- Betriebsart Grill: ja		
		inkl. Kabel mit Eurostecker / Kabellänge 1 m		
		Inkl. Timer mit akustischem Signal		
		beleuchtete Anzeige		
		Türanschlag: rechts		
		Gehäuse: weiß		
	1,000	St		
1.2.21		Unterbauleuchte, LED, Länge ca. 1200 mm		
		Liefern und Montieren einer Unterbauleuchte als Arbeitsplattenbeleuchtung.		
		Betriebsrat: LED		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Baulänge: ca. 1200 mm		
		Lichtfarbe: 3000 Kelvin, warmweiß		
		Gehäuse: Aluminium, weiß pulverbeschichtet, matt		
		Querschnitt Leuchtenprofil / Richtgröße H x B = ca. 40 x 25 mm		
		Abdeckung: Kunststoff, opak		
		Montage an Unterseite der Oberschränke, Montageclip-Verbindung		
		Leuchte werkzeuglos demontierbar		
		Kabel / Stecker: Festanschluß, Kabelanschluß in Wand		
		Elektrischer Anschluss erfolgt vom zuständigen Elektriker		
		Leucht-Charakteristik: nach unten strahlend, nach vorne blendfrei		
		Ausleuchtung der Arbeitsplatte: min. 75% der Plattentiefe bis vollflächig		
1.2.22	1,000 St	Passleisten, links und rechts, als Wandanschluß Oberschränke, Breite ca. 50 mm		
		Liefern und einbauen einer Passblende an Oberschrank um Luftspalt zwischen Wand und Schrank zu schließen.		
		Platte 19 mm stark		
		Platte ca. 50 mm breit und 720 mm lang		
		Unter- und Oberseite: mit ABS-Kante 2 mm		
		Montage an Korpusseite und Wand, Front bündig mit Korpusseite		
		Position: Oberschrank, links und rechts		
		Abrechnung: nach Stück Passleiste		
1.2.23	2,000 St	Reinigen aller Einbauten und Oberflächen von Küchenzeilen		
		Reinigen aller Einbauten und Oberflächen der Küchenzeile mit geeigneten		
		Mitteln für Melaminharz- und HPL-beschichtetem Plattenmaterial,		
		inkl. Schränke vollständig entstauben und feucht auswischen.		
	1,000 St			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3 **TEEKÜCHE 03 / DACHGESCHOSS, RAUM 317, nach ZTV-01**

1.3.1 **Unterbauschrank für Einbau-Kühlschrank, H x B x T = ca. 800 x 450 x 560 mm**

Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und einbauen,

Höhe inkl. Sockel = ca. 900 mm

(Sockel und Lüftungsgitter siehe gesonderte Position)

Höhe Korpus ohne Sockel = ca. 800 mm

Breite: 450 mm

Tiefe: ca. 560 mm

Plattenstärke: 19 mm

Kanten: ABS

1 Rückwand partiell, inkl. Belüftung Schrankrückraum

Korpus vorbereitet für Einbau von:

- 1 kleiner Kühlschrank; Höhe = 750 mm

Front mit 1 Möbeltür, DIN R und 1 Bügelgriff

Tür mit Mitnahmebeschlag für Kühlschranktür

1,000 St

1.3.2 **Kühlschrank, Einbaugerät, für Korpusbreite 450 mm**

Kühlschrank mittel, Einbaugerät, liefern und betriebsbereit einbauen in Hochschrank mit Tür

Türmontage: Schlepptür

Türanschlag: rechts, wechselbar

Türöffnungswinkel: min. 100°

Belüftung: über Lüftungsgitter im Sockel und seitlich (Nische)

Mit Angebotsabgabe ist eine vollständige technische Beschreibung

des angebotenen Geräts beizufügen.

1) Abmessungen und Gewicht:

Nischenhöhe: 820 mm bzw. Modulhöhe Küchenzeile

Nische Breite = ca. 420 mm; Tiefe = ca. 550 mm

2) Leistung und Verbrauch:

Energieeffizienzklasse: A+

Klimaklasse: SN-T

Geräusch-Schallleistung: 35 dB

Nutzzinhalte gesamt: ca. 90 Liter

Spannung: 220-240 V ~

Frequenz: 50 Hz

3) Steuerung und Funktionen:

Steuerung: mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

Bedienung: Tasten

Temperaturanzeige: Kühlteil

Türalarm Kühlteil -

Kindersicherung: nein

SuperCool: nein

SuperFrost: nein

Vernetzbar (SmartDevice-fähig): nein

4) Kühlteil:

Abtauverfahren: automatisch

Umluftkühlung -

Beleuchtung: LED Beleuchtung

Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2, höhenverstellbar

Material Ablageflächen Kühlteil: Glas

Anzahl Flaschenabsteller: 1

Anzahl Konservenabsteller: 1

Eierablage: Ja

Anzahl Obst-/Gemüseschalen: 1, mit Wellenboden

davon auf Auszugsrollen: 0

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Ohne Gefrierfach			
1.3.3	1,000	St		
	Lüftungsgitter für Belüftung Schrankraum			
	Liefern und Einbauen von Lüftungsgittern Unterbauschränk			
	für 1 Kühlschrank aus Vorposition.			
	Anordnung: im Sockel und seitlich (Nische)			
	Material: Aluminium, weiß beschichtet			
	Abmessungen: L x H = ca. 400 x 70 mm			
	Freier Lüftungsquerschnitt: nach Herstelleranleitung Kühlschränke			
	Inkl. Ausschnitt herstellen in Sockelblende			
	Montage mit Clip-Beschläge zur werkzeuglosen Demontage / Austausch			
1.3.4	2,000	St		
	Unterbauschränk für Einbau-Spülmaschine, H x B x T = ca. 800 x 450 x 560 mm			
	Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und einbauen,			
	Höhe inkl. Sockel = ca. 900 mm			
	(Sockel und Lüftungsgitter siehe gesonderte Position)			
	Höhe Korpus ohne Sockel = ca. 800 mm			
	Breite: 450 mm			
	Tiefe: ca. 560 mm			
	Plattenstärke: 19 mm			
	Kanten: ABS			
	1 Rückwand partiell, inkl. Belüftung Schrankrückraum			
	Korpus vorbereitet für Einbau von:			
	- 1 Geschirr-Spülmaschine; Höhe = 750 mm			
	Front mit 1 Möbeltür, als Klappe, und 1 Bügelgriff			
	Tür mit Mitnahmebeschlag für Spülmaschinen-Tür			
1.3.5	1,000	St		
	Geschirrspülmaschine, für Korpusbreite 450 mm			
	Geschirrspüler, Beite für Korpus 450 mm, vollintegriert			
	Lieferung und Montage eines Geschirrspülers im			
	Unterschränk			
	Die Möbelfrontplatte ist bereits vorher in der			
	anteiligen Teeküche zur Kalkulation			
	beschrieben worden.			
	Vollintegrierbaren Geschirrspüler liefern und			
	betriebsbereit montieren.			
	Energieeffizienzklasse: min. A++			
	Trocknungsklasse: A			
	Schallleistung: ca. 42 (dB(a) re 1 pW)			
	Mit Angebotsabgabe ist eine vollständige technische Beschreibung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		des angebotenen Geräts beizufügen.		
1.3.6	1,000	St		
		Außenseiten, links und rechts an Unterbaukorpus		
		Außenseite aus beschichteter Spanplatte liefern, anpassen und einbauen,		
		als äußerer Abschluss von Unterbaukorpussen		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: ca. 770 mm		
		Breite: ca. 620 - 640 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung mit Korpusseite, von innen		
1.3.7	2,000	St		
		Sockel / Sockelkasten, mit Sockelblende		
		Liefern und Stellen von Sockeln / Sockelkasten; Alternativ: Möbelfüße aus Kunststoff unter den Unterbaukorpussen der Küchenzeile + Frontblende.		
		Bauhöhe Sockel: ca. 100 mm		
		Breite: 450 mm		
		Höhenverstellbar, nivellierbar für absolut horizontale Lage		
		Sockel vorbereitet zum Stellen von Unterbaukorpussen als Küchenzeile		
		Sockelblende: 19 mm stark		
		Inkl. Zuschnitte und Anpassarbeiten		
		Wasserfeste Spanplatte, HPL beschichtet		
		Kanten: ABS an Außenecken und Kante mit Bodenkontakt		
		Dekor: farbgleich mit Unterbaukorpussen		
		Farbton: uni, weiß, nach Bemusterung		
		Inkl. Versiegelung mit hochwertigem Sanitärsilikon; Bodenfuge		
		Farbton Versiegelung: transparent		
		Untergrund: Linoleum-Boden		
		Abrechnung: nach Stück		
1.3.8	2,000	St		
		Passleisten, links und rechts, als Wandanschluß, Breite ca. 25 mm		
		Liefern und einbauen einer Passblende an Oberschrank um Luftspalt zwischen Wand und Schrank zu schließen.		
		Platte 19 mm stark		
		Plattenstreifen ca. 25 mm breit und 900 mm lang		
		Wandmontage, bündig mit Korpusseite		
1.3.9	2,000	St		
		Rückwandplatte Nische, 20 mm, B x H = 950 x 770 mm		
		Platte als Rückwand einer Nische aus beschichteter,		
		wasserfester Spanplatte liefern, anpassen und einbauen,		
		Bauform: rechteckig		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Höhe: ca. 770 mm		
		Breite: ca. 950 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung an Gipskartonständerwand, mit 30 mm Abstand,		
		inkl. 1 Bohrung für Abwasserrohr Siphon Spüle		
1.3.10	1,000	St		
		Arbeitsplatte, Bauform gerade		
		Liefern und Einbauen einer Küchenarbeitsplatte, HPL beschichtet		
		Plattenstärke: min. 38 mm		
		Tiefe = ca. 620 mm		
		Vorderkante winklig, Kanten leicht abgerundet		
		Platte in L-Form		
		Innenecke auf Gehrung; inkl. Plattenverbinder unterseitig		
		Inkl. Ausklinkung / Anpassarbeiten an Schachtwand		
		Arbeitsplatte auf Unterbaukorpusse legen, ausrichten und von unten mit Senkkopfschrauben in Traversen Korpusse verschrauben.		
		(Abschlußleiste siehe gesonderte Position)		
		Dekor: uni weiß, nach Bemusterung und Wahl des Auftraggebers,		
		Schichtstoff: aus der Standard-Kollektion des Herstellers		
		Baulänge: ca. 1,94 lfm		
		Abrechnung: nach lfm Arbeitsplatte		
		inkl. Plattenausschnitte bis Größe 0,5 m²		
1.3.11	1,920	m		
		Arbeitsplatte, Zulage für tieferliegenden Mittelteil, unterfahrbar		
		Zulage für Arbeitsplatte. Herstellen eines tieferliegenden Mittelteils, unterfahrbar		
		Breite 950 mm		
		Inkl. seitlichen 2 Aufkantungen, Höhe ca. 90 mm		
		Arbeitsplatten stumpf zusammengebaut,		
		inkl. Kantenbeschichtungen		
		inkl. Blende unter der Arbeitsplatte, Höhe 100 mm		
		Materialstärken: wie Arbeitsplatte aus Vorposition		
1.3.12	1,000	St		
		Einbauspülbecken mit Armatur liefern und in Arbeitsplatte montieren		
		Liefern und Einsetzen einer Spüle / Spülbecken ohne seitlichem Abtropfblech, inkl. Armatur, inkl. Herstellen Ausschnitt in der Arbeitsplatte für Spülbecken und beschichten der Innenkanten gegen Wasseraufnahme. Umlaufende Versiegelung am Rand des Einbaubeckens.		
		- Die Spülenarmatur gehört vormontiert zum Leistungsumfang		
		- Die Bohrung im Spülenbaustein gehört zum Leistungsumfang Küchenlieferant.		
		Abmessungen:		
		- Spülbecken: B x T = ca. 350 x 450 mm, flache Bauweise für unterfahrbarkeit		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Fassungsvermögen Spülbecken: ca. 20 Liter		
		- Becken ohne seitliche Abtropffläche		
		- inkl. Siphon, flache Bauweise für unterfahrbarkeit Nische		
		- Bauhöhe Rand / Auflage: ca. 8 - 10 mm, Außenkante leicht gerundet		
		- Loch für Armatur: ca. 40 mm Durchmesser		
		Material: Granit-Verbundstoff auf Quarzbasis		
		Eigenschaften Verbundstoff:		
		- Pflegeleicht, glatte Oberfläche		
		- Widerstandsfähig und kratzfest		
		- stoßfest		
		- Hygienisch, mit einer antibakteriellen, schmutzabweisenden Beschichtung		
		- beständig gegen haushaltsübliche Säuren und Laugen		
		- Hitzebeständig bis min. 200°		
		Dekor Verbundstoff: uni weiß / cremeweiß		
		Typ Spülbecken nach Bemusterung		
		Armatur, Edelstahl matt		
		Druckarmatur, ausgelegt für 10 bar für Durchlauferhitzer		
		mit Einhandhebelmischer, barrierefreie Ausführung, nach Bemusterung		
		inkl. flacher Ablauf / Siphon, für Unterfahrbarkeit der Nische		
		Hinweis:		
		Inkl. vormontieren der Komponenten. Installation und Inbetriebnahme erfolgt durch das Gewerk HLS.		
1.3.13	1,000	St		
		Rückwandplatte (statt Wandfliesen), oberhalb der Arbeitsplatte		
		Platte als Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte		
		aus beschichteter, wasserfester Spanplatte liefern,		
		anpassen und einbauen,		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: 530 mm		
		Breite: ca. 1950 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung an Gipskartonständerwand, ohne Abstand,		
		Platte auf Gipskartonständerwand geklebt		
		inkl. Bohrungen für Steckdosen und Lichtschalter		
		inkl. 1 Bohrung für Kabeldurchlaß LED-Unterbauleuchte		
1.3.14	1,000	St		
		Abschluß-Wischleiste für Arbeitsplatte		
		Liefern und Anbauen einer Abschluß-Wischleiste für Arbeitsplatten.		
		Bauhöhe: 50 mm		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Wischleiste aus HPL-beschichteter Spanlatte 19 mm stark		
		Kanten umlaufend aus ABS		
		Oberkante Arbeitsseite: leicht gerundet		
		Leiste an Wand geklebt mit geeignetem Montage-Kleber (keine Schrauben!)		
		Versiegelung mit hochwertigem Sanitärsilikon, transparent am Übergang zur Wand und zur Arbeitsplatte		
		Inkl. Anpassarbeiten und Zuschnitte		
		Abrechnung: nach lfm Leiste		
		Untergrund: Arbeitsplatte und Gipskartonständerwand gestrichen		
		Position: Arbeitsplatte, nur links und rechts		
1.3.15	1,300	m		
		Dosenbohrungen Dm = 68 mm für Steck- und Datendosen		
		Einmessen und Bohren von Löchern in Holzwerkstoffplatten mit Plattenstärken 19 mm bis 25 mm für Einbau von Hohlraumdosens für Standard-Steckdosens und Lichtschaltern. Durchmesser i. d. R. 68 mm. Die Elektroausstattung in Möbeln erfolgt parallel zur Montage der Möbel. Maße und Lage nach Angabe der Bauüberwachung bzw. des Elektrikers.		
		Die Bohrungen sind auf der Baustelle bei der Einbau-Montage herzustellen.		
		Menge der Steckdosensbohrungen auf Nachweis.		
		Abrechnung: nach Stück Bohrung		
1.3.16	5,000	St		
		Verfugungen allgemein		
		Dauerelastische Fugen mit einem neutral vernetzenden,		
		1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis, sehr emmissionsarm,		
		schadstoffgeprüft nach RAL UZ 123, geruchsarm, fungizid		
		ausgerüstet, klebefreie Oberfläche, hoch abriebfest.		
		Verfugung fachgerecht herstellen, einschl. Vorbehandlung der		
		Fugenflanken an angrenzende Bauteile und Einbauteile.		
		Fugenfarbe weiß oder transparent; nach Wahl des AG.		
		Abrechnung: nach lfm auf Nachweis		
1.3.17	10,000	m		
		Oberschrank mit 2 Türen, 1 Fachboden, Breite 1200 mm		
		Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen,		
		Höhe: 720 mm		
		Breite: 1200 mm		
		Tiefe: ca. 400 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: ABS		
		1 Rückwand		
		2 Türen, DIN L und DIN R, mit Bügelgriffen		
		Türbreiten: ca. 600 mm, Anordnung symmetrisch		
		Türen glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung		
		Korpus ohne Mittelwand		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.18	2 Fachböden auf Lochreihe mit Mittelunterstützung für hohe Belastung			
	Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge, bzw. nach Wahl des Auftragnehmers			
1.3.18	Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB			
	inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand			
1.3.18	Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB			
	1,000	St		
1.3.18	Oberschrank mit 1 Klappe, 1 offenes Fach, Breite 600 mm			
	Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen, Höhe: 720 mm			
1.3.18	Breite: 600 mm			
	Tiefe: ca. 400 mm			
1.3.18	Plattenstärke: 19 mm			
	Kanten: ABS			
1.3.18	1 Rückwand			
	1 Klappe, mit Bügelgriff, Anschlag am oberen Korpusboden			
1.3.18	Breite der Klappe: ca. 600 mm			
	Front glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung			
1.3.18	Korpus ohne Mittelwand			
	Ohne Fachboden			
1.3.18	inkl. 1 offenes Fach für Microwellengerät			
	Höhe Fach je nach geliefertem Microwellengerät			
1.3.18	Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge, bzw. nach Wahl des Auftragnehmers			
	Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB			
1.3.18	inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand			
	Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB			
1.3.19	1,000	St		
	Microwellengerät			
1.3.19	Liefern und Stellen eines Microwellengeräts.			
	Geräteart: freistehend			
1.3.19	Position: Wandecke, auf Arbeitsplatte gestellt.			
	Keine Montage des Geräts auf Fachböden an Unterseiten von Oberschränken; Arbeitsschutz-Richtlinien beachten!			
1.3.19	Fassungsvermögen/Garraum: mindestens 16 Liter			
	Abmessungen: H x b x T = ca. 500 x 350 x 300 mm			
1.3.19	Details:			
	- Mikrowellenleistung mindestens 800 W			
1.3.19	- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W			
	- Anzahl Automatikprogramme: ca. 7			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme - Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme - Memory-Funktion (1 Speicherplatz) - Kurzhubtasten, Starttaste, versenkbar - beschichteter Garraum, lackiert - inkl. Garraumbeleuchtung - Timer, Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit - inkl. Glas-Drehteller Ø ca. 25 cm Zusätzliche Funktionen: - Ober- und Unterhitze: ja - Betriebsart Heißluft: nein - Betriebsart Grill: ja inkl. Kabel mit Eurostecker / Kabellänge 1 m Inkl. Timer mit akustischem Signal beleuchtete Anzeige Türanschlag: rechts Gehäuse: weiß		
1.3.20	1,000	St		
		Unterbauleuchte, LED, Länge ca. 1200 mm		
		Liefern und Montieren einer Unterbauleuchte als Arbeitsplattenbeleuchtung.		
		Betriebsart: LED		
		Baulänge: ca. 1200 mm		
		Lichtfarbe: 3000 Kelvin, warmweiß		
		Gehäuse: Aluminium, weiß pulverbeschichtet, matt		
		Querschnitt Leuchtenprofil / Richtgröße H x B = ca. 40 x 25 mm		
		Abdeckung: Kunststoff, opak		
		Montage an Unterseite der Oberschränke, Montageclip-Verbindung		
		Leuchte werkzeuglos demontierbar		
		Kabel / Stecker: Festanschluß, Kabelanschluß in Wand		
		Elektrischer Anschluss erfolgt vom zuständigen Elektriker		
		Leucht-Charakteristik: nach unten strahlend, nach vorne blendfrei		
		Ausleuchtung der Arbeitsplatte: min. 75% der Plattentiefe bis vollflächig		
1.3.21	1,000	St		
		Passleisten, links und rechts, als Wandanschluß Oberschränke, Breite ca. 70 mm		
		Liefern und einbauen einer Passblende an Oberschrank um Luftspalt zwischen Wand und Schrank zu schließen.		
		Platte 19 mm stark		
		Platte ca. 70 mm breit und 720 mm lang		
		Unter- und Oberseite: mit ABS-Kante 2 mm		
		Montage an Korpusseite und Wand, Front bündig mit Korpusseite		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Position: Oberschrank, links und rechts

Abrechnung: nach Stück Passleiste

1.3.22	2,000	St		
	Reinigen aller Einbauten und Oberflächen von Küchenzeilen			
	Reinigen aller Einbauten und Oberflächen der Küchenzeile mit geeigneten			
	Mitteln für Melaminharz- und HPL-beschichtetem Plattenmaterial,			
	inkl. Schränke vollständig entstauben und feucht auswischen.			
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4 **TEEKÜCHE 04 / 1. OBERGESCHOSS, RAUM 106-1, nach ZTV-01**

1.4.1 **Unterbauschrank für Einbau-Kühlschrank, H x B x T = ca. 800 x 450 x 560 mm**

Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und einbauen,

Höhe inkl. Sockel = ca. 900 mm

(Sockel und Lüftungsgitter siehe gesonderte Position)

Höhe Korpus ohne Sockel = ca. 800 mm

Breite: 450 mm

Tiefe: ca. 560 mm

Plattenstärke: 19 mm

Kanten: ABS

1 Rückwand partiell, inkl. Belüftung Schrankrückraum

Korpus vorbereitet für Einbau von:

- 1 kleiner Kühlschrank; Höhe = 750 mm

Front mit 1 Möbeltür, DIN R und 1 Bügelgriff

Tür mit Mitnahmebeschlag für Kühlschranktür

1,000 St

1.4.2 **Kühlschrank, Einbaugerät, für Korpusbreite 450 mm**

Kühlschrank mittel, Einbaugerät, liefern und betriebsbereit einbauen in Hochschrank mit Tür

Türmontage: Schlepptür

Türanschlag: rechts, wechselbar

Türöffnungswinkel: min. 100°

Belüftung: über Lüftungsgitter im Sockel und seitlich (Nische)

Mit Angebotsabgabe ist eine vollständige technische Beschreibung

des angebotenen Geräts beizufügen.

1) Abmessungen und Gewicht:

Nischenhöhe: 820 mm bzw. Modulhöhe Küchenzeile

Nische Breite = ca. 420 mm; Tiefe = ca. 550 mm

2) Leistung und Verbrauch:

Energieeffizienzklasse: A+

Klimaklasse: SN-T

Geräusch-Schallleistung: 35 dB

Nutzzinhalte gesamt: ca. 90 Liter

Spannung: 220-240 V ~

Frequenz: 50 Hz

3) Steuerung und Funktionen:

Steuerung: mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

Bedienung: Tasten

Temperaturanzeige: Kühlteil

Türalarm Kühlteil -

Kindersicherung: nein

SuperCool: nein

SuperFrost: nein

Vernetzbar (SmartDevice-fähig): nein

4) Kühlteil:

Abtauverfahren: automatisch

Umluftkühlung -

Beleuchtung: LED Beleuchtung

Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2, höhenverstellbar

Material Ablageflächen Kühlteil: Glas

Anzahl Flaschenabsteller: 1

Anzahl Konservenabsteller: 1

Eierablage: Ja

Anzahl Obst-/Gemüseschalen: 1, mit Wellenboden

davon auf Auszugsrollen: 0

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Ohne Gefrierfach			
1.4.3	1,000	St		
	Lüftungsgitter für Belüftung Schrankraum			
	Liefern und Einbauen von Lüftungsgittern Unterbauschrank			
	für 1 Kühlschrank aus Vorposition.			
	Anordnung: im Sockel und seitlich (Nische)			
	Material: Aluminium, weiß beschichtet			
	Abmessungen: L x H = ca. 400 x 70 mm			
	Freier Lüftungsquerschnitt: nach Herstelleranleitung Kühlschränke			
	Inkl. Ausschnitt herstellen in Sockelblende			
	Montage mit Clip-Beschläge zur werkzeuglosen Demontage / Austausch			
1.4.4	2,000	St		
	Unterbauschrank für Einbau-Spülmaschine, H x B x T = ca. 800 x 450 x 560 mm			
	Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und einbauen,			
	Höhe inkl. Sockel = ca. 900 mm			
	(Sockel und Lüftungsgitter siehe gesonderte Position)			
	Höhe Korpus ohne Sockel = ca. 800 mm			
	Breite: 450 mm			
	Tiefe: ca. 560 mm			
	Plattenstärke: 19 mm			
	Kanten: ABS			
	1 Rückwand partiell, inkl. Belüftung Schrankrückraum			
	Korpus vorbereitet für Einbau von:			
	- 1 Geschirr-Spülmaschine; Höhe = 750 mm			
	Front mit 1 Möbeltür, als Klappe, und 1 Bügelgriff			
	Tür mit Mitnahmebeschlag für Spülmaschinen-Tür			
1.4.5	1,000	St		
	Geschirrspülmaschine, für Korpusbreite 450 mm			
	Geschirrspüler, Beite für Korpus 450 mm, vollintegriert			
	Lieferung und Montage eines Geschirrspülers im			
	Unterschrank			
	Die Möbelfrontplatte ist bereits vorher in der			
	anteiligen Teeküche zur Kalkulation			
	beschrieben worden.			
	Vollintegrierbaren Geschirrspüler liefern und			
	betriebsbereit montieren.			
	Energieeffizienzklasse: min. A++			
	Trocknungsklasse: A			
	Schallleistung: ca. 42 (dB(a) re 1 pW)			
	Mit Angebotsabgabe ist eine vollständige technische Beschreibung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		des angebotenen Geräts beizufügen.		
1.4.6	1,000	St		
		Außenseiten, links und rechts an Unterbaukorpus		
		Außenseite aus beschichteter Spanplatte liefern, anpassen und einbauen,		
		als äußerer Abschluss von Unterbaukorpussen		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: ca. 770 mm		
		Breite: ca. 620 - 640 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung mit Korpusseite, von innen		
1.4.7	2,000	St		
		Sockel / Sockelkasten, mit Sockelblende		
		Liefern und Stellen von Sockeln / Sockelkasten; Alternativ: Möbelfüße aus Kunststoff unter den Unterbaukorpussen der Küchenzeile + Frontblende.		
		Bauhöhe Sockel: ca. 100 mm		
		Breite: 450 mm		
		Höhenverstellbar, nivellierbar für absolut horizontale Lage		
		Sockel vorbereitet zum Stellen von Unterbaukorpussen als Küchenzeile		
		Sockelblende: 19 mm stark		
		Inkl. Zuschnitte und Anpassarbeiten		
		Wasserfeste Spanplatte, HPL beschichtet		
		Kanten: ABS an Außenecken und Kante mit Bodenkontakt		
		Dekor: farbgleich mit Unterbaukorpussen		
		Farbton: uni, weiß, nach Bemusterung		
		Inkl. Versiegelung mit hochwertigem Sanitärsilikon; Bodenfuge		
		Farbton Versiegelung: transparent		
		Untergrund: Linoleum-Boden		
		Abrechnung: nach Stück		
1.4.8	2,000	St		
		Passleisten, links und rechts, als Wandanschluß, Breite ca. 25 mm		
		Liefern und einbauen einer Passblende an Oberschrank um Luftspalt zwischen Wand und Schrank zu schließen.		
		Platte 19 mm stark		
		Plattenstreifen ca. 25 mm breit und 900 mm lang		
		Wandmontage, bündig mit Korpusseite		
1.4.9	2,000	St		
		Rückwandplatte Nische, 20 mm, B x H = 860 x 770 mm		
		Platte als Rückwand einer Nische aus beschichteter,		
		wasserfester Spanplatte liefern, anpassen und einbauen,		
		Bauform: rechteckig		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Höhe: ca. 770 mm		
		Breite: ca. 860 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung an Gipskartonständerwand, mit 30 mm Abstand,		
		inkl. 1 Bohrung für Abwasserrohr Siphon Spüle		
1.4.10	1,000	St		
		Arbeitsplatte, Bauform gerade		
		Liefern und Einbauen einer Küchenarbeitsplatte, HPL beschichtet		
		Plattenstärke: min. 38 mm		
		Tiefe = ca. 620 mm		
		Vorderkante winklig, Kanten leicht abgerundet		
		Platte in L-Form		
		Innenecke auf Gehrung; inkl. Plattenverbinder unterseitig		
		Inkl. Ausklinkung / Anpassarbeiten an Schachtwand		
		Arbeitsplatte auf Unterbaukorpusse legen, ausrichten und von unten mit Senkkopfschrauben in Traversen Korpusse verschrauben.		
		(Abschlußleiste siehe gesonderte Position)		
		Dekor: uni weiß, nach Bemusterung und Wahl des Auftraggebers,		
		Schichtstoff: aus der Standard-Kollektion des Herstellers		
		Baulänge: ca. 1,83 lfm		
		Abrechnung: nach lfm Arbeitsplatte		
		inkl. Plattenausschnitte bis Größe 0,5 m²		
1.4.11	1,830	m		
		Arbeitsplatte, Zulage für tieferliegenden Mittelteil, unterfahrbar		
		Zulage für Arbeitsplatte. Herstellen eines tieferliegenden Mittelteils, unterfahrbar		
		Breite 860 mm		
		Inkl. seitlichen 2 Aufkantungen, Höhe ca. 90 mm		
		Arbeitsplatten stumpf zusammengebaut,		
		inkl. Kantenbeschichtungen		
		inkl. Blende unter der Arbeitsplatte, Höhe 100 mm		
		Materialstärken: wie Arbeitsplatte aus Vorposition		
1.4.12	1,000	St		
		Einbauspülbecken mit Armatur liefern und in Arbeitsplatte montieren		
		Liefern und Einsetzen einer Spüle / Spülbecken ohne seitlichem Abtropfblech, inkl. Armatur, inkl. Herstellen Ausschnitt in der Arbeitsplatte für Spülbecken und beschichten der Innenkanten gegen Wasseraufnahme. Umlaufende Versiegelung am Rand des Einbaubeckens.		
		- Die Spülenarmatur gehört vormontiert zum Leistungsumfang		
		- Die Bohrung im Spülenbaustein gehört zum Leistungsumfang Küchenlieferant.		
		Abmessungen:		
		- Spülbecken: B x T = ca. 350 x 450 mm, flache Bauweise für unterfahrbarkeit		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Fassungsvermögen Spülbecken: ca. 20 Liter		
		- Becken ohne seitliche Abtropffläche		
		- inkl. Siphon, flache Bauweise für unterfahrbarkeit Nische		
		- Bauhöhe Rand / Auflage: ca. 8 - 10 mm, Außenkante leicht gerundet		
		- Loch für Armatur: ca. 40 mm Durchmesser		
		Material: Granit-Verbundstoff auf Quarzbasis		
		Eigenschaften Verbundstoff:		
		- Pflegeleicht, glatte Oberfläche		
		- Widerstandsfähig und kratzfest		
		- stoßfest		
		- Hygienisch, mit einer antibakteriellen, schmutzabweisenden Beschichtung		
		- beständig gegen haushaltsübliche Säuren und Laugen		
		- Hitzebeständig bis min. 200°		
		Dekor Verbundstoff: uni weiß / cremeweiß		
		Typ Spülbecken nach Bemusterung		
		Armatur, Edelstahl matt		
		Druckarmatur, ausgelegt für 10 bar für Durchlauferhitzer		
		mit Einhandhebelmischer, barrierefreie Ausführung, nach Bemusterung		
		inkl. flacher Ablauf / Siphon, für Unterfahrbarkeit der Nische		
		Hinweis:		
		Inkl. vormontieren der Komponenten. Installation und Inbetriebnahme erfolgt durch das Gewerk HLS.		
1.4.13	1,000	St		
		Rückwandplatte (statt Wandfliesen), oberhalb der Arbeitsplatte		
		Platte als Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte		
		aus beschichteter, wasserfester Spanplatte liefern,		
		anpassen und einbauen,		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: 530 mm		
		Breite: ca. 1850 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Rücksprung mit AK Arbeitsplatte: 10 mm		
		Befestigung an Gipskartonständerwand, ohne Abstand,		
		Platte auf Gipskartonständerwand geklebt		
		inkl. Bohrungen für Steckdosen und Lichtschalter		
		inkl. 1 Bohrung für Kabeldurchlaß LED-Unterbauleuchte		
1.4.14	1,000	St		
		Abschluß-Wischleiste für Arbeitsplatte		
		Liefen und Anbauen einer Abschluß-Wischleiste für Arbeitsplatten.		
		Bauhöhe: 50 mm		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Wischleiste aus HPL-beschichteter Spanplatte 19 mm stark		
		Kanten umlaufend aus ABS		
		Oberkante Arbeitsseite: leicht gerundet		
		Leiste an Wand geklebt mit geeignetem Montage-Kleber (keine Schrauben!)		
		Versiegelung mit hochwertigem Sanitärsilikon, transparent am Übergang zur Wand und zur Arbeitsplatte		
		Inkl. Anpassarbeiten und Zuschnitte		
		Abrechnung: nach lfm Leiste		
		Untergrund: Arbeitsplatte und Gipskartonständerwand gestrichen		
		Position: Arbeitsplatte, nur links und rechts		
1.4.15	1,300	m		
		Dosenbohrungen Dm = 68 mm für Steck- und Datendosen		
		Einmessen und Bohren von Löchern in Holzwerkstoffplatten mit Plattenstärken 19 mm bis 25 mm für Einbau von Hohlraumdosens für Standard-Steckdosens und Lichtschaltern. Durchmesser i. d. R. 68 mm. Die Elektroausstattung in Möbeln erfolgt parallel zur Montage der Möbel. Maße und Lage nach Angabe der Bauüberwachung bzw. des Elektrikers.		
		Die Bohrungen sind auf der Baustelle bei der Einbau-Montage herzustellen.		
		Menge der Steckdosensbohrungen auf Nachweis.		
		Abrechnung: nach Stück Bohrung		
1.4.16	5,000	St		
		Verfugungen allgemein		
		Dauerelastische Fugen mit einem neutral vernetzenden,		
		1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis, sehr emmissionsarm,		
		schadstoffgeprüft nach RAL UZ 123, geruchsarm, fungizid		
		ausgerüstet, klebefreie Oberfläche, hoch abriebfest.		
		Verfugung fachgerecht herstellen, einschl. Vorbehandlung der		
		Fugenflanken an angrenzende Bauteile und Einbauteile.		
		Fugenfarbe weiß oder transparent; nach Wahl des AG.		
		Abrechnung: nach lfm auf Nachweis		
1.4.17	10,000	m		
		Oberschrank mit 2 Türen, 1 Fachboden, Breite 1200 mm		
		Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen,		
		Höhe: 720 mm		
		Breite: 1200 mm		
		Tiefe: ca. 400 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: ABS		
		1 Rückwand		
		2 Türen, DIN L und DIN R, mit Bügelgriffen		
		Türbreiten: ca. 600 mm, Anordnung symmetrisch		
		Türen glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung		
		Korpus ohne Mittelwand		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.4.18	2 Fachböden auf Lochreihe mit Mittelunterstützung für hohe Belastung			
	Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge, bzw. nach Wahl des Auftragnehmers			
1.4.18	Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB			
	inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand			
1.4.18	Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB			
	1,000	St		
1.4.18	Oberschrank mit 1 Klappe, 1 offenes Fach, Breite 600 mm			
	Korpus aus beschichteter Spanplatte liefern und anbauen, Höhe: 720 mm			
1.4.18	Breite: 600 mm			
	Tiefe: ca. 400 mm			
1.4.18	Plattenstärke: 19 mm			
	Kanten: ABS			
1.4.18	1 Rückwand			
	1 Klappe, mit Bügelgriff, Anschlag am oberen Korpusboden			
1.4.18	Breite der Klappe: ca. 600 mm			
	Front glatt, geschlossen, ohne Glasfüllung			
1.4.18	Korpus ohne Mittelwand			
	Ohne Fachboden			
1.4.18	inkl. 1 offenes Fach für Microwellengerät			
	Höhe Fach je nach geliefertem Microwellengerät			
1.4.18	Montage an Wand mittels Keilleisten oder Wand-Einhängebeschläge, bzw. nach Wahl des Auftragnehmers			
	Untergrund Wand: Gipskartonständerwand, beplankt mit 2 x 12.5 mm GKB			
1.4.18	inkl. OSB-Plattenverstärkung in Ständerwand			
	Einbauhöhe: OK Schrank (ca.) 2140 mm OKFFB			
1.4.19	1,000	St		
	Microwellengerät			
1.4.19	Liefern und Stellen eines Microwellengeräts.			
	Geräteart: freistehend			
1.4.19	Position: Wandecke, auf Arbeitsplatte gestellt.			
	Keine Montage des Geräts auf Fachböden an Unterseiten von Oberschränken; Arbeitsschutz-Richtlinien beachten!			
1.4.19	Fassungsvermögen/Garraum: mindestens 16 Liter			
	Abmessungen: H x b x T = ca. 500 x 350 x 300 mm			
1.4.19	Details:			
	- Mikrowellenleistung mindestens 800 W			
1.4.19	- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W			
	- Anzahl Automatikprogramme: ca. 7			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme - Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme - Memory-Funktion (1 Speicherplatz) - Kurzhubtasten, Starttaste, versenkbar - beschichteter Garraum, lackiert - inkl. Garraumbeleuchtung - Timer, Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit - inkl. Glas-Drehteller Ø ca. 25 cm Zusätzliche Funktionen: - Ober- und Unterhitze: ja - Betriebsart Heißluft: nein - Betriebsart Grill: ja inkl. Kabel mit Eurostecker / Kabellänge 1 m Inkl. Timer mit akustischem Signal beleuchtete Anzeige Türanschlag: rechts Gehäuse: weiß		
1.4.20	1,000	St		
		Unterbauleuchte, LED, Länge ca. 1200 mm		
		Liefern und Montieren einer Unterbauleuchte als Arbeitsplattenbeleuchtung.		
		Betriebsart: LED		
		Baulänge: ca. 1200 mm		
		Lichtfarbe: 3000 Kelvin, warmweiß		
		Gehäuse: Aluminium, weiß pulverbeschichtet, matt		
		Querschnitt Leuchtenprofil / Richtgröße H x B = ca. 40 x 25 mm		
		Abdeckung: Kunststoff, opak		
		Montage an Unterseite der Oberschränke, Montageclip-Verbindung		
		Leuchte werkzeuglos demontierbar		
		Kabel / Stecker: Festanschluß, Kabelanschluß in Wand		
		Elektrischer Anschluss erfolgt vom zuständigen Elektriker		
		Leucht-Charakteristik: nach unten strahlend, nach vorne blendfrei		
		Ausleuchtung der Arbeitsplatte: min. 75% der Plattentiefe bis vollflächig		
1.4.21	1,000	St		
		Passleisten, links und rechts, als Wandanschluß Oberschränke, Breite ca. 25 mm		
		Liefern und einbauen einer Passblende an Oberschrank um Luftspalt zwischen Wand und Schrank zu schließen.		
		Platte 19 mm stark		
		Platte ca. 25 mm breit und 720 mm lang		
		Unter- und Oberseite: mit ABS-Kante 2 mm		
		Montage an Korpusseite und Wand, Front bündig mit Korpusseite		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Position: Oberschrank, links und rechts		
		Abrechnung: nach Stück Passleiste		
1.4.22	2,000	St		
		Außenseiten, links, Höhe bis OK Oberschrank		
		Außenseite aus beschichteter Spanplatte liefern, anpassen und einbauen,		
		als äußerer Abschluss der Küchenzeile, links		
		Bauform: rechteckig		
		Höhe: ca. 2140 mm		
		Breite: ca. 620 - 640 mm		
		Plattenstärke: 19 mm		
		Kanten: Unter- und Vorderkante mit ABS		
		Befestigung mit Korpusseiten, von innen		
1.4.23	1,000	St		
		Reinigen aller Einbauten und Oberflächen von Küchenzeilen		
		Reinigen aller Einbauten und Oberflächen der Küchenzeile mit geeigneten		
		Mitteln für Melaminharz- und HPL-beschichtetem Plattenmaterial,		
		inkl. Schränke vollständig entstauben und feucht auswischen.		
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.5	Stundenlohnarbeiten			
1.5.1	Facharbeiterstunden			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.			
	Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.			
	Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.			
	Facharbeiterstunden.			
	2,000	h		
1.5.2	Helferstunden			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.			
	Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.			
	Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.			
	Helferstunden.			
	2,000	h		

Gesamtbetrag: _____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

1	LOS 21 EINBAUKÜCHEN			
1.1	TEEKÜCHE 01 / ERDGESCHOSS, RAUM 014, nach ZTV-01			
1.2	TEEKÜCHE 02 / 2. OBERGESCHOSS, RAUM 214, nach ZTV-01			
1.3	TEEKÜCHE 03 / DACHGESCHOSS, RAUM 317, nach ZTV-01			
1.4	TEEKÜCHE 04 / 1. OBERGESCHOSS, RAUM 106-1, nach ZTV-01			
1.5	Stundenlohnarbeiten			

Summe:

USt 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.