Vergabestelle
Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Werderstr. 141
19055 Schwerin
Deutschland
Tel.: Fax.:

Vergabeart
- ☒ offenes Verfahren
- ☐ nicht offenes Verfahren
- ☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
- ☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
- ☐ Wettbewerblicher Dialog
- ☐ Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist
Datum **10.12.2026** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **08.02.2027**

**Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**
(Vergabeverfahren gem. VgV)

Bezeichnung der Leistung:

| Maßnahmennummer | Maßnahme |
|---|---|
| **70000-X0-0001** | **Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern** |
| Vergabenummer | Leistung |
| **26E002SG** | **Schlosspark Mirow Parkpflegearbeiten 2027 - 2029** |

**Anlagen**

**A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind**

- ☒ 632EU Bewerbungsbedingungen EU (Ausgabe 2017)
- ☐ 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
- ☐ 227 Zuschlagskriterien
- ☒ Anlage_1_Sanktionen_der_EU_gegen_Russland
- ☒ Wichtige Hinweise zum elektronischen Vergabeverfahren
- ☒ Merkblatt zur Übermittlung elektr. Rechnungen an die SBLV_V3
- ☐
- ☐
- ☐

**B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden**

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
- ☒ 634 Besondere Vertragsbedingungen
- ☒ 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
- ☐ 241 Abfall
- ☐ 244 Datenverarbeitung
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

**C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind**

☒ 633 Angebotsschreiben
☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
☒ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
☒ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
☒ 124 LD oder Einheitliche Europäische Erklärung (EEE) oder Nachweis PQ/AVPQ; Erklärung zum Datenschutz
☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin und nicht älter als 6 Monate
☒ Nachweis über die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)
☒ Erklrg.nach TVgG M-V Anl.1 u.2 (Unterschr.in Textform); Anl._2_Eigenerkl.Bezug_Russland (Unterschr.in Textfor

**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

☒ 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☐
☐
☐
☐

**1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung**

Land Mecklenburg-Vorpommern
dieses vertreten durch das Ministerium für Finanzen und Digitalisierung M-V,
d.v.d. die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V
Werderstraße 141, 19055 Schwerin
zu vergeben.

**2 Kommunikation**

Die Kommunikation erfolgt

☒ elektronisch über die Vergabeplattform
☐ in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern**
**Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)** Fax
Straße **Schloßstraße 9-11** E-Mail **zvs@fm.sbl-mv.de**
PLZ/Ort **19053 Schwerin**

**3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)**

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

☒ siehe Auftragsbekanntmachung
☒ Nachweis von Referenzen für fachgerecht und zuverlässig durchgeführte Pflege- und
☒ Unterhaltsarbeiten in denkmalgeschützten Parkanlagen in den letzten 5 Geschäftsjahren
☒ Sachkundenachweises im Pflanzenschutz gemäß § 9 PflSchG
☒ Nachweis der berufsspezifischen Qualifikation des Garten- und Landschaftsbaus (Mitarbeiter)
☐

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar!

### 3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

☒ siehe Auftragsbekanntmachung
☐
☐
☐
☐

### 3.3 Entfällt

## 4 Losweise Vergabe

☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich für
- ☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
- ☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
- ☐ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

## 5 Nebenangebote

**5.1** ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen EU gilt nicht.

**5.2** ☐ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
- ☐ für die gesamte Leistung
- ☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

- ☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
☐
☐

## 6 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

☒ Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

## 7 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ Elektronisch

☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☐ siehe Briefkopf

☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

| | |
|---|---|
| Maßnahmennummer:<br>**70000-X0-0001** | Maßnahme:<br>**Staatliche Schlösser, Gärten und** |
| Vergabenummer:<br>**26E002SG** | Leistung:<br>**Schlosspark Mirow**<br>**Parkpflegearbeiten 2027 - 2029** |

"

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

## 8 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB):

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern**

**Geschäftsstelle der Vergabekammern**

**Johannes-Stelling-Straße 14** **19053 Schwerin**

## 9

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

## Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Vergabeverordnung (VgV).

### 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

### 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

### 3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

### 4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

## 5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

## 6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

## 7 Eignung

Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegebenen Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise)
- **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) als vorläufigen Nachweis

vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 6 sind auf gesondertes Verlangen die Unterlagen/die EEE auch für diese abzugeben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Vergabenummer | **26E002SG** |
|---|---|

Maßnahme

**Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern**

Leistung

**Schlosspark Mirow**
**Parkpflegearbeiten 2027 - 2029**

# BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

## 1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur
-entfällt-
mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

## 2 Anlieferungs- oder Annahmestelle

Ort: Schlosspark Mirow
Gebäude:
Raum:

## 3 Ausführungsfristen

Anlieferung: 01.03.2027
Ende der Ausführung: 31.12.2029
folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: Jahresscheiben gemäß Titel aus dem Leistungsverzeichnis

## 4 Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

☐ für jede vollendete Woche _____ Prozent
☐ für jeden Werktag _____ Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

## 5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

**ein** -fach und zugleich
bei
_____ -fach einzureichen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

## 6 Sicherheitsleistung (§ 18)

6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

_____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme
mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

## 7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

## 8 - frei -

## 9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

**- Fortsetzung siehe Leistungsverzeichnis -**

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

## Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

### 1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

### 2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

### 3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

### 4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

### 5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

### 6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

### 7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

### 8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Unterlage nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht
BImA-Nummer

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Werderstr. 141
19055 Schwerin
Deutschland

**Angebotsschreiben**

Bezeichnung der Leistung:

| Maßnahmennummer | Maßnahme |
|---|---|
| **70000-X0-0001** | **Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern** |

| Vergabenummer | Leistung |
|---|---|
| **26E002SG** | **Schlosspark Mirow Parkpflegearbeiten 2027 - 2029** |

**Anlagen[1], die Vertragsbestandteil werden**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | | Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen |
| ☐ | 234 | Bieter-/Arbeitsgemeinschaft |
| ☐ | 235 | Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen |
| ☐ | 248 | Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten |
| ☐ | | Nebenangebot(e) |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |

**Anlagen[1], die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 124 LD | Eigenerklärung zur Eignung |
| ☐ | | Einheitliche Europäische Eigenerklärung |
| ☐ | | |
| ☐ | | |

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

**1** **Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.**
**An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.**

**2** **Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer** _____ **Euro**

**3** **Anzahl der Nebenangebote** _____ **St.**

**4** **Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote** _____ **%**

**5** **Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:**

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

**6** **Ich/Wir erklären, dass**

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

| Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) |
|---|
| |
| **Ist**<br>- **bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,**<br>- **ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder**<br>- **ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,**<br>**wird das Angebot ausgeschlossen.** |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

# Eigenerklärung zur Eignung in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **70000-X0-0001** Vergabenummer **26E002SG**

Vergabeart

| | |
|---|---|
| ☐ Öffentliche Ausschreibung | ☒ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Verhandlungsvergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme
**Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern**

Leistung
**Schlosspark Mirow**
**Parkpflegearbeiten 2027 - 2029**

| | |
|---|---|
| ☐ Bewerber*)<br>☐ Bieter*)<br>☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)<br>☐ Nachunternehmer*)<br>☐ anderes Unternehmen*) | |

| | |
|---|---|
| ☐ *Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen* | Euro<br>Euro<br>Euro |

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei[1] Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen aus den letzten drei[1] Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum

**Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.**

*Angaben zu Arbeitskräften*

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

*) zutreffendes ankreuzen
[1] Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

*Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes*

☐ Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.

☐ Ich bin eingetragen bei:

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

*Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation*

☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt*

Ich/Wir erkläre(n), dass

☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen

☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind

☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt.

☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen[2] vorlegen.

*Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft*

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)[3]

[2] soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

[3] nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | 26E002SG | |
| Maßnahme<br>**Staatliche Schlösser, Gärten und**<br>**Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern** | | |
| Leistung<br>Schlosspark Mirow<br>Parkpflegearbeiten 2027 - 2029 | | |

**Erklärung Bierter- /Arbeitsgemeinschaft**

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

**Bevollmächtigter Vertreter**

Mitglied _____
UST-ID _____

**Weitere Mitglieder**

Mitglied _____
UST-ID _____
Mitglied _____
UST-ID _____
Mitglied _____
UST-ID _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären[1], dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

| Ort | Datum | Unterschrift |
|---|---|---|
| Ort | Datum | Unterschrift |
| Ort | Datum | Unterschrift |
| Ort | Datum | Unterschrift |

[1] **Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.**

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **26E002SG** | |
| Maßnahme<br>**Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern** | | |
| Leistung<br>**Schlosspark Mirow**<br>**Parkpflegearbeiten 2027 - 2029** | | |

**Ergänzung des Angebotsschreibens**

**Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird**

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| **In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit** | |
|---|---|
| Name des Unternehmers | Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **26E002SG** | |
| Maßnahme<br>**Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern** | | |
| Leistung<br>**Schlosspark Mirow**<br>**Parkpflegearbeiten 2027 - 2029** | | |

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

**Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen**

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der (Teil)Leistungen |
|---|---|
| | |
| | |

(Ort, Datum, Unterschrift)

☐ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.[1]

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

[1] Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail –

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern

Krausenstraße 17-18
10117 Berlin
Postanschrift
11014 Berlin
Tel +49 30 18 681-16882
Fax +49 30 18 681-516882
BWI7@bmi.bund.de
www.bmwsb.bund.de

**Sanktionen der EU gegen Russland**

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1
Berlin, 14. April 2022


## I. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch *Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren* hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend erste Hinweise dazu gegeben.

## II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Personen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftreten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Dienst- und Lieferanschrift: Krausenstraße 17-18, 10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auftragswert, zehn Prozent übersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenommen sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).

## III. Fortführung bestehender Verträge

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 10. Oktober 2022 zu kündigen.

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern.

## IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein.

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

## V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auftraggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach § 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwendungsbescheids an.

## VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstreckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft.

Im Auftrag

gez.
Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022
Formblatt für Eigenerklärungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein **Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift** besteht

a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Baumaßnahme
**70000-X0-0001**
**Staatliche Schlösser, Gärten und**
Leistung
**26E002SG**
**Schlosspark Mirow**
**Parkpflegearbeiten 2027 - 2029**

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

☐ **nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

☐ Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

- ☐ Die Leistungen **keines** Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

- ☐ Die Leistungen **keines** Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

**Allgemeine Beschreibung**

Allgemeine Beschreibung

Lage und Größe
Das Bearbeitungsgebiet befindet sich in Mirow,
im Landkreis Mecklenburg-Strelitz, ca. 20 km
südwestlich der Kreisstadt Neustrelitz.
Die Parkanlage befindet sich im Stadtkern von Mirow.
Es handelt sich um eine nach dem Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) geschützte Anlage.

Termine
Die Pflegearbeiten erfolgen vom 04.2027 bis 11.2029.
Die Abrechnung der Pflegearbeiten soll bis zum 30.11.
des jeweils laufenden Jahres erfolgen.

Planung
Die Flächen unterteilen sich hinsichtlich der Pflege in:

- Pflege der wassergebundenen Wegedecke,
- intensiv gepflegte Rasenflächen,
- intensiv gepflegte Wechselflor-Fläche,
- Pflege von Wiesenflächen,
- Beseitigen von unerwünschtem Aufwuchs in
Pflanzflächen
- Gehölzschnitt
- Heckenschnitt

In dem Übersichtsplan wurden die Flächen gekennzeichnet.
Es sind teilweise Anliegerpflichten des AG zu erfüllen.

Wasser und Strom
Strom wird nicht zur Verfügung gestellt.
Sofern benötigt, muss der Auftragnehmer sich
selbständig um die Bereitstellung bemühen bzw.
entsprechende Generatoren vorsehen. Die Kosten hierfür
sowie die Kosten für den Verbrauch sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Ein Wasseranschluss ist an der Remise/Scheune vorhanden.

Abfallbeseitigung
Alle bei den Arbeiten anfallenden Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen. Der Nachweis der Entsorgung ist den Abschlagsrechnungen beizufügen.
Die Kosten für die Entsorgung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Eine Zwischenlagerung vor Ort ist nur begrenzt nach
Rücksprache und Freigabe mit dem AG möglich.
Der Beginn der Arbeiten ist den Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V rechtzeitig, möglichst eine Woche vorher anzuzeigen.
Der Abschluß der Arbeiten ist den Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V umgehend anzuzeigen.
Der erfolgreiche Abschluß der Arbeiten wird schriftlich
quittiert. Hierfür wird ein Pflegekalender zur Verfügung gestellt.
Diese Belege sind den Rechnungen beizufügen.

Sollte ein angesetzter Leistungstermin bei
Auftragserteilung bereits verstrichen sein, so sind die
entsprechenden Leistungen umgehend nach Rücksprache mit
AG zu erbringen.

Naturschutz
Schnittarbeiten an Gehölzen dürfen nur unter
Berücksichtigung der Bestimmungen und Verbote des BNatSchG § 39 erfolgen und sind unter strikter Beachtung der
ZTV-Baumpflege und der DIN 18 920 Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bauarbeiten auszuführen.
Ausnahmen von diesem Verbot kann die zuständige
Naturschutzbehörde im Einzelfall zulassen.
Diese müssen durch den AN in Abstimmung mit dem AG
beantragt werden.

Sonstiges
Der Bauherr behält sich vor, ggf. einzelne Titel oder
Positionen zu kürzen, zu erweitern oder entfallen zu
lassen.

Die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen
auch in Abschnitten, kleinen Flächen oder stückweise,
ist in den Einzelpreisen enthalten und wird nicht
gesondert vergütet.

**Besondere Vertragsbedingungen**

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

Besondere Vertragsbedingungen

Die Ausführung jeder Teilleistung ist auf dem dafür vorgesehenen Formular (Pflegeplan/-kalender) bei der jeweiligen Dienststelle oder Verwaltung oder einer von dieser benannten Person abzeichnen zu lassen.

Es sind monatliche Abschlagszahlungen in Abstimmung mit dem AG zu stellen.
Den Rechnungen sind die vom jeweiligen Objektverantwortlichen gegengezeichneten Leistungsbestätigungen unbedingt beizulegen.

Punktfolgen in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen.Für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen gelten folgende Grundsätze, die nur dann hinfällig werden, wenn im LV besonders darauf hingewiesen wird.

Allgemein
Der Unternehmer ist sich bewußt, dass es sich bei dem Schlosspark Mirow um eine denkmalgeschützte, historische Anlage handelt.
Sein Auftreten und seine Handlungen sind auf diese Besonderheit entsprechend einzustellen.
Im Parkbereich dürfen leichte Fahrzeuge eingesetzt werden, welche den weichen und teilweise feuchten Boden nicht beeinträchtigen.
Verdichtungen des Bodens sind zu vermeiden. Der Wurzelbereich der Bäume darf nicht überfahren werden (Wurzelschutz anbringen).
Der Schutz der Stammrinde muss während der Arbeiten gewährleistet sein. Die Technik muss den entsprechenden Arbeiten und Platzverhältnissen angepasst sein.

Die Wege der Parkanlage sind nicht oder nur leicht befestigt. Sie sind nur mit leichter Technik bis max. 1,5 t im Schritttempo zu befahren. Es dürfen nur vorhandene oder abgesteckte Wege mit leichten Fahrzeugen befahren werden.

Sämtliche durch die Tätigkeit des Auftragnehmers entstandene Schäden an bestehenden Wegen, Rasenflächen und sonstigen Bestandteilen der Parkanlage und der Zufahrten vor dem Schloss sind sofort zu beseitigen.
Die Einheitspreise gelten auch als Grundlage, wenn aufgrund der Witterung mehr Arbeitsgänge notwendig werden.

Der AN hat sich vor Leistungsbeginn über die Lage von eventl. vorhandenen Versorgungsleitungen jeglicher Art zu informieren und bei Arbeiten im Nahbereich der Leitungen ohne besondere Vergütung deren genaue Lage und Tiefe festzustellen.

Der Bieter hat das Recht, vor Abgabe seines Angebotes von der Vergabestelle relevante Informationen zu erfragen und die betroffenen Flächen und Bäume zu besichtigen.
Nimmt er dieses Recht nicht in Anspruch, kann er sich nach der Auftragserteilung nicht auf seine Unkenntnis berufen.
Der Bieter erklärt mit der Abgabe seines Angebotes, dass er sich mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht hat und die Gegebenheiten bei der Preisbildung berücksichtigt hat.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette Leistung, einschl. aller Stoffe, Materialien, Hilfsstoffe und Zusätze, einschl. Vorhaltung und Wiederentfernung aller zur Ausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, Transportmittel und Betriebsstoffe. Angelieferte Düngemittel sind vor dem Ausbringen von dem Objektverantwortlichen oder der beaufsichtigenden Verwaltung abnehmen zu lassen und auf Lieferschein zu bestätigen.

Über Behinderungen die der AN nicht zu vertreten hat, muss der AG so rechtzeitig unterrichtet werden, dass diese Behinderungen abgestellt werden können, ohne dass eine Verzögerung der Ausführung eintritt.

Während der Dauer der Pflegearbeiten ist der jeweilge Arbeitsbereich ausreichend gegen unbefugtes Betreten zu sichern, die Kosten hierfür sind ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Festgestellte Unstimmigkeiten oder andere Bedenken gegen die vorgesehenen Pflegeleistungen müssen vor Beginn der Pflegearbeiten dem AG schriftlich mitgeteilt werden.
Ggf. sind Gegenvorschläge zu machen.
Dem Auftragnehmer obliegt die Aufgabe, bis zum

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

Abschluss der eigenen Arbeiten für Sicherheit und Ordnung im Pflegebereich zu sorgen.
Der Pflegebereich ist nach den Pflegegängen sobald als möglich zu räumen. Vom Auftraggeber oder Dritten zur Verfügung gestellte Flächen sind nach der Räumung im früheren Zustand zurückgeben, wenn keine andere Reglung vorgesehen ist.

Anlagen
Bestandteil dieses Leistungsverzeichnis sind zusätzlich zum Leistungstext:
- 1x A3 (verkl.) Übersichtsplan Schlosspark Mirow - Massenplan
- 1x A4 Pflegekalender 2027

*01* **Schlosspark Mirow - Parkpflege 2027**

*01.01* **Rasen- und Wiesenpflege**

*01.01.01* **Wiesen- und Krautsaum mähen**

Wiesen- und Krautsaum mähen mit Freischneider, ca. 5m von der Wegekante in den angrenzenden Gehölzbestand hinein,
Flächen gem. Übersichtsplan: W1 - 281,4 m²; W2 - 111,5 m² ; W3 - 191 m²
Schnitthöhe ca. 8cm, Wuchshöhe 10 bis 30 cm, Oberfläche ist größtenteils eben, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen,
Heister, Bäume, Sträucher und Ausstattungselemente (Leuchten) stehen innerhalb der Wiesenfläche und sind beim Mähen zu berücksichtigen,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,
Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu entsorgen.

Gesamtfläche: 583,9 m²
Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

6 Arbeitsgänge x 583,9 m² = 3.503,4 m²

3.503,400 m² _____ _____

*01.01.02* **Rasenflächen und -streifen mähen**

Rasenflächen und -streifen mähen,
Flächen gem. Übersichtsplan: R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R3 - 821 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R14 - 579 m²; R15 (inkl. 1m-Rasenstreifen am Wiesen und Krautsaum) - 1717 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R18 - 1276 m² ; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²; R23 - 55 m²; R24 (teilw. Anliegerpflicht) - 568 m²
Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen, Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen- Standard, 25 g/m2,.
Hangneigung bis 1:4, im Uferbereich bis 1:2.
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,
Plastik u.a. Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.

Gesamtfläche: 12.337 m²
Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 12337 m² = 148.044 m²

148.044,000 m² _____ _____

*01.01.03* **Rasenflächen am Wallberg mähen**

Rasen am Wallberg mähen, Flächen am Hang mit Neigung bis über 1:1, Flächen gem. Übersichtsplan: RH1 - 505 m²; RH2 - 530 m²
Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen,
Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen- Standard, 25 g/m², dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.

Gesamtfläche: 1.035 m²
Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 1.035 m² = 12.420 m²

12.420,000 m² _____ _____

*01.01.04* **Rasen am Müllstandort/Spielplatz mähen**

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

Rasen mähen, Fläche: Rasenfläche an dem Müllstandort / Spielplatz ca. 716 m² Schnitthöhe 3-4cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen, Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen-Standard, 25 g/m2,.
Hangneigung bis 1:4.
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,
Plastik u.a. Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.

Fläche: 716 m²
Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 716 m² = 8.592 m²

8.592,000 m²

*01.01.05* **Rasenflächen von Laub beräumen**

Säubern der Rasenflächen aus Vorpositionen von Herbstlaub,
Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,

Gesamtfläche: 13053 m²
2 Arbeitsgänge, 43. KW + 47.KW.

2 Arbeitsgänge x 13053 m² = 26.106 m²

26.106,000 m²

*01.01.06* **Rasenflächen vertikutieren**

Rasenflächen vertikutieren,
Flächen gem. Übersichtsplan: R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²; R23 - 55 m²
im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise verticutieren,
Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm,
der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen,
Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen. R18 Rasenparterre darf aufgrund der eingebauten Maulwurfssperre nicht verticutiert werden.

Gesamtfläche: 7.376 m²

7.376,000 m²

*01.01.07* **Rasenflächen wässern**

Wässern von Rasenflächen,
Flächen gem. Übersichtsplan:
R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R3 - 821 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R14 - 579 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R18 - 1276 m² ; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²: 15 Liter,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt in der Abwicklung
Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 6x

Gesamtfläche: 9.997 m²
6 Arbeitsgänge x 9.997 m² = 59.982 m²

59.982,000 m²

*01.01.08* **Düngung Rasenflächen**

Düngung der Rasenflächen aus Vorposition,
Dünger gleichmäßig aufbringen.
Düngeart: Rasendünger, mineralischer NPK-Dünger mit Langzeitwirkung
Düngerjahresbedarf: 130 g/m² lt. nachfolgender Aufgliederung:
Zeitpunkt der Ausführung:
1. Anfang April: 50 g/m² NPK-Dünger mit Langzeitwirkung (8 - 12 Wochen), NPK-Verhältnis: 20-5-8,
2. Mitte - Ende Juni: 40 g/m² NPK-Dünger mit Langzeitwirkung (8 - 12 Wochen), NPK-Verhältnis: 20-5-8,
3. Mitte September: 40 g/m² NPK-Dünger, NPK-Verhältnis: 6-5-12(kalibetont)
Der Dünger ist gleichmäßig auf die trockene Rasenfläche aufzubringen(Vermeidung von Verbrennungen) und anschließend mit 5 - 10 Liter/ m² einzuwässern.
Herstellervorschriften sind zu beachten !
Anzahl der Arbeitsgänge: 3

Gesamtfläche: 9.997 m²

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 3 Arbeitsgänge x 9.997 m² = 29.991 m² | | | |
| | 29.991,000 | m² | | |
| *01.01.09* | **Düngung Rasenparterre eisenbetont**<br>Spezialpflege für Rasenparterre, Rasendüngung mit Spurennährstoff Eisen, zugelassenes Düngemittel in Form von Eisensalz bebunden an Sulfat, staubfrei, geeignet zur Unterstützung von Rasenwachstum bei Staunässe und unter Schattendruck, zur Bekämpfung von übermäßigem Moooswachstum.<br>Düngemittel nach Angabe des Herstellers ausbringen, bei Streuanwendung ca. 20g/m², Ausbringung 2-3 Tage nach dem Mähgang bei möglichst feuchter Witterung.<br><br>gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:<br>' ... '<br><br>Fläche R18: 1.276 m²<br>1 Arbeitsgang im April. | | | |
| | 1.276,000 | m² | | |
| *01.01.10* | **Rasenparterre manuell abrechen**<br>Rasenparterre manuell abrechen ca. eine Woche nach erfolgter Düngung aus Vorposition, entfernen von abgestorbenen Moospolstern und Rasenfilz, flach eingebaute Maulwurfsperre beachten, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen.<br><br>Fläche R18: 1.276 m²<br>1 Arbeitsgang im Mai. | | | |
| | 1.276,000 | m² | | |
| *01.01.11* | **Rasenkanten stechen**<br>Rasenkanten im Abstand von ca. 20cm zur angrenzenden Schnitthecke im ovalen/runden Verlauf und geraden Abschnitten abstechen, Stichkante nachsanden, Flächen im Bereich Rasenspiegel zwischen Schloss und Kavalierhaus und am Halbrundbeet am Schloss,<br>Anfallende Stoffe sind zu entsorgen.<br>Ausführung bei entsprechendem Wuchsfortschritt.<br><br>Geamtlänge: 135 m | | | |
| | 135,000 | m | | |
| *01.01.12* | **Rasenschäden beseitigen**<br>Rasenschäden über 1m² beseitigen<br>Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansähen mit RSM 2.3 mind. 30g/m², Saatgut einarbeiten und Bereich wärend der Regenerationszeit mit Flatterband absperren.<br>Abrechnung nach Aufmaß | | | |
| | 15,000 | m² | | |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.02* | **Pflege und Instandhaltung Pflanzflächen und Hecken** | | | |
| *01.02.01* | **Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen**<br>Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanz-, Strauchflächen und an Buchshecken entfernen,<br>Flächen: Wechselflorflächen - 93 + 45 + 20 + 19 m²; Buchsheckenbereiche - 57 m²; Rosenbeete - 22 m² ; S1 - 162 m² ; S2 - 29 m² ; S3 - 63 m² ; S4 - 58 m² ; S5 - 13 m² ; S6 - 8 m² ; S7 - 3 m² ; S8 - 190 m² ; S9 - 65 m² ; S10 - 77 m² ; S11 - 35 m² ; S12 - 144 m²; Staudenbeet Wallberg 29 + 11 + 7 m²<br>Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen,<br>anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Boden zwischen den Pflanzen und an den Hecken (20cm beidseitig) lockern,<br><br>Gesamtfläche: 1.150 m²<br>Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.<br>6 Arbeitsgänge x 1.150 m² = 6.900 m² | | | |
| | 6.900,000 m² | | _____ | _____ |
| *01.02.02* | **Buchshecken schneiden - Formschnitt**<br>Formhecke aus Buchs schneiden,<br>Höhe 20-40 cm, Breite 20 bis 30 cm,<br>auf gleichmäßige Schnitthöhe schneiden,<br>auf gleichmäßige Schnittbreite schneiden,<br>Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, leicht konischer Schnitt mit Verjüngung nach oben,<br>Heckenverlauf oval bis rund.<br>Bereiche: Hecke am Rosenbeet, Hecke im Rondell und Heckenhalbkreis am Gartensaal<br><br>Gesamtlänge:153 m<br>Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge, 19. und 39. KW.<br><br>2 Arbeitsgänge x 153 m = 306 m | | | |
| | 306,000 m | | _____ | _____ |
| *01.02.03* | **Buchshecken düngen**<br>Düngen von Buchspflanzen im Heckenverband mit Buchsdünger,<br>Düngerzeitraum von April bis August, Mengen und<br>Ausbringung nach Herstellervorschrift,<br>Bereiche: Hecke am Rosenbeet, Hecke im Rondell und Heckenhalbkreis am Gartensaal.<br><br>gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>Auszuführen sind 3 Arbeitsgänge.<br><br>3 Arbeitsgänge x 153 m = 459 m | | | |
| | 459,000 m | | _____ | _____ |
| *01.02.04* | **Wechselflor-Flächen abräumen und planieren**<br>Wechselflor-Flächen (Ovale und Halbrundbeet) abräumen,<br>von Aufwuchs und Bepflanzung einschl. Wurzelwerk,<br>das abgeräumte Material fachgerecht entsorgen,<br>freigelegte Oberbodenfläche 20cm tief lockern und dabei einmal im Frühjahr Humus aus Folgeposition gleichmäßig einarbeiten, Flächen feinplanieren, Pflanzflächenmitte leicht überhöhen und Ausrundung der Ovale wieder herstellen.<br><br>Geamtfläche: 168,7 m²<br>Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 2x<br><br>2 Arbeitsgänge x 168,7 m² = 337,4 m² | | | |
| | 337,400 m² | | _____ | _____ |
| *01.02.05* | **Humuslieferung für Wechselflorbeete**<br>Humus- bzw. Komposterde (Rottegrad V) liefern, für Wechselflorflächen mit gleichmäßiger 10 cm Andeckungsstärke, mit sehr hoher Wasserspeicherfähigkeit, als Sackware bzw. aufgeteiltes Schüttgut liefern, einarbeiten gemäß Vorposition.<br><br>Volumenberechnung: Fläche x 10 cm<br>Großes Oval: ~90 m² x 0,1 m = 9 m³<br>Halbrundbeet: ~37 m² x 0,1 m = 3,7 m³<br>Kleines Oval I: ~20 m² x 0,1 m = 2 m³<br>Kleines Oval II: ~20 m² x 0,1 m = 2 m³ | | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

Gesamtliefermenge: 16,7 m³

16,700 m³

*01.02.06* **Wechselflor-Flächen bepflanzen**

Wechselflor-Flächen (Ovale und Halbrundbeet) bepflanzen
Frühjahrsblüher, Ein- bzw. Mehrjährige oder Staude mit
oder ohne Ballen pflanzen, ca. 10-30 Pfl./m²,
pflanzen in herzustellendes Pflanzloch, einschließlich
erforderlicher Erdarbeiten, Angießen, Richten, Stäben,
Ausputzen und fachgerechter Pflegeschnitt (bei Bedarf),
Brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssigen Boden seitlich einplanieren.
Pflanzung auf Flächen mit einer Neigung flacher als 1 :4.
Pflanzenlieferung über gesonderte Positionen

Gesamtfläche: 168,7 m²
Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 2x

2 Arbeitsgänge x 168,7 m² = 337,4 m²

337,400 m²

*01.02.07* **Hainbuchenhecke schneiden an den Bootshäusern - Formschnitt**

Hainbuchenhecke schneiden an den Bootshäusern,
Heckenhöhe über 1,5 m, anfallendes Schnittgut aufnehmen und entsorgen, gerader Heckenverlauf,
geforderte Schnitthöhe (Entwicklungsziel) 2,50 m,
geforderte Schnittbreite 0,5 - 1 m,
Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,
landschaftlich freier, nicht geometrischer Schnitt mit Verjüngung nach oben.
Länge: 35 m in Abschnitten
Termin: im August

35,000 m

*01.02.08* **Hainbuchenhecke schneiden am Rondell - Formschnitt**

Hainbuchenhecke schneiden am Rondell,
Heckenhöhe über 1,5 m, anfallendes Schnittgut aufnehmen und entsorgen, runder Heckenverlauf,
geforderte Schnitthöhe 2,0 m,
geforderte Schnittbreite 0,6 m,
Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,
trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.

17,000 m

*01.02.09* **Pflanzflächen wässern**

Wässern von Pflanzflächen,
Flächen: Wechselflorflächen - 90,6 + 37,3 + 20,4 + 20,4 m²; Buchsheckenbereiche - 57 m²;
Rosenbeete - 22 m²
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2: 25 Liter,
Wasser liefern,
Abrechnung erfolgt in der Abwicklung

Gesamtfläche: 247,7 m²
Anzahl der Arbeitsgänge: 10x

10 Arbeitsgänge x 247,7 m² = 2477,0 m²

2.477,000 m²

*01.02.10* **Efeu - Kanten zurückschneiden**

Efeukanten im Verlauf zur angrenzenden Wegekante von Hand zurückschneiden, Anfallende Stoffe
sind fachgerecht zu entsorgen.
Ausführung bei entsprechendem Wuchsfortschritt und Bedarf.

215,000 m

*01.02.11* **Efeuflächen und Baumscheiben reinigen**

Efeuflächen und Baumscheiben von Unkraut und Abfällen
freihalten, anfallendes Material ist zu beseitigen.
1. Arbeitsgang Mitte Mai
2. Arbeitsgang Ende Juni
3. Arbeitsgang Ende Juli
4. Arbeitsgang Ende August
5. Arbeitsgang Anfang Oktober

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Abgerechnet wird in der Abwicklung<br><br>Fläche: 789 m²<br>Auszuführen sind 5 Arbeitsgänge.<br><br>5 Arbeitsgänge x 789 m² = 3.945 m² | | | |
| | 3.945,000 | m² | _____ | _____ |
| *01.02.12* | **Efeuflächen neu aufbauen**<br>Grünflächen mit Efeuausfall wieder aufpflanzen, Stecklingswerbung im Bestand, Oberboden 20cm tief auflockern und mit Humus flächendeckend anreichern, Stecklinge nachpflanzen und anwässern / einschlämmen, Fläche mit Schnurnägeln und Warnband ca. 3 Wochen gegen Betretung absperren. Abrechnung nach Aufmaß. | | | |
| | 50,000 | m² | _____ | _____ |
| *01.02.13* | **Düngung Pflanzflächen**<br>Düngung der Pflanzflächen, Einsatz nach Abstimmung mit AG,<br>Flächen: Wechselflorflächen - 90,6 + 37,3 + 20,4 + 20,4 m²; Rosenbeete - 22 m² ; mineralischer NPK-Dünger,<br>Erzeugnis "Floranid permanent" o.glw.,<br>Menge 25 g/ m², aufbringen und nach Herstellerangaben einarbeiten.<br><br>gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>Gesamtfläche 190,7 m²<br>Ausführungszeitpunkt in Abstimmung mit AG | | | |
| | 190,700 | m² | _____ | _____ |
| *01.02.14* | **Rosenpflege**<br>Pflegeschnitt an Rosen im Bestand,<br>abgestorbene, kranke oder beschädigte Triebe entfernen,<br>artgerechte Wuchsform herstellen durch fachgerechten Pflegeschnitt, Schnittmaßnahmen nach vorheriger Absprache mit<br>dem Auftraggeber, Höhe der Rosen bis 1,5m,<br>teilweise ineinander gewachsen,<br>Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. | | | |
| | 87,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.03* | **Pflege und Instandhaltung Wegflächen** | | | |

*01.03.01* **Instandhaltung der wassergeb. Wege**

Wassergebundene Wege im Park und auf der Insel vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Der Einsatz von Gebläsen und maschinell
angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt.
Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig
auf der Fläche verteilen.

Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere
Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und
verdichten.

6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober,1 x monatlich.
Gesamtfläche: 4729,70 m²
6 Arbeitsgänge x 4729,7 m² = 28376,40 m²

28.376,400 m² _____ _____

*01.03.02* **Wildwuchsbeseitigung auf Wegen**

Behandlung von Wildwuchs auf Wegen mit wassergebundener
Decke durch flächige thermische Behandlung
von Wildwuchs mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, kein punktuelles Abflammen !,
einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der
abgestorbenen Pflanzenteile, Aufnahme durch Abfächern unmittelbar nach dem Absterben der oberirdischen Pflanzenteile.

4 Durchgänge: 20. KW, 26. KW, 32. KW, 38.KW,

Ausführung in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf und nach
Möglichkeit am Montag früh, außerhalb der üblichen Besuchszeiten

gewähltes Verfahren vom Bieter einzutragen:
' ..... '

4 Arbeitsgänge x 4729,7 m² = 18918,8 m²

18.918,800 m² _____ _____

*01.03.03* **Pflasterflächen fegen**

Pflasterflächen fegen,
Flächen: Schlosszufahrt - 761,2 m²; Feldsteinpflaster an den Gebäuden - 270,8 m²; Terrasse am Kavalierhaus - 196,9 m²; Vorplatz Remise - 79 m²; Sandsteinplattenfläche am Schloss - 54,9 m² Oberfläche Granit-Kleinpflaster und Feldsteinpflaster,
anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.

Bis auf die Schlosszufahrt sind alle Flächen von Hand zu fegen.
Gesamtfläche: 1362,8 m²
6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

6 Arbeitsgänge x 1362,8 m² = 8176,8 m²

8.176,800 m² _____ _____

*01.03.04* **Pflasterflächen von Bewuchs freihalten**

Pflasterflächen aus Vorposition von Bewuchs freihalten, insbesondere in den Randbereichen, Moospolster manuell entfernen (nicht abflammen!), Wildwuchs bekämpfen mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, kein punktuelles Abflammen !, entsprechend Herstellerangaben, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile.

Gesamtfläche: 1362,8 m²
3 Durchgänge: 20., 29. und 38. KW

Ausführung in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf und nach
Möglichkeit am Montag früh, außerhalb der üblichen Besuchszeiten

gewähltes Verfahren vom Bieter einzutragen:
' ..... '

3 Arbeitsgänge x 1362,8 m² = 4088,40 m²

4.088,400 m² _____ _____

*01.03.05* **Wegeflächen von Laub beräumen**

Säubern der befestigten und wassergebundenen Wegeflächen und deren Randbereiche von Herbstlaub,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | kein Einsatz von Laubsaugern oder -bläsern, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br><br>2 Arbeitsgänge, 43. KW + 47.KW.<br>Gesamtfläche: 6092,5 m²<br><br>2 Arbeitsgänge x 6092,5 m² = 12185,0 m² | | | |
| | 12.185,000 | m² | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.04* | **Sonstige Arbeiten** | | | |
| *01.04.01* | **Stock- und Stammausschläge entfernen**<br>An allen älteren Parkbäumen Stock- und Stammausschläge entfernen, Anzahl gesamt ca. 235 Bäume, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Termin : 32. KW | | | |
| | 1,000 | psch | _____ | _____ |
| *01.04.02* | **Pflegeschnitt Jungbäume Allee**<br>Pflege-, Form- und Erziehungsschnitt an Jungbäumen gemäß Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der ZTV-Baumpflege ausführen; abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Art der Schnittmaßnahme in Abstimmung mit AG<br>Ort: Allee am Kavalierhaus<br>Art: Crataegus laevigata<br>Standort: doppelte Baumreihe am Weg am Kavalierhaus,<br>Stammdurchmesser über 10 cm, Baumhöhe bis 9 m,<br>Schnittflächen am Stamm / an Starkästen sauber nachschneiden,<br>anfallendes Ast- und Stammholz von der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen. | | | |
| | 18,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.04.03* | **Erziehungs- und Pflegeschnitt Jungbäume / Neupflanzungen**<br>Pflege- und Erziehungsschnitt an Jungbäumen/Neupflanzungen gemäß Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der ZTV-Baumpflege ausführen; abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen,Schnittziel ist eineartgerechte gleichmäßig gut ausgeprägte Krone,<br>Art/Ort: Kastanien an der Schlossauffahrt; Linden, Ulmen, Kastanien und Eichen im Park,<br>Stammdurchmesser über 10 cm, Baumhöhe bis 9 m, Schnittflächen über 5 cm Durchmesser nachschneiden<br>und mit Wundverschlußmittel verstreichen,<br>anfallendes Ast- und Stammholz von der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen. | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.04.04* | **Pflegeschnitt Sträucher**<br>Gehölzschnitt an allen Sträuchern im Bestand,<br>Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt,<br>abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und<br>Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber,<br>Flächen: S1 - 336,6 m² ; S2 - 69,5 m² ; S3 - 75 m² ; S4 - 13,4 ; S5 - 7,6 ; S6 - 5,2 m² ; S7 - 3,3 m² ; S8 - 223,8 m² ; S9 - 76,4 m² ; S10 - 77,2 m² ; S11 - 77,6 m² ; S12 - 142,5 m² ;<br>Sträucher am großen Wechselfloroval und auf den Efeuflächen ~ 300 m²<br><br>Höhe der Gehölze über 1,0m bis 4,0 m,<br>Breite über 1,0m bis 3,0 m<br>teilweise ineinander gewachsen,<br>Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Gesamtfläche: 1408,1 m² | | | |
| | 1.408,100 | m² | _____ | _____ |
| *01.04.05* | **EW-Schächte reinigen**<br>Entwässerungsrinnen und -schächte verschiedener Art öffnen und Schlammeimer bzw. Sandfänge entleeren und reinigen,<br>Schächte im Wege- und Rasenbereich,<br>anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.<br>2 Arbeitsgänge, Frühjahr und Herbst.<br><br>2 Arbeitsgänge x 6 Stk = 12 Stk | | | |
| | 12,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.04.06* | **Straßen- und Wegereinigung (z.T. Anliegerpflichten)**<br>Reinigung Fahrbahnrinne/-rand bis mind. zur Hälfte der Straße, Anliegerpflichten gemäß Straßenreinigungssatzung Mirow, Straßenoberfläche Kopfstein, teilw. Wegeflächen mit wassergebundener Wegedecke, Beseitigung von Laub, Ästen, Schlamm, Abfällen und Hundekot.<br><br>Fläche A1: 370,20 m²<br>Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.<br><br>12 Arbeitsgänge x 370,20 m² = 4.442,40 m² | | | |
| | 4.442,400 | m² | _____ | _____ |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

*01.04.07* **Straßenabläufe reinigen**

Entwässerungsschächte der Straßenabläufe in der Fläche A1, am Torhaus, öffnen und Schlammeimer bzw. Sandfänge entleeren und reinigen, Schächte im Straßenbereich,
anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.
1 Arbeitsgang monatlich April - November.

8 Arbeitsgänge x 6 Stk = 48 Stk

48,000 Stk _____ _____

*01.04.08* **Kübelpflanzung pflegen**

Kübelpflanzung pflegen, schneiden (auch Formschnitt), stäben und aufbinden der Pflanzen, entfernen von unerwünschtem Aufwuchs und Unrat, ergänzen von Substrat in den Gefäßen, anfallende Stoffe aufnehmen und entsorgen,
abgerechnet wird die einzelne Kübelpflanze.

2 Arbeitsgänge x 6 Kübelpflanzen = 12 Stk

12,000 Stk _____ _____

*01.04.09* **Kübelpflanzen Laurus nobilis überwintern**

Kübelpflanzen vor dem ersten Frost zur Überwinterung frostsicher durch den AN unterbringen und über die Wintermonate fachgerecht pflegen, Kübelmaße D = 0,5m; H = 0,42m, Kübel mit Substrat gefüllt und bepflanzt mit Laurus nobilis H = ~1,5 m, die Ein- und Auslagerung ist mit dem AG abzusprechen und anzumelden, der AN stellt den fachlich geeigneten Ort zur Unterbringung der Kübelpflanzen,
Einlagerung vor den ersten Nachtfrösten (Ende September/Anfang Oktober),
Auslagerung nach den Eisheiligen (Mitte bis Ende Mai),vor Auslieferung nachweislich gegen saugende Insekten mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandeln, Leistung inkl. Lade-, Transport- und notwendigen Nebenarbeiten.

2,000 Stk _____ _____

*01.04.10* **Kübelpflanzen Nerium oleander überwintern**

Kübelpflanzen vor dem ersten Frost zur Überwinterung frostsicher durch den AN unterbringen und über die Wintermonate fachgerecht pflegen, Kübelmaße D = 1m; H = 0,75m, Kübel mit Substrat gefüllt und bepflanzt mit Nerium oleander H = 2-3 m, die Ein- und Auslagerung ist mit dem AG abzusprechen und anzumelden, der AN stellt den fachlich geeigneten Ort zur Unterbringung der Kübelpflanzen,
Einlagerung vor den ersten Nachtfrösten (Ende September/Anfang Oktober),
Auslagerung nach den Eisheiligen (Mitte bis Ende Mai),vor Auslieferung nachweislich gegen saugende Insekten mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandeln, Leistung inkl. Lade-, Transport- und notwendigen Nebenarbeiten.

4,000 Stk _____ _____

*01.04.11* **Schädlingsbekämpfung an Kübelpflanzen Nerium oleander**

Schädlingsbekämpfung an Kübelpflanzen Nerium oleander,
Bekämpfung von saugenden Schädlingen an Trieben und Blättern (auch Blattunterseite) der Kübelpflanzen mit zugelassenen systemischen und/oder direkt wirkenden Bekämpfungsmitteln nach Wahl des AN. Auffällig dichten Befall nach erfolgreicher Behandlung manuell entfernen.
Bekämpfung ca. 3x pro Pflegejahr nach festgestelltem Bedarf.

Die Pflanzen sind fortlaufend wärend der Pflege auf Hinweise wie dichter Lausbefall an Triebspitzen und Blättern, dunkle Flecken, Gespinste u.ä. zu untersuchen.

12,000 St _____ _____

*01.04.12* **Schädlingsbekämpfung an Heckenpflanzen Buchs**

Schädlingsbekämpfung von Buchsbaumzünslerbefall an den Buchsbaumhecken des Schlosspark mit zugelassenen systemischen und/oder direkt wirkenden Bekämpfungsmitteln nach Wahl des AN. Auffällig dichten Befall nach erfolgreicher Behandlung manuell entfernen.

Bekämpfung sofort nach festgestelltem Bedarf.

Die Hecken sind fortlaufend während der Pflege auf Hinweise wie trockene Pflanzenteile, Raupen, gespinstartige Nester und dunkle Kotflecken auf den Blättern zu untersuchen.

153,000 m _____ _____

*01.04.13* **Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter) entsprechend gesonderter Beauftragung durch den AG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 5,000 | h | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.05* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *01.05.01* | **Bellis perennis 'Tasso weiß'**<br>Bellis perennis 'Tasso weiß' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 675,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.05.02* | **Cheiranthus cheiri 'Goldkönig'**<br>Cheiranthus cheiri 'Goldkönig' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 435,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.05.03* | **Tulipa Cheers**<br>Tulipa Cheers liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 400,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.05.04* | **Viola cornuta 'Sorbet Heaven'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Heaven' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 550,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.05.05* | **Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 650,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.06* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *01.06.01* | **Canna indica 'Brilliant'**<br>Canna indica 'Brilliant' liefern,<br>Güte: Con. 5l, 60-80. | | | |
| | 37,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.06.02* | **Geranium sylvaticum 'Album'**<br>Geranium sylvaticum 'Album' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 200,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.06.03* | **Ageratum houstonianum 'Blaue Donau'**<br>Ageratum houstonianum 'Blaue Donau' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 1.200,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.06.04* | **Rudbeckia hirta 'Toto'**<br>Rudbeckia hirta 'Toto' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 1.400,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.07* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *01.07.01* | **Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet"**<br>Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.07.02* | **Myosotis sylvatica**<br>Myosotis sylvatica liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.07.03* | **Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 64,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.07.04* | **Viola cornuta "Irish Molly"**<br>Viola cornuta "Irish Molly" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.07.05* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.07.06* | **Viola cornuta "Rebecca"**<br>Viola cornuta "Rebecca" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.07.07* | **Voila cornuta "Milkmaid"**<br>Voila cornuta "Milkmaid" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.07.08* | **Tulipa orphanidea**<br>Tulipa orphanidea liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.07.09* | **Tulipa greigii**<br>Tulipa greigii liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.08* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *01.08.01* | **Amaranthus paniculatus 'Oeschberg'**<br>Amaranthus paniculatus 'Oeschberg' liefern,<br>Güte: mind. Topf 11 cm. | | | |
| | 20,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.08.02* | **Geranium wallichianum 'Rozanne'**<br>Geranium wallichianum 'Rozanne' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.08.03* | **Salvia nemorosa 'Viola Klose'**<br>Salvia nemorosa 'Viola Klose' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.08.04* | **Calendula officinalis 'Yellow Gittana'**<br>Calendula officinalis 'Yellow Gittana' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 300,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.08.05* | **Tagetes patula nana**<br>Tagetes patula nana liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 220,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.09* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *01.09.01* | **Viola cornuta "Irish Molly"**<br>Viola cornuta "Irish Molly" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.09.02* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 150,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.09.03* | **Tulipa kolpakowskiana**<br>Tulipa kolpakowskiana liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.09.04* | **Tulipa greigii**<br>Tulipa greigii liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.10* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *01.10.01* | **Ageratum houstonianum "Blaues Meer"**<br>Ageratum houstonianum "Blaues Meer" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 150,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.10.02* | **Begonia × semperflorens-cultorum**<br>Begonia × semperflorens-cultorum liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 220,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.10.03* | **Canna indica "Tropicanna"**<br>Canna indica "Tropicanna" liefern,<br>Güte: gut entwickelte Solitärpflanze, Con. 5l, H 60-80, mit Blütenansatz. | | | |
| | 1,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.11* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *01.11.01* | **Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet"**<br>Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.11.02* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.11.03* | **Primula x pubescens**<br>Primula x pubescens liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.11.04* | **Tulipa kolpakowskiana**<br>Tulipa kolpakowskiana liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.11.05* | **Tulipa orphanidea**<br>Tulipa orphanidea liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.11.06* | **Narcissus orientalis**<br>Narcissus orientalis liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 200,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *01.12* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *01.12.01* | **Agave americana**<br>Agave americana liefern,<br>Güte: gut entwickelte Solitärpflanze, Con. 10l, H mind. 40-50, mit Blütenansatz. | | | |
| | 1,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.12.02* | **Ageratum houstonianum "Azur"**<br>Ageratum houstonianum "Azur" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 110,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.12.03* | **Geranium renardii**<br>Geranium renardii liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *01.12.04* | **Pelargonium-Zonale-Hybride "Merkur"**<br>Pelargonium-Zonale-Hybride "Merkur" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

*01.13* **Nachpflanzungen**

*01.13.01* **Hochstamm Schwarzpappel (Populus nigra) liefern und pflanzen**

Hochstamm liefern und fachgerecht pflanzen.
Art = Populus nigra
Qualität = Hochstamm 3x verpflanzt, mit Drahtballen,
Stammumfang 18-20 cm,
mit durchgehendem Leittrieb, Astansatz bei ca. 2,20 m.

Pflanzgrube mit Abmessung 100 x 100 cm, Tiefe 100 cm
herstellen bzw. Fräsloch für Pflanzung vorbereiten, Sohle 20 cm tief lockern, Bodengruppe 2 bis 5, Boden übernehmen, von der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen.

Hochstamm liefern, transportieren und fachgerecht einpflanzen,
Pflanzgrube verfüllen mit geeignetem Baumsubstrat nach Wahl des AN, Baumsubstrat nachweislich bestehend aus wasserspeichernden Gerüstbaustoffen, Ziegelsplitt, Sand, Oberboden und Kompost, in ca. 30 cm starken Lagen einbauen und lagenweise verdichten.
Pflanze einschlämmen, herstellen eines Gießrandes aus auf der Baustelle vorhandenem Material.

Kennwerte des Baumsubstrat gemäß FLL-Richtlinien, ein entsprechendes Prüfzeugnis ist dem AG auszuhändigen.

1,000 Stk _____ _____

*01.13.02* **Wurzelstock ausfräsen D 1 bis 1,8 m**

Wurzelstock einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
vorhandenen Wurzelstock (Fällung Verkehrssicherungsmaßnahme) tief nachschneiden, anfallendes Schnittgut fachgerecht entsorgen,
Durchmesser über 1 bis 1,8 m.
Frästiefe bis 100 cm.
Fräsgut von der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen.

1,000 Stk _____ _____

*01.13.03* **Stammschutzanstrich mit Stammschutzfarbe**

Stammschutzanstrich mit Stammschutzfarbe,
für Stamm inkl. Kronenansätze,
Stamm reinigen, angepasst auf die Stammstruktur mit Schleifvlies oder Bürste,
Voranstrich mit LX 60,
satt auftragen und trocknen lassen,
Arbo-flex deckend auftragen, die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.
System: Arbo-flex,
oder glw.: ' ... '

1,000 Stk _____ _____

*01.13.04* **Pflanzenverankerung einbauen**

Baumverankerung als Pfahl- Dreibock herstellen.
Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest in offene Pflanzgrube einschlagen.
Dreibock mit Lattenrahmen, Pfähle, DU 12 cm, weißgeschält, Länge 3-3,5m entsprechend Pflanzgutgröße, ohne Imprägnierung.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden mittels Latte 60mm.
Drei fachgerechte Bindungen je Pflanzverankerung, Bindung = Gurtband schwarz GEFA 2000, Breite 50mm, inkl. Metallplatte zum Vernageln.

1,000 Stk _____ _____

*01.13.05* **Baumscheibe mulchen**

Baumscheibe gleichmäßig dick mulchen,
Einbauort: Baumscheiben nach dem Pflanzen zum Schutz gegen Verunkrauten und Austrocknen, um die Baumpflanzung im Radius von ca. 1m. Mulchschicht = ca. 7 cm dick. Mulch = ankompostierten Rindenmulch 0/20, gütegesichert.

1,000 Stk _____ _____

*01.13.06* **Entwicklungspflege Nachpflanzung - jährlich / Entfernung Pflanzverankerung**

Entwicklungspflege der Gehölznachpflanzung mit folgenden Leistungen:
Lockern der Baumscheibe, Kontrolle und ggf. richten der Pflanzverankerung, trockene Triebe abschneiden,
Fläche von Unkraut, Steinen >3 cm
Durchmesser und sonstigem Unrat säubern,
Dauerunkräuter ausgraben.
Anzahl der Arbeitsgänge 4 pro Jahr.
Anfallender Unrat ist zu beseitigen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Abrechnung in der Abwicklung;
Pflegegänge sind dem AG vor Beginn anzuzeigen.
4 Pg x 1 St = 4 Pg

Entfernung der Pflanzverankerung am Ende der 3jährigen Entwicklungspflege inkl. fachgerechter Entsorgung des anfallenden Materials.

4,000 Pg _____ _____

*01.13.07* **Hochstämme wässern**

Hochstämme (Neupflanzungen) wässern,
wöchentlich bzw. bei Bedarf auch häufiger.
Besonders wichtig ist das ausreichende Wässern.
Menge: ca. 150 l/ Gehölz, pro Baum ist eine Fläche von 2 m² zu bewässern.
Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der Arbeitsgänge zu berücksichtigen.
Arbeiten entsprechend DIN 18 919, Pkt. 4.11.

1 St. x 2 m²/St. = 2 m²/AG x 24 AG = 48 m²
Abrechnung per Abwicklung mit Nachweis durch bestätigende Unterschrift der örtlichen Verwaltung des AG.

48,000 m² _____ _____

*01.13.08* **Buxus Betterbuxus (R) 'Heritage' liefern und pflanzen, als Lückenpflanzung**

Buxus Betterbuxus (R) 'Heritage'
P13 Hoe 20-25 liefern und pflanzen, als Lückenpflanzung in Schnitthecken,

Rodung der abgängigen Buchspflanzen, Material laden und entsorgen

Vorbereiten der Pflanzfläche
in Heckenlücke ca. 0,50 m breit Rohplanum nach dem Roden,
Bodenaktivator und Hornspäne ca. 50 g/lfdm ausbringen,
Fläche auflockern und Pflanzplanum herstellen,

Pflanzen einzeln oder in Reihe standort- und fachgerecht nachpflanzen. Leistung inkl. aller notwendigen Nebentätigkeiten und Anwässern.

15,000 St _____ _____

**Gesamtbetrag:** _____

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

*02* **Schlosspark Mirow - Parkpflege 2028**

*02.01* **Rasen- und Wiesenpflege**

*02.01.01* **Wiesen- und Krautsaum mähen**

Wiesen- und Krautsaum mähen mit Freischneider, ca. 5m von der Wegekante in den angrenzenden Gehölzbestand hinein,
Flächen gem. Übersichtsplan: W1 - 281,4 m²; W2 - 111,5 m² ; W3 - 191 m²
Schnitthöhe ca. 8cm, Wuchshöhe 10 bis 30 cm, Oberfläche ist größtenteils eben, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen,
Heister, Bäume, Sträucher und Ausstattungselemente (Leuchten) stehen innerhalb der Wiesenfläche und sind beim Mähen zu berücksichtigen,
Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,
Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu entsorgen.

Gesamtfläche: 583,9 m²
Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

6 Arbeitsgänge x 583,9 m² = 3.503,4 m²

3.503,400 m² _____ _____

*02.01.02* **Rasenflächen und -streifen mähen**

Rasenflächen und -streifen mähen,
Flächen gem. Übersichtsplan: R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R3 - 821 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R14 - 579 m²; R15 (inkl. 1m-Rasenstreifen am Wiesen und Krautsaum) - 1717 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R18 - 1276 m² ; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²; R23 - 55 m²; R24 (teilw. Anliegerpflicht) - 568 m²
Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen, Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen- Standard, 25 g/m2,.
Hangneigung bis 1:4, im Uferbereich bis 1:2.
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,
Plastik u.a. Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.

Gesamtfläche: 12.337 m²
Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 12337 m² = 148.044 m²

148.044,000 m² _____ _____

*02.01.03* **Rasenflächen am Wallberg mähen**

Rasen am Wallberg mähen, Flächen am Hang mit Neigung bis über 1:1, Flächen gem. Übersichtsplan: RH1 - 505 m²; RH2 - 530 m²
Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen,
Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen- Standard, 25 g/m², dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.

Gesamtfläche: 1.035 m²
Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 1.035 m² = 12.420 m²

12.420,000 m² _____ _____

*02.01.04* **Rasen am Müllstandort/Spielplatz mähen**

Rasen mähen, Fläche: Rasenfläche an dem Müllstandort / Spielplatz ca. 716 m² Schnitthöhe 3-4cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen, Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen-Standard, 25 g/m2,.
Hangneigung bis 1:4.
Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,
Plastik u.a. Unrat zu säubern.
Anfallender Unrat ist zu entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung.

Fläche: 716 m²
Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 716 m² = 8.592 m²

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 8.592,000 | m² | | |
| 02.01.05 | **Rasenflächen von Laub beräumen**<br>Säubern der Rasenflächen aus Vorpositionen von Herbstlaub, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br><br>Gesamtfläche: 13053 m²<br>2 Arbeitsgänge, 43. KW + 47.KW.<br><br>2 Arbeitsgänge x 13053 m² = 26.106 m² | | | |
| | 26.106,000 | m² | | |
| 02.01.06 | **Rasenflächen vertikutieren**<br>Rasenflächen vertikutieren,<br>Flächen gem. Übersichtsplan: R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²; R23 - 55 m²<br>im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise verticutieren,<br>Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm,<br>der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen,<br>Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen. R18 Rasenparterre darf aufgrund der eingebauten Maulwurfssperre nicht verticutiert werden.<br><br>Gesamtfläche: 7.376 m² | | | |
| | 7.376,000 | m² | | |
| 02.01.07 | **Rasenflächen wässern**<br>Wässern von Rasenflächen,<br>Flächen gem. Übersichtsplan:<br>R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R3 - 821 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R14 - 579 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R18 - 1276 m² ; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²<br><br>Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²: 15 Liter,<br>Wasser liefern,<br>Abrechnung erfolgt in der Abwicklung<br>Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 6x<br><br>Gesamtfläche: 9.997 m²<br>6 Arbeitsgänge x 9.997 m² = 59.982 m² | | | |
| | 59.982,000 | m² | | |
| 02.01.08 | **Düngung Rasenflächen**<br>Düngung der Rasenflächen aus Vorposition,<br>Dünger gleichmäßig aufbringen.<br>Düngeart: Rasendünger, mineralischer NPK-Dünger mit Langzeitwirkung<br>Düngerjahresbedarf: 130 g/m² lt. nachfolgender Aufgliederung:<br>Zeitpunkt der Ausführung:<br>1. Anfang April: 50 g/m² NPK-Dünger mit Langzeitwirkung (8 - 12 Wochen), NPK-Verhältnis: 20-5-8,<br>2. Mitte - Ende Juni: 40 g/m² NPK-Dünger mit Langzeitwirkung (8 - 12 Wochen), NPK-Verhältnis: 20-5-8,<br>3. Mitte September: 40 g/m² NPK-Dünger, NPK-Verhältnis: 6-5-12(kalibetont)<br>Der Dünger ist gleichmäßig auf die trockene Rasenfläche aufzubringen(Vermeidung von Verbrennungen) und anschließend mit 5 - 10 Liter/ m² einzuwässern.<br>Herstellervorschriften sind zu beachten !<br>Anzahl der Arbeitsgänge: 3<br><br>Gesamtfläche: 9.997 m²<br>3 Arbeitsgänge x 9.997 m² = 29.991 m² | | | |
| | 29.991,000 | m² | | |
| 02.01.09 | **Düngung Rasenparterre eisenbetont**<br>Spezialpflege für Rasenparterre, Rasendüngung mit Spurennährstoff Eisen, zugelassenes Düngemittel in Form von Eisensalz bebunden an Sulfat, staubfrei, geeignet zur Unterstützung von Rasenwachstum bei Staunässe und unter Schattendruck, zur Bekämpfung von übermäßigem Mooswachstum.<br>Düngemittel nach Angabe des Herstellers ausbringen, bei Streuanwendung ca. 20g/m², Ausbringung 2-3 Tage nach dem Mähgang bei möglichst feuchter Witterung. | | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:<br>' ... '<br><br>Fläche R18: 1.276 m²<br>1 Arbeitsgang im April. | | | |
| | 1.276,000 | m² | _____ | _____ |
| *02.01.10* | **Rasenparterre manuell abrechen**<br>Rasenparterre manuell abrechen ca. eine Woche nach erfolgter Düngung aus Vorposition, entfernen von abgestorbenen Moospolstern und Rasenfilz, flach eingebaute Maulwurfsperre beachten, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen.<br><br>Fläche R18: 1.276 m²<br>1 Arbeitsgang im Mai. | | | |
| | 1.276,000 | m² | _____ | _____ |
| *02.01.11* | **Rasenkanten stechen**<br>Rasenkanten im Abstand von ca. 20cm zur angrenzenden Schnitthecke im ovalen/runden Verlauf und geraden Abschnitten abstechen, Stichkante nachsanden, Flächen im Bereich Rasenspiegel zwischen Schloss und Kavalierhaus und am Halbrundbeet am Schloss,<br>Anfallende Stoffe sind zu entsorgen.<br>Ausführung bei entsprechendem Wuchsfortschritt.<br><br>Geamtlänge: 135 m | | | |
| | 135,000 | m | _____ | _____ |
| *02.01.12* | **Rasenschäden beseitigen**<br>Rasenschäden über 1m² beseitigen<br>Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansähen mit RSM 2.3 mind. 30g/m², Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flatterband absperren.<br>Abrechnung nach Aufmaß | | | |
| | 15,000 | m² | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| 02.02 | | **Pflege und Instandhaltung Pflanzflächen und Hecken** | | |
| 02.02.01 | | **Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen**<br>Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanz-, Strauchflächen und an Buchshecken entfernen,<br>Flächen: Wechselflorflächen - 93 + 45 + 20 + 19 m²; Buchsheckenbereiche - 57 m²; Rosenbeete - 22 m² ; S1 - 162 m² ; S2 - 29 m² ; S3 - 63 m² ; S4 - 58 m² ; S5 - 13 m² ; S6 - 8 m² ; S7 - 3 m² ; S8 - 190 m² ; S9 - 65 m² ; S10 - 77 m² ; S11 - 35 m² ; S12 - 144 m²; Staudenbeet Wallberg 29 + 11 + 7 m²<br>Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen,<br>anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Boden zwischen den Pflanzen und an den Hecken (20cm beidseitig) lockern,<br><br>Gesamtfläche: 1.150 m²<br>Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.<br>6 Arbeitsgänge x 1.150 m² = 6.900 m² | | |
| | 6.900,000 | m² | _____ | _____ |
| 02.02.02 | | **Buchshecken schneiden - Formschnitt**<br>Formhecke aus Buchs schneiden,<br>Höhe 20-40 cm, Breite 20 bis 30 cm,<br>auf gleichmäßige Schnitthöhe schneiden,<br>auf gleichmäßige Schnittbreite schneiden,<br>Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, leicht konischer Schnitt mit Verjüngung nach oben,<br>Heckenverlauf oval bis rund.<br>Bereiche: Hecke am Rosenbeet, Hecke im Rondell und Heckenhalbkreis am Gartensaal<br><br>Gesamtlänge:153 m<br>Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge, 19. und 39. KW.<br><br>2 Arbeitsgänge x 153 m = 306 m | | |
| | 306,000 | m | _____ | _____ |
| 02.02.03 | | **Buchshecken düngen**<br>Düngen von Buchspflanzen im Heckenverband mit Buchsdünger,<br>Düngerzeitraum von April bis August, Mengen und<br>Ausbringung nach Herstellervorschrift,<br>Bereiche: Hecke am Rosenbeet, Hecke im Rondell und Heckenhalbkreis am Gartensaal.<br><br>gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>Auszuführen sind 3 Arbeitsgänge.<br><br>3 Arbeitsgänge x 153 m = 459 m | | |
| | 459,000 | m | _____ | _____ |
| 02.02.04 | | **Wechselflor-Flächen abräumen und planieren**<br>Wechselflor-Flächen (Ovale und Halbrundbeet) abräumen,<br>von Aufwuchs und Bepflanzung einschl. Wurzelwerk,<br>das abgeräumte Material fachgerecht entsorgen,<br>freigelegte Oberbodenfläche 20cm tief lockern und dabei einmal im Frühjahr Humus aus Folgeposition gleichmäßig einarbeiten, Flächen feinplanieren, Pflanzflächenmitte leicht überhöhen und Ausrundung der Ovale wieder herstellen.<br><br>Geamtfläche: 168,7 m²<br>Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 2x<br><br>2 Arbeitsgänge x 168,7 m² = 337,4 m² | | |
| | 337,400 | m² | _____ | _____ |
| 02.02.05 | | **Humuslieferung für Wechselflorbeete**<br>Humus- bzw. Komposterde (Rottegrad V) liefern, für Wechselflorflächen mit gleichmäßiger 10 cm Andeckungsstärke, mit sehr hoher Wasserspeicherfähigkeit, als Sackware bzw. aufgeteiltes Schüttgut liefern, einarbeiten gemäß Vorposition.<br><br>Volumenberechnung: Fläche x 10 cm<br>Großes Oval: ~90 m² x 0,1 m = 9 m³<br>Halbrundbeet: ~37 m² x 0,1 m = 3,7 m³<br>Kleines Oval I: ~20 m² x 0,1 m = 2 m³<br>Kleines Oval II: ~20 m² x 0,1 m = 2 m³ | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamtliefermenge: 16,7 m³ | | | |
| | 16,700 | m³ | | |
| 02.02.06 | **Wechselflor-Flächen bepflanzen**<br>Wechselflor-Flächen (Ovale und Halbrundbeet) bepflanzen<br>Frühjahrsblüher, Ein- bzw. Mehrjährige oder Staude mit<br>oder ohne Ballen pflanzen, ca. 10-30 Pfl./m²,<br>pflanzen in herzustellendes Pflanzloch, einschließlich<br>erforderlicher Erdarbeiten, Angießen, Richten, Stäben,<br>Ausputzen und fachgerechter Pflegeschnitt (bei Bedarf),<br>Brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssigen Boden seitlich einplanieren.<br>Pflanzung auf Flächen mit einer Neigung flacher als 1 :4.<br>Pflanzenlieferung über gesonderte Positionen<br><br>Gesamtfläche: 168,7 m²<br>Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 2x<br><br>2 Arbeitsgänge x 168,7 m² = 337,4 m² | | | |
| | 337,400 | m² | | |
| 02.02.07 | **Hainbuchenhecke schneiden an den Bootshäusern - Formschnitt**<br>Hainbuchenhecke schneiden an den Bootshäusern,<br>Heckenhöhe über 1,5 m, anfallendes Schnittgut aufnehmen und entsorgen, gerader Heckenverlauf,<br>geforderte Schnitthöhe (Entwicklungsziel) 2,50 m,<br>geforderte Schnittbreite 0,5 - 1 m,<br>Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,<br>landschaftlich freier, nicht geometrischer Schnitt mit Verjüngung nach oben.<br>Länge: 35 m in Abschnitten<br>Termin: im August | | | |
| | 35,000 | m | | |
| 02.02.08 | **Hainbuchenhecke schneiden am Rondell - Formschnitt**<br>Hainbuchenhecke schneiden am Rondell,<br>Heckenhöhe über 1,5 m, anfallendes Schnittgut aufnehmen und entsorgen, runder Heckenverlauf,<br>geforderte Schnitthöhe 2,0 m,<br>geforderte Schnittbreite 0,6 m,<br>Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,<br>trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. | | | |
| | 17,000 | m | | |
| 02.02.09 | **Pflanzflächen wässern**<br>Wässern von Pflanzflächen,<br>Flächen: Wechselflorflächen - 90,6 + 37,3 + 20,4 + 20,4 m²; Buchsheckenbereiche - 57 m²;<br>Rosenbeete - 22 m²<br>Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2: 25 Liter,<br>Wasser liefern,<br>Abrechnung erfolgt in der Abwicklung<br><br>Gesamtfläche: 247,7 m²<br>Anzahl der Arbeitsgänge: 10x<br><br>10 Arbeitsgänge x 247,7 m² = 2477,0 m² | | | |
| | 2.477,000 | m² | | |
| 02.02.10 | **Efeu - Kanten zurückschneiden**<br>Efeukanten im Verlauf zur angrenzenden Wegekante von Hand zurückschneiden, Anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.<br>Ausführung bei entsprechendem Wuchsfortschritt und Bedarf. | | | |
| | 215,000 | m | | |
| 02.02.11 | **Efeuflächen und Baumscheiben reinigen**<br>Efeuflächen und Baumscheiben von Unkraut und Abfällen<br>freihalten, anfallendes Material ist zu beseitigen.<br>1. Arbeitsgang Mitte Mai<br>2. Arbeitsgang Ende Juni<br>3. Arbeitsgang Ende Juli<br>4. Arbeitsgang Ende August<br>5. Arbeitsgang Anfang Oktober<br>Abgerechnet wird in der Abwicklung | | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Fläche: 789 m²<br>Auszuführen sind 5 Arbeitsgänge.<br><br>5 Arbeitsgänge x 789 m² = 3.945 m² | | | |
| | 3.945,000 | m² | _____ | _____ |
| *02.02.12* | **Efeuflächen neu aufbauen**<br>Grünflächen mit Efeuausfall wieder aufpflanzen, Stecklingswerbung im Bestand, Oberboden 20cm tief auflockern und mit Humus flächendeckend anreichern, Stecklinge nachpflanzen und anwässern / einschlämmen, Fläche mit Schnurnägeln und Warnband ca. 3 Wochen gegen Betretung absperren. Abrechnung nach Aufmaß. | | | |
| | 50,000 | m² | _____ | _____ |
| *02.02.13* | **Düngung Pflanzflächen**<br>Düngung der Pflanzflächen, Einsatz nach Abstimmung mit AG,<br>Flächen: Wechselflorflächen - 90,6 + 37,3 + 20,4 + 20,4 m²; Rosenbeete - 22 m² ; mineralischer NPK-Dünger,<br>Erzeugnis "Floranid permanent" o.glw.,<br>Menge 25 g/ m², aufbringen und nach Herstellerangaben einarbeiten.<br><br>gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>Gesamtfläche 190,7 m²<br>Ausführungszeitpunkt in Abstimmung mit AG | | | |
| | 190,700 | m² | _____ | _____ |
| *02.02.14* | **Rosenpflege**<br>Pflegeschnitt an Rosen im Bestand,<br>abgestorbene, kranke oder beschädigte Triebe entfernen,<br>artgerechte Wuchsform herstellen durch fachgerechten Pflegeschnitt, Schnittmaßnahmen nach vorheriger Absprache mit<br>dem Auftraggeber, Höhe der Rosen bis 1,5m,<br>teilweise ineinander gewachsen,<br>Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen. | | | |
| | 87,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.03* | **Pflege und Instandhaltung Wegflächen** | | | |
| *02.03.01* | **Instandhaltung der wassergeb. Wege**<br>Wassergebundene Wege im Park und auf der Insel vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen.<br>Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt.<br>Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.<br><br>Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.<br><br>6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober,1 x monatlich.<br>Gesamtfläche: 4729,70 m²<br>6 Arbeitsgänge x 4729,7 m² = 28376,40 m² | | | |
| | 28.376,400 | m² | _____ | _____ |
| *02.03.02* | **Wildwuchsbeseitigung auf Wegen**<br>Behandlung von Wildwuchs auf Wegen mit wassergebundener Decke durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, kein punktuelles Abflammen !, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile, Aufnahme durch Abfächern unmittelbar nach dem Absterben der oberirdischen Pflanzenteile.<br><br>4 Durchgänge: 20. KW, 26. KW, 32. KW, 38.KW,<br><br>Ausführung in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf und nach Möglichkeit am Montag früh, außerhalb der üblichen Besuchszeiten<br><br>gewähltes Verfahren vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>4 Arbeitsgänge x 4729,7 m² = 18918,8 m² | | | |
| | 18.918,800 | m² | _____ | _____ |
| *02.03.03* | **Pflasterflächen fegen**<br>Pflasterflächen fegen,<br>Flächen: Schlosszufahrt - 761,2 m²; Feldsteinpflaster an den Gebäuden - 270,8 m²; Terrasse am Kavalierhaus - 196,9 m²; Vorplatz Remise - 79 m²; Sandsteinplattenfläche am Schloss - 54,9 m² Oberfläche Granit-Kleinpflaster und Feldsteinpflaster,<br>anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.<br><br>Bis auf die Schlosszufahrt sind alle Flächen von Hand zu fegen.<br>Gesamtfläche: 1362,8 m²<br>6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.<br><br>6 Arbeitsgänge x 1362,8 m² = 8176,8 m² | | | |
| | 8.176,800 | m² | _____ | _____ |
| *02.03.04* | **Pflasterflächen von Bewuchs freihalten**<br>Pflasterflächen aus Vorposition von Bewuchs freihalten, insbesondere in den Randbereichen, Moospolster manuell entfernen (nicht abflammen!), Wildwuchs bekämpfen mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, kein punktuelles Abflammen !, entsprechend Herstellerangaben, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile.<br><br>Gesamtfläche: 1362,8 m²<br>3 Durchgänge: 20., 29. und 38. KW<br><br>Ausführung in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf und nach Möglichkeit am Montag früh, außerhalb der üblichen Besuchszeiten<br><br>gewähltes Verfahren vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>3 Arbeitsgänge x 1362,8 m² = 4088,40 m² | | | |
| | 4.088,400 | m² | _____ | _____ |
| *02.03.05* | **Wegeflächen von Laub beräumen**<br>Säubern der befestigten und wassergebundenen Wegeflächen und deren Randbereiche von Herbstlaub, | | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | kein Einsatz von Laubsaugern oder -bläsern, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br><br>2 Arbeitsgänge, 43. KW + 47.KW.<br>Gesamtfläche: 6092,5 m²<br><br>2 Arbeitsgänge x 6092,5 m² = 12185,0 m² | | | |
| | 12.185,000 | m² | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.04* | **Sonstige Arbeiten** | | | |
| *02.04.01* | **Stock- und Stammausschläge entfernen**<br>An allen älteren Parkbäumen Stock- und Stammausschläge entfernen, Anzahl gesamt ca. 235 Bäume, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Termin : 32. KW | | | |
| | 1,000 | psch | _____ | _____ |
| *02.04.02* | **Pflegeschnitt Jungbäume Allee**<br>Pflege-, Form- und Erziehungsschnitt an Jungbäumen gemäß Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der ZTV-Baumpflege ausführen; abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Art der Schnittmaßnahme in Abstimmung mit AG<br>Ort: Allee am Kavalierhaus<br>Art: Crataegus laevigata<br>Standort: doppelte Baumreihe am Weg am Kavalierhaus,<br>Stammdurchmesser über 10 cm, Baumhöhe bis 9 m,<br>Schnittflächen am Stamm / an Starkästen sauber nachschneiden,<br>anfallendes Ast- und Stammholz von der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen. | | | |
| | 18,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.04.03* | **Erziehungs- und Pflegeschnitt Jungbäume / Neupflanzungen**<br>Pflege- und Erziehungsschnitt an Jungbäumen/Neupflanzungen gemäß Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der ZTV-Baumpflege ausführen; abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen,Schnittziel ist eineartgerechte gleichmäßig gut ausgeprägte Krone,<br>Art/Ort: Kastanien an der Schlossauffahrt; Linden, Ulmen, Kastanien und Eichen im Park,<br>Stammdurchmesser über 10 cm, Baumhöhe bis 9 m, Schnittflächen über 5 cm Durchmesser nachschneiden<br>und mit Wundverschlußmittel verstreichen,<br>anfallendes Ast- und Stammholz von der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen. | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.04.04* | **Pflegeschnitt Sträucher**<br>Gehölzschnitt an allen Sträuchern im Bestand,<br>Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt,<br>abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und<br>Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber,<br>Flächen: S1 - 336,6 m² ; S2 - 69,5 m² ; S3 - 75 m² ; S4 - 13,4 ; S5 - 7,6 ; S6 - 5,2 m² ; S7 - 3,3 m² ; S8 - 223,8 m² ; S9 - 76,4 m² ; S10 - 77,2 m² ; S11 - 77,6 m² ; S12 - 142,5 m² ;<br>Sträucher am großen Wechselfloroval und auf den Efeuflächen ~ 300 m²<br><br>Höhe der Gehölze über 1,0m bis 4,0 m,<br>Breite über 1,0m bis 3,0 m<br>teilweise ineinander gewachsen,<br>Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Gesamtfläche: 1408,1 m² | | | |
| | 1.408,100 | m² | _____ | _____ |
| *02.04.05* | **EW-Schächte reinigen**<br>Entwässerungsrinnen und -schächte verschiedener Art öffnen und Schlammeimer bzw. Sandfänge entleeren und reinigen,<br>Schächte im Wege- und Rasenbereich,<br>anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.<br>2 Arbeitsgänge, Frühjahr und Herbst.<br><br>2 Arbeitsgänge x 6 Stk = 12 Stk | | | |
| | 12,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.04.06* | **Straßen- und Wegereinigung (z.T. Anliegerpflichten)**<br>Reinigung Fahrbahnrinne/-rand bis mind. zur Hälfte der Straße, Anliegerpflichten gemäß Straßenreinigungssatzung Mirow, Straßenoberfläche Kopfstein, teilw. Wegeflächen mit wassergebundener Wegedecke, Beseitigung von Laub, Ästen, Schlamm, Abfällen und Hundekot.<br><br>Fläche A1: 370,20 m²<br>Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.<br><br>12 Arbeitsgänge x 370,20 m² = 4.442,40 m² | | | |
| | 4.442,400 | m² | _____ | _____ |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

*02.04.07* **Straßenabläufe reinigen**

Entwässerungsschächte der Straßenabläufe in der Fläche A1, am Torhaus, öffnen und Schlammeimer bzw. Sandfänge entleeren und reinigen, Schächte im Straßenbereich,
anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.
1 Arbeitsgang monatlich April - November.

8 Arbeitsgänge x 6 Stk = 48 Stk

48,000 Stk _____ _____

*02.04.08* **Kübelpflanzung pflegen**

Kübelpflanzung pflegen, schneiden (auch Formschnitt), stäben und aufbinden der Pflanzen, entfernen von unerwünschtem Aufwuchs und Unrat, ergänzen von Substrat in den Gefäßen, anfallende Stoffe aufnehmen und entsorgen,
abgerechnet wird die einzelne Kübelpflanze.

2 Arbeitsgänge x 6 Kübelpflanzen = 12 Stk

12,000 Stk _____ _____

*02.04.09* **Kübelpflanzen Laurus nobilis überwintern**

Kübelpflanzen vor dem ersten Frost zur Überwinterung frostsicher durch den AN unterbringen und über die Wintermonate fachgerecht pflegen, Kübelmaße D = 0,5m; H = 0,42m, Kübel mit Substrat gefüllt und bepflanzt mit Laurus nobilis H = ~1,5 m, die Ein- und Auslagerung ist mit dem AG abzusprechen und anzumelden, der AN stellt den fachlich geeigneten Ort zur Unterbringung der Kübelpflanzen,
Einlagerung vor den ersten Nachtfrösten (Ende
September/Anfang Oktober),
Auslagerung nach den Eisheiligen (Mitte bis Ende Mai),vor Auslieferung nachweislich gegen saugende Insekten mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandeln, Leistung inkl. Lade-, Transport- und notwendigen Nebenarbeiten.

2,000 Stk _____ _____

*02.04.10* **Kübelpflanzen Nerium oleander überwintern**

Kübelpflanzen vor dem ersten Frost zur Überwinterung frostsicher durch den AN unterbringen und über die Wintermonate fachgerecht pflegen, Kübelmaße D = 1m; H = 0,75m, Kübel mit Substrat gefüllt und bepflanzt mit Nerium oleander H = 2-3 m, die Ein- und Auslagerung ist mit dem AG abzusprechen und anzumelden, der AN stellt den fachlich geeigneten Ort zur Unterbringung der Kübelpflanzen,
Einlagerung vor den ersten Nachtfrösten (Ende
September/Anfang Oktober),
Auslagerung nach den Eisheiligen (Mitte bis Ende Mai),vor Auslieferung nachweislich gegen saugende Insekten mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandeln, Leistung inkl. Lade-, Transport- und notwendigen Nebenarbeiten.

4,000 Stk _____ _____

*02.04.11* **Schädlingsbekämpfung an Kübelpflanzen Nerium oleander**

Schädlingsbekämpfung an Kübelpflanzen Nerium oleander,
Bekämpfung von saugenden Schädlingen an Trieben und Blättern (auch Blattunterseite) der Kübelpflanzen mit zugelassenen systemischen und/oder direkt wirkenden Bekämpfungsmitteln nach Wahl des AN. Auffällig dichten Befall nach erfolgreicher Behandlung manuell entfernen.
Bekämpfung ca. 3x pro Pflegejahr nach festgestelltem Bedarf.

Die Pflanzen sind fortlaufend wärend der Pflege auf Hinweise wie dichter Lausbefall an Triebspitzen und Blättern, dunkle Flecken, Gespinste u.ä. zu untersuchen.

12,000 St _____ _____

*02.04.12* **Schädlingsbekämpfung an Heckenpflanzen Buchs**

Schädlingsbekämpfung von Buchsbaumzünslerbefall an den Buchsbaumhecken des Schlosspark mit zugelassenen systemischen und/oder direkt wirkenden Bekämpfungsmitteln nach Wahl des AN. Auffällig dichten Befall nach erfolgreicher Behandlung manuell entfernen.

Bekämpfung sofort nach festgestelltem Bedarf.

Die Hecken sind fortlaufend während der Pflege auf Hinweise wie trockene Pflanzenteile, Raupen, gespinstartige Nester und dunkle Kotflecken auf den Blättern zu untersuchen.

153,000 m _____ _____

*02.04.13* **Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter) entsprechend gesonderter Beauftragung durch den AG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 5,000 | h | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.05* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *02.05.01* | **Bellis perennis 'Tasso weiß'**<br>Bellis perennis 'Tasso weiß' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 675,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.05.02* | **Cheiranthus cheiri 'Goldkönig'**<br>Cheiranthus cheiri 'Goldkönig' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 435,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.05.03* | **Tulipa Cheers**<br>Tulipa Cheers liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 400,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.05.04* | **Viola cornuta 'Sorbet Heaven'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Heaven' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 550,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.05.05* | **Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 650,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.06* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *02.06.01* | **Canna indica 'Brilliant'**<br>Canna indica 'Brilliant' liefern,<br>Güte: Con. 5l, 60-80. | | | |
| | 37,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.06.02* | **Geranium sylvaticum 'Album'**<br>Geranium sylvaticum 'Album' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 200,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.06.03* | **Ageratum houstonianum 'Blaue Donau'**<br>Ageratum houstonianum 'Blaue Donau' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 1.200,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.06.04* | **Rudbeckia hirta 'Toto'**<br>Rudbeckia hirta 'Toto' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 1.400,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.07* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *02.07.01* | **Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet"**<br>Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.07.02* | **Myosotis sylvatica**<br>Myosotis sylvatica liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.07.03* | **Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 64,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.07.04* | **Viola cornuta "Irish Molly"**<br>Viola cornuta "Irish Molly" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.07.05* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.07.06* | **Viola cornuta "Rebecca"**<br>Viola cornuta "Rebecca" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.07.07* | **Voila cornuta "Milkmaid"**<br>Voila cornuta "Milkmaid" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.07.08* | **Tulipa orphanidea**<br>Tulipa orphanidea liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.07.09* | **Tulipa greigii**<br>Tulipa greigii liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.08* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *02.08.01* | **Amaranthus paniculatus 'Oeschberg'**<br>Amaranthus paniculatus 'Oeschberg' liefern,<br>Güte: mind. Topf 11 cm. | | | |
| | 20,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.08.02* | **Geranium wallichianum 'Rozanne'**<br>Geranium wallichianum 'Rozanne' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.08.03* | **Salvia nemorosa 'Viola Klose'**<br>Salvia nemorosa 'Viola Klose' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.08.04* | **Calendula officinalis 'Yellow Gittana'**<br>Calendula officinalis 'Yellow Gittana' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 300,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.08.05* | **Tagetes patula nana**<br>Tagetes patula nana liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 220,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.09* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *02.09.01* | **Viola cornuta "Irish Molly"**<br>Viola cornuta "Irish Molly" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.09.02* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 150,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.09.03* | **Tulipa kolpakowskiana**<br>Tulipa kolpakowskiana liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.09.04* | **Tulipa greigii**<br>Tulipa greigii liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.10* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *02.10.01* | **Ageratum houstonianum "Blaues Meer"**<br>Ageratum houstonianum "Blaues Meer" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 150,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.10.02* | **Begonia × semperflorens-cultorum**<br>Begonia × semperflorens-cultorum liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 220,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.10.03* | **Canna indica "Tropicanna"**<br>Canna indica "Tropicanna" liefern,<br>Güte: gut entwickelte Solitärpflanze, Con. 5l, H 60-80, mit Blütenansatz. | | | |
| | 1,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.11* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *02.11.01* | **Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet"**<br>Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.11.02* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.11.03* | **Primula x pubescens**<br>Primula x pubescens liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.11.04* | **Tulipa kolpakowskiana**<br>Tulipa kolpakowskiana liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.11.05* | **Tulipa orphanidea**<br>Tulipa orphanidea liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.11.06* | **Narcissus orientalis**<br>Narcissus orientalis liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 200,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.12* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *02.12.01* | **Agave americana**<br>Agave americana liefern,<br>Güte: gut entwickelte Solitärpflanze, Con. 10l, H mind. 40-50, mit Blütenansatz. | | | |
| | 1,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.12.02* | **Ageratum houstonianum "Azur"**<br>Ageratum houstonianum "Azur" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 110,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.12.03* | **Geranium renardii**<br>Geranium renardii liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *02.12.04* | **Pelargonium-Zonale-Hybride "Merkur"**<br>Pelargonium-Zonale-Hybride "Merkur" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *02.13* | **Nachpflanzungen** | | | |
| *02.13.01* | **Entwicklungspflege Nachpflanzung - jährlich / Entfernung Pflanzverankerung**<br>Entwicklungspflege der Gehölznachpflanzung mit folgenden Leistungen:<br>Lockern der Baumscheibe, Kontrolle und ggf. richten der Pflanzverankerung, trockene Triebe abschneiden,<br>Fläche von Unkraut, Steinen >3 cm<br>Durchmesser und sonstigem Unrat säubern,<br>Dauerunkräuter ausgraben.<br>Anzahl der Arbeitsgänge 4 pro Jahr.<br>Anfallender Unrat ist zu beseitigen.<br>Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.<br>Abrechnung in der Abwicklung;<br>Pflegegänge sind dem AG vor Beginn anzuzeigen.<br>4 Pg x 1 St = 4 Pg<br><br>Entfernung der Pflanzverankerung am Ende der 3jährigen Entwicklungspflege inkl. fachgerechter Entsorgung des anfallenden Materials. | | | |
| | 4,000 | Pg | _____ | _____ |
| *02.13.02* | **Hochstämme wässern**<br>Hochstämme (Neupflanzungen) wässern,<br>wöchentlich bzw. bei Bedarf auch häufiger.<br>Besonders wichtig ist das ausreichende Wässern.<br>Menge: ca. 150 l/ Gehölz, pro Baum ist eine Fläche von 2 m² zu bewässern.<br>Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der Arbeitsgänge zu berücksichtigen.<br>Arbeiten entsprechend DIN 18 919, Pkt. 4.11.<br><br>1 St. x 2 m²/St. = 2 m²/AG x 24 AG = 48 m²<br>Abrechnung per Abwicklung mit Nachweis durch bestätigende Unterschrift der örtlichen Verwaltung des AG. | | | |
| | 48,000 | m² | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03* | **Schlosspark Mirow - Parkpflege 2029** | | | |
| *03.01* | **Rasen- und Wiesenpflege** | | | |
| *03.01.01* | **Wiesen- und Krautsaum mähen**<br>Wiesen- und Krautsaum mähen mit Freischneider, ca. 5m von der Wegekante in den angrenzenden Gehölzbestand hinein,<br>Flächen gem. Übersichtsplan: W1 - 281,4 m²; W2 - 111,5 m² ; W3 - 191 m²<br>Schnitthöhe ca. 8cm, Wuchshöhe 10 bis 30 cm, Oberfläche ist größtenteils eben, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen,<br>Heister, Bäume, Sträucher und Ausstattungselemente (Leuchten) stehen innerhalb der Wiesenfläche und sind beim Mähen zu berücksichtigen,<br>Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,<br>Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern.<br>Anfallender Unrat ist zu entsorgen.<br><br>Gesamtfläche: 583,9 m²<br>Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.<br><br>6 Arbeitsgänge x 583,9 m² = 3.503,4 m² | | | |
| | 3.503,400 m² | | _____ | _____ |
| *03.01.02* | **Rasenflächen und -streifen mähen**<br>Rasenflächen und -streifen mähen,<br>Flächen gem. Übersichtsplan: R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R3 - 821 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R14 - 579 m²; R15 (inkl. 1m-Rasenstreifen am Wiesen und Krautsaum) - 1717 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R18 - 1276 m² ; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²; R23 - 55 m²; R24 (teilw. Anliegerpflicht) - 568 m²<br>Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen, Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen- Standard, 25 g/m2,.<br>Hangneigung bis 1:4, im Uferbereich bis 1:2.<br>Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,<br>Plastik u.a. Unrat zu säubern.<br>Anfallender Unrat ist zu entsorgen.<br>Abrechnung in der Abwicklung.<br><br>Gesamtfläche: 12.337 m²<br>Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.<br><br>12 Arbeitsgänge x 12337 m² = 148.044 m² | | | |
| | 148.044,000 m² | | _____ | _____ |
| *03.01.03* | **Rasenflächen am Wallberg mähen**<br>Rasen am Wallberg mähen, Flächen am Hang mit Neigung bis über 1:1, Flächen gem. Übersichtsplan: RH1 - 505 m²; RH2 - 530 m²<br>Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen,<br>Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen- Standard, 25 g/m², dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern.<br>Anfallender Unrat ist zu entsorgen.<br>Abrechnung in der Abwicklung.<br><br>Gesamtfläche: 1.035 m²<br>Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.<br><br>12 Arbeitsgänge x 1.035 m² = 12.420 m² | | | |
| | 12.420,000 m² | | _____ | _____ |
| *03.01.04* | **Rasen am Müllstandort/Spielplatz mähen**<br>Rasen mähen, Fläche: Rasenfläche an dem Müllstandort / Spielplatz ca. 716 m² Schnitthöhe 3-4cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Unebenheiten (insbes. Maulwurfshügel) ausgleichen, Nachsäen von Kahlstellen mit RSM 2.1 Gebrauchsrasen-Standard, 25 g/m2,.<br>Hangneigung bis 1:4.<br>Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen,<br>Plastik u.a. Unrat zu säubern.<br>Anfallender Unrat ist zu entsorgen.<br>Abrechnung in der Abwicklung.<br><br>Fläche: 716 m²<br>Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.<br><br>12 Arbeitsgänge x 716 m² = 8.592 m² | | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 8.592,000 | m² | | |
| 03.01.05 | **Rasenflächen von Laub beräumen**<br>Säubern der Rasenflächen aus Vorpositionen von Herbstlaub, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br><br>Gesamtfläche: 13053 m²<br>2 Arbeitsgänge, 43. KW + 47.KW.<br><br>2 Arbeitsgänge x 13053 m² = 26.106 m² | | | |
| | 26.106,000 | m² | | |
| 03.01.06 | **Rasenflächen vertikutieren**<br>Rasenflächen vertikutieren,<br>Flächen gem. Übersichtsplan: R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²; R23 - 55 m²<br>im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise verticutieren,<br>Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm,<br>der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen,<br>Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen. R18 Rasenparterre darf aufgrund der eingebauten Maulwurfssperre nicht verticutiert werden.<br><br>Gesamtfläche: 7.376 m² | | | |
| | 7.376,000 | m² | | |
| 03.01.07 | **Rasenflächen wässern**<br>Wässern von Rasenflächen,<br>Flächen gem. Übersichtsplan:<br>R1 - 302 m²; R2 - 180 m²; R3 - 821 m²; R4 - 97 m²; R5a+b - 502 m²; R6 - 317 m²; R7 - 339 m²; R8 - 67 m²; R9 - 52 m²; R10 - 159 m²; R11 - 153 m²; R12 - 154 m²; R13 - 326 m²; R14 - 579 m²; R16 - 966 m²; R17- 1068 m²; R18 - 1276 m² ; R19 - 185 m²; R20 - 1289 m²; R21 - 909 m² ; R22 - 256 m²<br><br>Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²: 15 Liter,<br>Wasser liefern,<br>Abrechnung erfolgt in der Abwicklung<br>Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 6x<br><br>Gesamtfläche: 9.997 m²<br>6 Arbeitsgänge x 9.997 m² = 59.982 m² | | | |
| | 59.982,000 | m² | | |
| 03.01.08 | **Düngung Rasenflächen**<br>Düngung der Rasenflächen aus Vorposition,<br>Dünger gleichmäßig aufbringen.<br>Düngeart: Rasendünger, mineralischer NPK-Dünger mit Langzeitwirkung<br>Düngerjahresbedarf: 130 g/m² lt. nachfolgender Aufgliederung:<br>Zeitpunkt der Ausführung:<br>1. Anfang April: 50 g/m² NPK-Dünger mit Langzeitwirkung (8 - 12 Wochen), NPK-Verhältnis: 20-5-8,<br>2. Mitte - Ende Juni: 40 g/m² NPK-Dünger mit Langzeitwirkung (8 - 12 Wochen), NPK-Verhältnis: 20-5-8,<br>3. Mitte September: 40 g/m² NPK-Dünger, NPK-Verhältnis: 6-5-12(kalibetont)<br>Der Dünger ist gleichmäßig auf die trockene Rasenfläche aufzubringen(Vermeidung von Verbrennungen) und anschließend mit 5 - 10 Liter/ m² einzuwässern.<br>Herstellervorschriften sind zu beachten !<br>Anzahl der Arbeitsgänge: 3<br><br>Gesamtfläche: 9.997 m²<br>3 Arbeitsgänge x 9.997 m² = 29.991 m² | | | |
| | 29.991,000 | m² | | |
| 03.01.09 | **Düngung Rasenparterre eisenbetont**<br>Spezialpflege für Rasenparterre, Rasendüngung mit Spurennährstoff Eisen, zugelassenes Düngemittel in Form von Eisensalz bebunden an Sulfat, staubfrei, geeignet zur Unterstützung von Rasenwachstum bei Staunässe und unter Schattendruck, zur Bekämpfung von übermäßigem Mooswachstum.<br>Düngemittel nach Angabe des Herstellers ausbringen, bei Streuanwendung ca. 20g/m², Ausbringung 2-3 Tage nach dem Mähgang bei möglichst feuchter Witterung. | | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:<br>' ... '<br><br>Fläche R18: 1.276 m²<br>1 Arbeitsgang im April. | | | |
| | 1.276,000 | m² | _____ | _____ |
| *03.01.10* | **Rasenparterre manuell abrechen**<br>Rasenparterre manuell abrechen ca. eine Woche nach erfolgter Düngung aus Vorposition, entfernen von abgestorbenen Moospolstern und Rasenfilz, flach eingebaute Maulwurfsperre beachten, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen.<br><br>Fläche R18: 1.276 m²<br>1 Arbeitsgang im Mai. | | | |
| | 1.276,000 | m² | _____ | _____ |
| *03.01.11* | **Rasenkanten stechen**<br>Rasenkanten im Abstand von ca. 20cm zur angrenzenden Schnitthecke im ovalen/runden Verlauf und geraden Abschnitten abstechen, Stichkante nachsanden, Flächen im Bereich Rasenspiegel zwischen Schloss und Kavalierhaus und am Halbrundbeet am Schloss,<br>Anfallende Stoffe sind zu entsorgen.<br>Ausführung bei entsprechendem Wuchsfortschritt.<br><br>Geamtlänge: 135 m | | | |
| | 135,000 | m | _____ | _____ |
| *03.01.12* | **Rasenschäden beseitigen**<br>Rasenschäden über 1m² beseitigen<br>Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansähen mit RSM 2.3 mind. 30g/m², Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flatterband absperren.<br>Abrechnung nach Aufmaß | | | |
| | 15,000 | m² | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| 03.02 | | **Pflege und Instandhaltung Pflanzflächen und Hecken** | | |
| 03.02.01 | | **Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen**<br>Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanz-, Strauchflächen und an Buchshecken entfernen,<br>Flächen: Wechselflorflächen - 93 + 45 + 20 + 19 m²; Buchsheckenbereiche - 57 m²; Rosenbeete - 22 m² ; S1 - 162 m² ; S2 - 29 m² ; S3 - 63 m² ; S4 - 58 m² ; S5 - 13 m² ; S6 - 8 m² ; S7 - 3 m² ; S8 - 190 m² ; S9 - 65 m² ; S10 - 77 m² ; S11 - 35 m² ; S12 - 144 m²; Staudenbeet Wallberg 29 + 11 + 7 m²<br>Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen,<br>anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Boden zwischen den Pflanzen und an den Hecken (20cm beidseitig) lockern,<br><br>Gesamtfläche: 1.150 m²<br>Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.<br>6 Arbeitsgänge x 1.150 m² = 6.900 m² | | |
| | 6.900,000 | m² | _____ | _____ |
| 03.02.02 | | **Buchshecken schneiden - Formschnitt**<br>Formhecke aus Buchs schneiden,<br>Höhe 20-40 cm, Breite 20 bis 30 cm,<br>auf gleichmäßige Schnitthöhe schneiden,<br>auf gleichmäßige Schnittbreite schneiden,<br>Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, leicht konischer Schnitt mit Verjüngung nach oben,<br>Heckenverlauf oval bis rund.<br>Bereiche: Hecke am Rosenbeet, Hecke im Rondell und Heckenhalbkreis am Gartensaal<br><br>Gesamtlänge:153 m<br>Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge, 19. und 39. KW.<br><br>2 Arbeitsgänge x 153 m = 306 m | | |
| | 306,000 | m | _____ | _____ |
| 03.02.03 | | **Buchshecken düngen**<br>Düngen von Buchspflanzen im Heckenverband mit Buchsdünger,<br>Düngerzeitraum von April bis August, Mengen und<br>Ausbringung nach Herstellervorschrift,<br>Bereiche: Hecke am Rosenbeet, Hecke im Rondell und Heckenhalbkreis am Gartensaal.<br><br>gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>Auszuführen sind 3 Arbeitsgänge.<br><br>3 Arbeitsgänge x 153 m = 459 m | | |
| | 459,000 | m | _____ | _____ |
| 03.02.04 | | **Wechselflor-Flächen abräumen und planieren**<br>Wechselflor-Flächen (Ovale und Halbrundbeet) abräumen,<br>von Aufwuchs und Bepflanzung einschl. Wurzelwerk,<br>das abgeräumte Material fachgerecht entsorgen,<br>freigelegte Oberbodenfläche 20cm tief lockern und dabei einmal im Frühjahr Humus aus Folgeposition gleichmäßig einarbeiten, Flächen feinplanieren, Pflanzflächenmitte leicht überhöhen und Ausrundung der Ovale wieder herstellen.<br><br>Geamtfläche: 168,7 m²<br>Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 2x<br><br>2 Arbeitsgänge x 168,7 m² = 337,4 m² | | |
| | 337,400 | m² | _____ | _____ |
| 03.02.05 | | **Humuslieferung für Wechselflorbeete**<br>Humus- bzw. Komposterde (Rottegrad V) liefern, für Wechselflorflächen mit gleichmäßiger 10 cm Andeckungsstärke, mit sehr hoher Wasserspeicherfähigkeit, als Sackware bzw. aufgeteiltes Schüttgut liefern, einarbeiten gemäß Vorposition.<br><br>Volumenberechnung: Fläche x 10 cm<br>Großes Oval: ~90 m² x 0,1 m = 9 m³<br>Halbrundbeet: ~37 m² x 0,1 m = 3,7 m³<br>Kleines Oval I: ~20 m² x 0,1 m = 2 m³<br>Kleines Oval II: ~20 m² x 0,1 m = 2 m³ | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamtliefermenge: 16,7 m³ | | | |
| | 16,700 | m³ | | |
| 03.02.06 | **Wechselflor-Flächen bepflanzen**<br>Wechselflor-Flächen (Ovale und Halbrundbeet) bepflanzen<br>Frühjahrsblüher, Ein- bzw. Mehrjährige oder Staude mit<br>oder ohne Ballen pflanzen, ca. 10-30 Pfl./m²,<br>pflanzen in herzustellendes Pflanzloch, einschließlich<br>erforderlicher Erdarbeiten, Angießen, Richten, Stäben,<br>Ausputzen und fachgerechter Pflegeschnitt (bei Bedarf),<br>Brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssigen Boden seitlich einplanieren.<br>Pflanzung auf Flächen mit einer Neigung flacher als 1 :4.<br>Pflanzenlieferung über gesonderte Positionen<br><br>Gesamtfläche: 168,7 m²<br>Anzahl der Arbeitsgänge in Abstimmung mit dem AG: 2x<br><br>2 Arbeitsgänge x 168,7 m² = 337,4 m² | | | |
| | 337,400 | m² | | |
| 03.02.07 | **Hainbuchenhecke schneiden an den Bootshäusern - Formschnitt**<br>Hainbuchenhecke schneiden an den Bootshäusern,<br>Heckenhöhe über 1,5 m, anfallendes Schnittgut aufnehmen und entsorgen, gerader Heckenverlauf,<br>geforderte Schnitthöhe (Entwicklungsziel) 2,50 m,<br>geforderte Schnittbreite 0,5 - 1 m,<br>Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,<br>landschaftlich freier, nicht geometrischer Schnitt mit Verjüngung nach oben.<br>Länge: 35 m in Abschnitten<br>Termin: im August | | | |
| | 35,000 | m | | |
| 03.02.08 | **Hainbuchenhecke schneiden am Rondell - Formschnitt**<br>Hainbuchenhecke schneiden am Rondell,<br>Heckenhöhe über 1,5 m, anfallendes Schnittgut aufnehmen und entsorgen, runder Heckenverlauf,<br>geforderte Schnitthöhe 2,0 m,<br>geforderte Schnittbreite 0,6 m,<br>Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,<br>trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. | | | |
| | 17,000 | m | | |
| 03.02.09 | **Pflanzflächen wässern**<br>Wässern von Pflanzflächen,<br>Flächen: Wechselflorflächen - 90,6 + 37,3 + 20,4 + 20,4 m²; Buchsheckenbereiche - 57 m²;<br>Rosenbeete - 22 m²<br>Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2: 25 Liter,<br>Wasser liefern,<br>Abrechnung erfolgt in der Abwicklung<br><br>Gesamtfläche: 247,7 m²<br>Anzahl der Arbeitsgänge: 10x<br><br>10 Arbeitsgänge x 247,7 m² = 2477,0 m² | | | |
| | 2.477,000 | m² | | |
| 03.02.10 | **Efeu - Kanten zurückschneiden**<br>Efeukanten im Verlauf zur angrenzenden Wegekante von Hand zurückschneiden, Anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.<br>Ausführung bei entsprechendem Wuchsfortschritt und Bedarf. | | | |
| | 215,000 | m | | |
| 03.02.11 | **Efeuflächen und Baumscheiben reinigen**<br>Efeuflächen und Baumscheiben von Unkraut und Abfällen<br>freihalten, anfallendes Material ist zu beseitigen.<br>1. Arbeitsgang Mitte Mai<br>2. Arbeitsgang Ende Juni<br>3. Arbeitsgang Ende Juli<br>4. Arbeitsgang Ende August<br>5. Arbeitsgang Anfang Oktober<br>Abgerechnet wird in der Abwicklung | | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

Fläche: 789 m²
Auszuführen sind 5 Arbeitsgänge.

5 Arbeitsgänge x 789 m² = 3.945 m²

3.945,000 m² _____ _____

*03.02.12* **Efeuflächen neu aufbauen**

Grünflächen mit Efeuausfall wieder aufpflanzen, Stecklingswerbung im Bestand, Oberboden 20cm tief auflockern und mit Humus flächendeckend anreichern, Stecklinge nachpflanzen und anwässern / einschlämmen, Fläche mit Schnurnägeln und Warnband ca. 3 Wochen gegen Betretung absperren. Abrechnung nach Aufmaß.

50,000 m² _____ _____

*03.02.13* **Düngung Pflanzflächen**

Düngung der Pflanzflächen, Einsatz nach Abstimmung mit AG,
Flächen: Wechselflorflächen - 90,6 + 37,3 + 20,4 + 20,4 m²; Rosenbeete - 22 m² ; mineralischer NPK-Dünger,
Erzeugnis "Floranid permanent" o.glw.,
Menge 25 g/ m², aufbringen und nach Herstellerangaben einarbeiten.

gewähltes Produkt vom Bieter einzutragen:
' ..... '

Gesamtfläche 190,7 m²
Ausführungszeitpunkt in Abstimmung mit AG

190,700 m² _____ _____

*03.02.14* **Rosenpflege**

Pflegeschnitt an Rosen im Bestand,
abgestorbene, kranke oder beschädigte Triebe entfernen,
artgerechte Wuchsform herstellen durch fachgerechten Pflegeschnitt, Schnittmaßnahmen nach vorheriger Absprache mit
dem Auftraggeber, Höhe der Rosen bis 1,5m,
teilweise ineinander gewachsen,
Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

87,000 Stk _____ _____

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| 03.03 | | **Pflege und Instandhaltung Wegflächen** | | |
| 03.03.01 | | **Instandhaltung der wassergeb. Wege**<br>Wassergebundene Wege im Park und auf der Insel vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen.<br>Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt.<br>Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.<br><br>Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.<br><br>6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober,1 x monatlich.<br>Gesamtfläche: 4729,70 m²<br>6 Arbeitsgänge x 4729,7 m² = 28376,40 m² | | |
| | 28.376,400 | m² | _____ | _____ |
| 03.03.02 | | **Wildwuchsbeseitigung auf Wegen**<br>Behandlung von Wildwuchs auf Wegen mit wassergebundener Decke durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, kein punktuelles Abflammen !, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile, Aufnahme durch Abfächern unmittelbar nach dem Absterben der oberirdischen Pflanzenteile.<br><br>4 Durchgänge: 20. KW, 26. KW, 32. KW, 38.KW,<br><br>Ausführung in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf und nach Möglichkeit am Montag früh, außerhalb der üblichen Besuchszeiten<br><br>gewähltes Verfahren vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>4 Arbeitsgänge x 4729,7 m² = 18918,8 m² | | |
| | 18.918,800 | m² | _____ | _____ |
| 03.03.03 | | **Pflasterflächen fegen**<br>Pflasterflächen fegen,<br>Flächen: Schlosszufahrt - 761,2 m²; Feldsteinpflaster an den Gebäuden - 270,8 m²; Terrasse am Kavalierhaus - 196,9 m²; Vorplatz Remise - 79 m²; Sandsteinplattenfläche am Schloss - 54,9 m² Oberfläche Granit-Kleinpflaster und Feldsteinpflaster,<br>anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.<br><br>Bis auf die Schlosszufahrt sind alle Flächen von Hand zu fegen.<br>Gesamtfläche: 1362,8 m²<br>6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.<br><br>6 Arbeitsgänge x 1362,8 m² = 8176,8 m² | | |
| | 8.176,800 | m² | _____ | _____ |
| 03.03.04 | | **Pflasterflächen von Bewuchs freihalten**<br>Pflasterflächen aus Vorposition von Bewuchs freihalten, insbesondere in den Randbereichen, Moospolster manuell entfernen (nicht abflammen!), Wildwuchs bekämpfen mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, kein punktuelles Abflammen !, entsprechend Herstellerangaben, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile.<br><br>Gesamtfläche: 1362,8 m²<br>3 Durchgänge: 20., 29. und 38. KW<br><br>Ausführung in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf und nach Möglichkeit am Montag früh, außerhalb der üblichen Besuchszeiten<br><br>gewähltes Verfahren vom Bieter einzutragen:<br>' ..... '<br><br>3 Arbeitsgänge x 1362,8 m² = 4088,40 m² | | |
| | 4.088,400 | m² | _____ | _____ |
| 03.03.05 | | **Wegeflächen von Laub beräumen**<br>Säubern der befestigten und wassergebundenen Wegeflächen und deren Randbereiche von Herbstlaub, | | |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

kein Einsatz von Laubsaugern oder -bläsern, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,

2 Arbeitsgänge, 43. KW + 47.KW.
Gesamtfläche: 6092,5 m²

2 Arbeitsgänge x 6092,5 m² = 12185,0 m²

12.185,000 m² _____ _____

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.04* | **Sonstige Arbeiten** | | | |
| *03.04.01* | **Stock- und Stammausschläge entfernen**<br>An allen älteren Parkbäumen Stock- und Stammausschläge entfernen, Anzahl gesamt ca. 235 Bäume, Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Termin : 32. KW | | | |
| | 1,000 | psch | _____ | _____ |
| *03.04.02* | **Pflegeschnitt Jungbäume Allee**<br>Pflege-, Form- und Erziehungsschnitt an Jungbäumen gemäß Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der ZTV-Baumpflege ausführen; abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Art der Schnittmaßnahme in Abstimmung mit AG<br>Ort: Allee am Kavalierhaus<br>Art: Crataegus laevigata<br>Standort: doppelte Baumreihe am Weg am Kavalierhaus,<br>Stammdurchmesser über 10 cm, Baumhöhe bis 9 m,<br>Schnittflächen am Stamm / an Starkästen sauber nachschneiden,<br>anfallendes Ast- und Stammholz von der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen. | | | |
| | 18,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.04.03* | **Erziehungs- und Pflegeschnitt Jungbäume / Neupflanzungen**<br>Pflege- und Erziehungsschnitt an Jungbäumen/Neupflanzungen gemäß Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der ZTV-Baumpflege ausführen; abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen,Schnittziel ist eineartgerechte gleichmäßig gut ausgeprägte Krone,<br>Art/Ort: Kastanien an der Schlossauffahrt; Linden, Ulmen, Kastanien und Eichen im Park,<br>Stammdurchmesser über 10 cm, Baumhöhe bis 9 m, Schnittflächen über 5 cm Durchmesser nachschneiden<br>und mit Wundverschlußmittel verstreichen,<br>anfallendes Ast- und Stammholz von der Baustelle entfernen und fachgerecht entsorgen. | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.04.04* | **Pflegeschnitt Sträucher**<br>Gehölzschnitt an allen Sträuchern im Bestand,<br>Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt,<br>abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und<br>Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber,<br>Flächen: S1 - 336,6 m² ; S2 - 69,5 m² ; S3 - 75 m² ; S4 - 13,4 ; S5 - 7,6 ; S6 - 5,2 m² ; S7 - 3,3 m² ; S8 - 223,8 m² ; S9 - 76,4 m² ; S10 - 77,2 m² ; S11 - 77,6 m² ; S12 - 142,5 m² ;<br>Sträucher am großen Wechselfloroval und auf den Efeuflächen ~ 300 m²<br><br>Höhe der Gehölze über 1,0m bis 4,0 m,<br>Breite über 1,0m bis 3,0 m<br>teilweise ineinander gewachsen,<br>Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen,<br>Gesamtfläche: 1408,1 m² | | | |
| | 1.408,100 | m² | _____ | _____ |
| *03.04.05* | **EW-Schächte reinigen**<br>Entwässerungsrinnen und -schächte verschiedener Art öffnen und Schlammeimer bzw. Sandfänge entleeren und reinigen,<br>Schächte im Wege- und Rasenbereich,<br>anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.<br>2 Arbeitsgänge, Frühjahr und Herbst.<br><br>2 Arbeitsgänge x 6 Stk = 12 Stk | | | |
| | 12,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.04.06* | **Straßen- und Wegereinigung (z.T. Anliegerpflichten)**<br>Reinigung Fahrbahnrinne/-rand bis mind. zur Hälfte der Straße, Anliegerpflichten gemäß Straßenreinigungssatzung Mirow, Straßenoberfläche Kopfstein, teilw. Wegeflächen mit wassergebundener Wegedecke, Beseitigung von Laub, Ästen, Schlamm, Abfällen und Hundekot.<br><br>Fläche A1: 370,20 m²<br>Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.<br><br>12 Arbeitsgänge x 370,20 m² = 4.442,40 m² | | | |
| | 4.442,400 | m² | _____ | _____ |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

*03.04.07* **Straßenabläufe reinigen**

Entwässerungsschächte der Straßenabläufe in der Fläche A1, am Torhaus, öffnen und Schlammeimer bzw. Sandfänge entleeren und reinigen, Schächte im Straßenbereich,
anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.
1 Arbeitsgang monatlich April - November.

8 Arbeitsgänge x 6 Stk = 48 Stk

48,000 Stk _____ _____

*03.04.08* **Kübelpflanzung pflegen**

Kübelpflanzung pflegen, schneiden (auch Formschnitt), stäben und aufbinden der Pflanzen, entfernen von unerwünschtem Aufwuchs und Unrat, ergänzen von Substrat in den Gefäßen, anfallende Stoffe aufnehmen und entsorgen,
abgerechnet wird die einzelne Kübelpflanze.

2 Arbeitsgänge x 6 Kübelpflanzen = 12 Stk

12,000 Stk _____ _____

*03.04.09* **Kübelpflanzen Laurus nobilis überwintern**

Kübelpflanzen vor dem ersten Frost zur Überwinterung frostsicher durch den AN unterbringen und über die Wintermonate fachgerecht pflegen, Kübelmaße D = 0,5m; H = 0,42m, Kübel mit Substrat gefüllt und bepflanzt mit Laurus nobilis H = ~1,5 m, die Ein- und Auslagerung ist mit dem AG abzusprechen und anzumelden, der AN stellt den fachlich geeigneten Ort zur Unterbringung der Kübelpflanzen,
Einlagerung vor den ersten Nachtfrösten (Ende September/Anfang Oktober),
Auslagerung nach den Eisheiligen (Mitte bis Ende Mai),vor Auslieferung nachweislich gegen saugende Insekten mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandeln, Leistung inkl. Lade-, Transport- und notwendigen Nebenarbeiten.

2,000 Stk _____ _____

*03.04.10* **Kübelpflanzen Nerium oleander überwintern**

Kübelpflanzen vor dem ersten Frost zur Überwinterung frostsicher durch den AN unterbringen und über die Wintermonate fachgerecht pflegen, Kübelmaße D = 1m; H = 0,75m, Kübel mit Substrat gefüllt und bepflanzt mit Nerium oleander H = 2-3 m, die Ein- und Auslagerung ist mit dem AG abzusprechen und anzumelden, der AN stellt den fachlich geeigneten Ort zur Unterbringung der Kübelpflanzen,
Einlagerung vor den ersten Nachtfrösten (Ende September/Anfang Oktober),
Auslagerung nach den Eisheiligen (Mitte bis Ende Mai),vor Auslieferung nachweislich gegen saugende Insekten mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandeln, Leistung inkl. Lade-, Transport- und notwendigen Nebenarbeiten.

4,000 Stk _____ _____

*03.04.11* **Schädlingsbekämpfung an Kübelpflanzen Nerium oleander**

Schädlingsbekämpfung an Kübelpflanzen Nerium oleander,
Bekämpfung von saugenden Schädlingen an Trieben und Blättern (auch Blattunterseite) der Kübelpflanzen mit zugelassenen systemischen und/oder direkt wirkenden Bekämpfungsmitteln nach Wahl des AN. Auffällig dichten Befall nach erfolgreicher Behandlung manuell entfernen.
Bekämpfung ca. 3x pro Pflegejahr nach festgestelltem Bedarf.

Die Pflanzen sind fortlaufend wärend der Pflege auf Hinweise wie dichter Lausbefall an Triebspitzen und Blättern, dunkle Flecken, Gespinste u.ä. zu untersuchen.

12,000 St _____ _____

*03.04.12* **Schädlingsbekämpfung an Heckenpflanzen Buchs**

Schädlingsbekämpfung von Buchsbaumzünslerbefall an den Buchsbaumhecken des Schlosspark mit zugelassenen systemischen und/oder direkt wirkenden Bekämpfungsmitteln nach Wahl des AN. Auffällig dichten Befall nach erfolgreicher Behandlung manuell entfernen.

Bekämpfung sofort nach festgestelltem Bedarf.

Die Hecken sind fortlaufend während der Pflege auf Hinweise wie trockene Pflanzenteile, Raupen, gespinstartige Nester und dunkle Kotflecken auf den Blättern zu untersuchen.

153,000 m _____ _____

*03.04.13* **Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten (Facharbeiter) entsprechend gesonderter Beauftragung durch den AG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 5,000 | h | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.05* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *03.05.01* | **Bellis perennis 'Tasso weiß'**<br>Bellis perennis 'Tasso weiß' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 675,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.05.02* | **Cheiranthus cheiri 'Goldkönig'**<br>Cheiranthus cheiri 'Goldkönig' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 435,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.05.03* | **Tulipa Cheers**<br>Tulipa Cheers liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 400,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.05.04* | **Viola cornuta 'Sorbet Heaven'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Heaven' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 550,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.05.05* | **Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 650,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.06* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *03.06.01* | **Canna indica 'Brilliant'**<br>Canna indica 'Brilliant' liefern,<br>Güte: Con. 5l, 60-80. | | | |
| | 37,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.06.02* | **Geranium sylvaticum 'Album'**<br>Geranium sylvaticum 'Album' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 200,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.06.03* | **Ageratum houstonianum 'Blaue Donau'**<br>Ageratum houstonianum 'Blaue Donau' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 1.200,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.06.04* | **Rudbeckia hirta 'Toto'**<br>Rudbeckia hirta 'Toto' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 1.400,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.07* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *03.07.01* | **Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet"**<br>Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.07.02* | **Myosotis sylvatica**<br>Myosotis sylvatica liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.07.03* | **Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream'**<br>Viola cornuta 'Sorbet Berry Cream' liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 64,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.07.04* | **Viola cornuta "Irish Molly"**<br>Viola cornuta "Irish Molly" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.07.05* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.07.06* | **Viola cornuta "Rebecca"**<br>Viola cornuta "Rebecca" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.07.07* | **Voila cornuta "Milkmaid"**<br>Voila cornuta "Milkmaid" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.07.08* | **Tulipa orphanidea**<br>Tulipa orphanidea liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.07.09* | **Tulipa greigii**<br>Tulipa greigii liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.08* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *03.08.01* | **Amaranthus paniculatus 'Oeschberg'**<br>Amaranthus paniculatus 'Oeschberg' liefern,<br>Güte: mind. Topf 11 cm. | | | |
| | 20,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.08.02* | **Geranium wallichianum 'Rozanne'**<br>Geranium wallichianum 'Rozanne' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.08.03* | **Salvia nemorosa 'Viola Klose'**<br>Salvia nemorosa 'Viola Klose' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.08.04* | **Calendula officinalis 'Yellow Gittana'**<br>Calendula officinalis 'Yellow Gittana' liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 300,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.08.05* | **Tagetes patula nana**<br>Tagetes patula nana liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 220,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.09* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *03.09.01* | **Viola cornuta "Irish Molly"**<br>Viola cornuta "Irish Molly" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.09.02* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 150,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.09.03* | **Tulipa kolpakowskiana**<br>Tulipa kolpakowskiana liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.09.04* | **Tulipa greigii**<br>Tulipa greigii liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 50,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.10* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *03.10.01* | **Ageratum houstonianum "Blaues Meer"**<br>Ageratum houstonianum "Blaues Meer" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 150,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.10.02* | **Begonia × semperflorens-cultorum**<br>Begonia × semperflorens-cultorum liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 220,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.10.03* | **Canna indica "Tropicanna"**<br>Canna indica "Tropicanna" liefern,<br>Güte: gut entwickelte Solitärpflanze, Con. 5l, H 60-80, mit Blütenansatz. | | | |
| | 1,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.11* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** | | | |
| *03.11.01* | **Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet"**<br>Cheiranthus cheiri "Royal Orange Scarlet" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 40,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.11.02* | **Viola cornuta "Etain"**<br>Viola cornuta "Etain" liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.11.03* | **Primula x pubescens**<br>Primula x pubescens liefern,<br>Güte: Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.11.04* | **Tulipa kolpakowskiana**<br>Tulipa kolpakowskiana liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 130,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.11.05* | **Tulipa orphanidea**<br>Tulipa orphanidea liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 100,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.11.06* | **Narcissus orientalis**<br>Narcissus orientalis liefern,<br>Güte: vorgezogene Pflanze im Topf, Topf 9 cm. | | | |
| | 200,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.12* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Sommerflor** | | | |
| *03.12.01* | **Agave americana**<br>Agave americana liefern,<br>Güte: gut entwickelte Solitärpflanze, Con. 10l, H mind. 40-50, mit Blütenansatz. | | | |
| | 1,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.12.02* | **Ageratum houstonianum "Azur"**<br>Ageratum houstonianum "Azur" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 110,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.12.03* | **Geranium renardii**<br>Geranium renardii liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 90,000 | Stk | _____ | _____ |
| *03.12.04* | **Pelargonium-Zonale-Hybride "Merkur"**<br>Pelargonium-Zonale-Hybride "Merkur" liefern,<br>Güte: Topf 11 cm. | | | |
| | 80,000 | Stk | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| *03.13* | **Nachpflanzungen** | | | |
| *03.13.01* | **Entwicklungspflege Nachpflanzung - jährlich / Entfernung Pflanzverankerung**<br>Entwicklungspflege der Gehölznachpflanzung mit folgenden Leistungen:<br>Lockern der Baumscheibe, Kontrolle und ggf. richten der Pflanzverankerung, trockene Triebe abschneiden,<br>Fläche von Unkraut, Steinen >3 cm<br>Durchmesser und sonstigem Unrat säubern,<br>Dauerunkräuter ausgraben.<br>Anzahl der Arbeitsgänge 4 pro Jahr.<br>Anfallender Unrat ist zu beseitigen.<br>Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.<br>Abrechnung in der Abwicklung;<br>Pflegegänge sind dem AG vor Beginn anzuzeigen.<br>4 Pg x 1 St = 4 Pg<br><br>Entfernung der Pflanzverankerung am Ende der 3jährigen Entwicklungspflege inkl. fachgerechter Entsorgung des anfallenden Materials. | | | |
| | 4,000 | Pg | _____ | _____ |
| *03.13.02* | **Hochstämme wässern**<br>Hochstämme (Neupflanzungen) wässern,<br>wöchentlich bzw. bei Bedarf auch häufiger.<br>Besonders wichtig ist das ausreichende Wässern.<br>Menge: ca. 150 l/ Gehölz, pro Baum ist eine Fläche von 2 m² zu bewässern.<br>Natürliche Niederschläge sind bei der Bemessung der Arbeitsgänge zu berücksichtigen.<br>Arbeiten entsprechend DIN 18 919, Pkt. 4.11.<br><br>1 St. x 2 m²/St. = 2 m²/AG x 24 AG = 48 m²<br>Abrechnung per Abwicklung mit Nachweis durch bestätigende Unterschrift der örtlichen Verwaltung des AG. | | | |
| | 48,000 | m² | _____ | _____ |

**Gesamtbetrag:** _____

**Gesamtbetrag:** _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|

**Zusammenstellung**

| | |
|---|---|
| *01* | **Schlosspark Mirow - Parkpflege 2027** |
| *01.01* | **Rasen- und Wiesenpflege** |
| *01.02* | **Pflege und Instandhaltung Pflanzflächen und Hecken** |
| *01.03* | **Pflege und Instandhaltung Wegflächen** |
| *01.04* | **Sonstige Arbeiten** |
| *01.05* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *01.06* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *01.07* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *01.08* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *01.09* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *01.10* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *01.11* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *01.12* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *01.13* | **Nachpflanzungen** |
| *02* | **Schlosspark Mirow - Parkpflege 2028** |
| *02.01* | **Rasen- und Wiesenpflege** |
| *02.02* | **Pflege und Instandhaltung Pflanzflächen und Hecken** |
| *02.03* | **Pflege und Instandhaltung Wegflächen** |
| *02.04* | **Sonstige Arbeiten** |
| *02.05* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *02.06* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *02.07* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *02.08* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *02.09* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *02.10* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *02.11* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *02.12* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *02.13* | **Nachpflanzungen** |
| *03* | **Schlosspark Mirow - Parkpflege 2029** |
| *03.01* | **Rasen- und Wiesenpflege** |
| *03.02* | **Pflege und Instandhaltung Pflanzflächen und Hecken** |
| *03.03* | **Pflege und Instandhaltung Wegflächen** |
| *03.04* | **Sonstige Arbeiten** |
| *03.05* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *03.06* | **Großes Oval - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *03.07* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *03.08* | **Halbrundbeet - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *03.09* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *03.10* | **Kleines Oval Rabatte I - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *03.11* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Frühjahrsflor** |
| *03.12* | **Kleines Oval Rabatte II - Pflanzenlieferung Sommerflor** |
| *03.13* | **Nachpflanzungen** |

Summe:
USt 0,00 %:
Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.