

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Schloss Ludwigslust, Innenraumrestaurierung 9. RA, Grundinstandsetzung Westflügel, 1.  
OG  
Vergabe: Web- und Posamentierarbeiten Los 28.2  
Vergabe-Nr: 21E0136S

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 46311] [Pos. 1.2.2 und weitere](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 46311] Pos. 1.2.2 und weitere«  
*Inhalt:* »Los 2 / 21E0136S  
1)  
Raum 115  
1.2.2 Stengelfranse mit eingebunden Quasten  
? wie hoch soll diese gefertigt werden?  
? Welche Stärke sollen die Stengel haben?  
? In welchem Abstand und in welcher Höhe sollen die Quasten sein?  
  
2)  
Raum 116  
2.2.2 Netzborte mit Quasten  
? Wie hoch soll diese gefertigt werden?  
? In welchem Abstand sollen die Quasten sein?  
  
3)  
Raum 120  
Hier ist in der Befundsituation unter diesem Raum ein Raffhalter  
Abgebildet, jedoch im Leistungsverzeichnis nicht erwähnt.  
Wird hier ein Halter benötigt ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 1.2.2 und weitere«  
*Inhalt:* »  
Zu 1)  
  
- Breite Stengelfranse mit eingebundenen Quasten: 8-10 cm  
  
- Breite Stengel: 0,5-0,6 cm  
  
- Abstand und Höhe der Quasten: entsprechend der Abbildung in  
Anlage- Befundsituationen R 115/ Posamenten (Kalkulationsgrundlage)  
  
Zu 2)  
  
- Breite Netzborte mit Quasten: 7-8 cm  
  
- Abstand der Quasten: entsprechend der Abbildung in Anlage-  
Befundsituation R 116/ Posamenten (Kalkulationsgrundlage)  
  
Zu 3)  
  
Es sollen keine Raffhalter rekonstruiert werden.  
  
«