

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Universität Rostock, ULMICUM 2.BA Sanierung und Umbau Haus 2  
Vergabe: Tischlerarbeiten, Holzfenster  
Vergabe-Nr: 22A0205R

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 57312] [g Wert](#)

[ID: 56997] [Ausführungszeitraum](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: **Betreff:** »[ID: 57312] g Wert«  
**Inhalt:** »Mit den vorgegebenen Materialdaten Holz, Glas und Abstandhalter erreicht das Prüffenster einen UW-Wert von 1,2W/m<sup>2</sup>K. Der Ug Wert beträgt 1,0 und nicht 0,5 wie gefordert.«

Antwort: **Betreff:** »AW: g Wert«  
**Inhalt:** »

Es ist kein Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung) in der Leistungsbeschreibung gefordert.

Gefordert ist ein Uw-Wert von 1,6 W/m<sup>2</sup>K (Wärmedurchgangskoeffizient Fenster) und ein g-Wert von 0,5 bzw. 50% (Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung).

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage: **Betreff:** »[ID: 56997] Ausführungszeitraum«  
**Inhalt:** »Ist der angegebene Ausführungszeitraum 30.10.2023 bis 17.11.2023 richtig?«

Antwort: **Betreff:** »AW: Ausführungszeitraum«  
**Inhalt:** »Ja der Ausführungszeitraum ist richtig.

«