

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Unterbringung Landesdienststellen Behördenzentrum Blücherstr.1- 3
Vergabe: BHZ Blücherstr.-H1-3-Rauchschtzvordänge
Vergabe-Nr: 22E0274N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 58896] [Bieterfrage zu Befestigung / Anzahl Rauchmelder](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 58896] Bieterfrage zu Befestigung / Anzahl Rauchmelder«
Inhalt: »LV Pos. 16.1.1 bis 16.1.6
Gem. Beschreibung wird auf einer Seite des Vorhangs die Führungsschiene auf einer F90 Trockenbauwand montiert.
Wir weisen darauf hin, dass innerhalb der TB-Wand Stahl-Rechteckrohre in ausreichend dimensionierter Größe als Unterkonstruktion vorhanden sein müssen.

LV Pos. 16.1.10
Gem. Zulassung der Feststallanlage ist eine Ausführung mit nur einem Rauchmelder für 2 Anlagen nicht zulässig.
Gem. DIBt-Richtlinie sind für die ausgeschriebenen Rauchschutzvorhänge gesamt 18 Stück Rauchmelder notwendig.
Wir bitten um Klarstellung bez. der Anzahl der Rauchmelder.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage zu Befestigung / Anzahl Rauchmelder«
Inhalt: »

Um zwischen den Angeboten diverser Hersteller ? das LV ist produktneutral/ herstellerunabhängig erstellt- auch technische Vergleichbarkeit herzustellen, schlagen wir vor, der Empfehlung des Bieters zu folgen und die Anzahl der durch den AN zu liefernden und betriebsfertig zu installierenden RM auf 18 Stck. zu erhöhen. Da hier der Mengenansatz der betreffenden Position 16.1.10 zu ändern ist, übersende wir Ihnen eine aktualisierte Version der x83-Datei mit dem Änderungspaket 1 vom 01.12.2022.

«