

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 1. BA, Neubau Depots und Werkstätten  
Vergabe: KKE503 Außenanlagen  
Vergabe-Nr: 22E0117S

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 64387] [Bieteranfrage vom 26.05.2023](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 64387] Bieteranfrage vom 26.05.2023«  
*Inhalt:* »In der Position 1.6.430 ist das Herstellen von 20,0 m Längspressfuge ausgeschrieben. Sowohl im Lang- als auch im Kurztext steht das Wort ? Verbundanker?  
In welcher Anzahl, Größe und wie tief sollen diese in welches Bauteil eingebaut werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieteranfrage vom 26.05.2023«  
*Inhalt:* »Die Längspressfugen und Verbundanker sollen in der Betonfläche für den Rückkühler eingebaut werden.

Betonfläche für Rückkühler Pos. 1.6.410

Längspressfuge oder Scheinfugen wurden verankert gewählt, um ein Auseinanderwandern der

Betonstreifenplatten zu verhindern.

Art der Fugenmasse in Position beschrieben: verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2

Anker gegen Verrückung und Verwölbung von Betonflächen - gegeneinander kraftschlüssig

verbunden.

Verankerung mit Ankern aus Stahl  $\varnothing$  20 mm, Länge 500 mm ? 2 Anker pro Meter

«