

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: WGT Liegenschaft Stern Buchh., Krebsförd. ehem. WGT Schwerin-Krebsförden  
Vergabe: Brunnenumbau, -rückbau  
Vergabe-Nr: 23A0218S

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 70085] [Bieterfrage](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 70085] Bieterfrage«  
*Inhalt:* »Für die Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen benötigen wir noch eine Information ob bei den zurück zu bauenden Brunnen eine Ringraumkontrolle gemäß W135 durchgeführt wurde und der Ringraum somit als Dicht angesehen wird.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«  
*Inhalt:* »  
  
- Alle Bohrungen wurden mit fachtechnischer, geologischer Bohrbegleitung durchgeführt. Eine Hauptaufgabe war dabei, den korrekten Einbau des Brunnens inkl. der Ringraumverfüllung zu überwachen. Der Ringraum kann insoweit als dicht bezeichnet werden.  
  
- Bei dem Großteil aller hier rückzubauenden Brunnen wurden keinerlei Dichtschichten angetroffen, die abzudichten gewesen wären. Die Ausbauprofile aller rückzubauenden Brunnen/Messstellen werden bei Auftragsvergabe übergeben.  
  
«