

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Staatstheater Schwerin Großes Haus
Vergabe: Bühnentechnische Anlagen, Orchestergraben
Vergabe-Nr: 24E0114S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 79761] [Leistungsverzeichnis](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 79761] Leistungsverzeichnis«

Inhalt: »1. Pos. 1.1.10 ?Demontage Holzbelag?.

Auf der LV-Seite 16 gibt es einen Hinweis auf LV-Pos.1.7.6., die im LV nicht existiert. Bitte senden Sie uns die fehlenden Informationen.

2. Titel 1.2 ?Bühnentechnische Stahlbau?

Auf der LV-Seite 19 gibt es einen Hinweis auf LV-Pos.1.7., die im LV nicht existiert. Bitte senden Sie uns die fehlende Beschreibung.

3. Titel 1.5 ?Dirigentenpodium?

Auf der LV-Seite 34 ist ein hydraulischer Scherenantrieb als Hubantrieb ausgeschrieben. Können wir ein alternatives Antriebskonzept anbieten?

4. Zur LV-Pos. 2.1.10 Bühnenboden Bereich feste Bühne: Wir weisen darauf hin, dass ausgeschrieben Holz Pitch Pine Massivholz nicht als zertifizierte Ware am Weltmarkt erhältlich ist. Wir gehen davon aus, dass wir ein Alternativprodukt verwenden dürfen.

5. Zur LV-Pos. 2.7.10, 2.7.20 Oberflächenbehandlung

Wir weisen darauf hin, dass eine Bühnenlasur/ Bühnenbodenfarbe immer filmbildend und auch nicht offenporig sein kann. Wir bieten ein anerkanntes Fachprodukt an.

6. Titel 3.2 ?Erweiterung Bediensteuerung der vorh. Bühnensteuerung?

Auf der LV-Seite 64 steht: Für die Notbedienung der 7 Orchesterhubpodien sind entsprechende Steckstellen im Bereich des Vor-Ort-Bedienpults anzubringen.

Ist es richtig, dass noch eine dritte Steckstelle für die Notbedienung vorzusehen ist?

Es sind schon zwei ausgeschriebene Steckstellen für den Notbetrieb: auf der Seite 23 und auf der Seite 31, an der Schaltanlage und im Bereich Zugang Unterbühne links.

7. LV-Pos. 4.2.10 Unterweisung technisches Personal.

Wir bitten um Klarstellung der Stundenmenge, alternativ zu kalkulierende Tagessätze.

8. Bitte reichen Sie das geforderte Formblatt ?Anlage 2: Eigenerklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen?«

Antwort:

Betreff: »AW: Leistungsverzeichnis«

Inhalt: »

1. Pos. 1.1.10 Demontage Holzbelag.

Auf der LV-Seite 16 gibt es einen Hinweis auf LV-Pos.1.7.6., die im LV nicht existiert. Bitte senden Sie uns die fehlenden Informationen.

Der Hinweis auf die LV-Pos.1.7.6 wurde in LV-Pos.02.06.0010 korrigiert.

2. Titel 1.2 Bühnentechnischer Stahlbau

Auf der LV-Seite 19 gibt es einen Hinweis auf LV-Pos.1.7., die im LV nicht existiert. Bitte senden Sie uns

die fehlende Beschreibung.

Der Hinweis auf LV-Pos. 1.7. wurde auf Titel 02 Holzarbeiten korrigiert.

3. Titel 1.5 Dirigentenpodium

Auf der LV-Seite 34 ist ein hydraulischer Scherenantrieb als Hubantrieb ausgeschrieben. Können wir ein

alternatives Antriebskonzept anbieten?

Ein anderer Antrieb als ausgeschrieben kann als Nebenangebot angeboten werden.

4. LV-Pos. 2.1.10 Bühnenboden

Wir weisen darauf hin, dass ausgeschriebene Holz Pitch Pine Massivholz nicht als zertifizierte Ware am

Weltmarkt erhältlich ist. Wir gehen davon aus, dass wir ein Alternativprodukt verwenden dürfen

Die Ausführung des Bühnenboden aus Schwarzkiefer anstelle pitch pine ist als Nebenangebot zulässig.

5. LV-Pos. 2.7.10, 2.7.20 Oberflächenbehandlung

Wir weisen darauf hin, dass eine Bühnenlasur/ Bühnenbodenfarbe immer filmbildend und auch nicht

offenporig sein kann. Wir bieten ein anerkanntes Fachprodukt an.

Eigenschaften der Lasur offenporig und nicht filmbildend wurde entfernt.

6. Titel 3.2 Erweiterung Bediensteuerung der vorh. Bühnensteuerung

Auf der LV-Seite 64 steht: Für die Notbedienung der 7 Orchesterhubpodien sind entsprechende Steckstellen im Bereich des Vor-Ort-Bedienpults anzubringen.

Ist es richtig, dass noch eine dritte Steckstelle für die Notbedienung vorzusehen ist?

Es sind schon zwei ausgeschriebene Steckstellen für den Notbetrieb: auf der Seite 23 und auf der Seite

31, an der Schaltanlage und im Bereich Zugang Unterbühne links.

Steckstellen für Notbedienung im Bereich Bedienpult links auf der Bühnenebene wurde entfernt.

Es bleibt bei der Ausführung der Steckstellen am Schaltschrank LV-Pos. 03.01.0030 und im Bereich des

Zugangs in der Unterbühne LV-Pos. 03.02.0020.

7. LV-Pos. 4.2.10 Unterweisung technisches Personal.

Wir bitten um Klarstellung der Stundenmenge, alternativ zu kalkulierende Tagessätze.

Der Hinweis zum Stundensatz wurde entfernt. Es ist eine komplette Unterweisung wie beschrieben

anzubieten.

8. Das Formblatt Anlage_2_Eigenerklärung_Bezug_Russland-0422.pdf wurde den Unterlagen hinzugefügt. Siehe Änderungspaket 1.

«