

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Ersatzneubau U- Gebäude Müritz- Kaserne Waren (Müritz)
Vergabe: Baustrom und Baubeleuchtung
Vergabe-Nr: 25A0058N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 86932] [Bieteranfrage](#)

[ID: 86976] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 86932] Bieteranfrage«
Inhalt: »Vorbemerkungen Seite 3 und Pos. 6.4
Sie schreiben, dass die tägliche Prüfung/Betätigung der FI-Schutzschaltung einzukalkulieren ist. Das ist aber Sache des Nutzers (ausführende Firmen), nicht die des Erstellers (Fachfirma) der Anlage, dieser hat die monatliche RCD-Prüfung durchzuführen. Wie ist hiermit umzugehen?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieteranfrage«
Inhalt: »

Baustromanlage / Baustrom & Baubeleuchtung

Die Pos. 06.04 ist eine LV- Position und muss mit angeboten werden. Nach den entsprechenden Vorschriften ist es notwendig den FI-Schutzschalter bzw. RCDs in nicht stationären Anlagen auf Bau- und Montagestellen arbeitstäglich durch Betätigung der Prüfeinrichtung (Prüftaste) durch die Benutzer zu prüfen.

«

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 86976] Bieterfrage«
Inhalt: »Baustromanlage / Baustrom & Baubeleuchtung / Pos. 06.04:

Entsprechend der DGUV Vorschrift 3 ?Elektrische Anlagen und Betriebsmittel? ist die Funktion der Fehlerstromschutzeinrichtungen (FI-Schutzschalter bzw. RCDs) in nicht stationären Anlagen auf Bau- und Montagestellen arbeitstäglich durch Betätigung der Prüfeinrichtung (Prüftaste) durch die Benutzer zu prüfen. Üblicherweise wird auch die Beleuchtung durch die Gewerke die Arbeitstäglich vor Ort sind geprüft.

Weiter hat die messtechnische Prüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen durch eine befähigte Person, in der Regel monatlich zu erfolgen.

Die Tatsache, dass nun ein Gewerk täglich extra auf Ihre Baustelle fahren muss, um einen Knopf zu betätigen, führt zu erheblichen, sonst nicht notwendigen Lohnkosten und somit zur Verschwendung von Geldern.

Ist dies wirklich gewünscht oder kann auf tägliche Prüfung seitens des Errichters verzichtet werden?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«

Inhalt: »

Baustromanlage / Baustrom & Baubeleuchtung

Die Pos. 06.04 ist eine LV- Position und muss mit angeboten werden. Nach den entsprechenden Vorschriften ist es notwendig den FI-Schutzschalter bzw. RCDs in nicht stationären Anlagen auf Bau- und Montagestellen arbeitstäglich durch Betätigung der Prüfeinrichtung (Prüftaste) durch die Benutzer zu prüfen.

«