

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Grundinst. Haus 2 2.BA Hochschule Wismar, Ast. Warnemünde
Vergabe: Los 04 Bauhauptgewerk Rohbauarbeiten
Vergabe-Nr: 18E0266K

Inhaltsverzeichnis

[ID: 21029] [Bauteilfuge mit Dichtband](#)

[ID: 20863] [Sanitärcontainer](#)

[ID: 20633] [Bewehrungsanschlüsse](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-3

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 21029] Bauteilfuge mit Dichtband«
Inhalt: »Gibt es zur Pos. 1.7.2.205 ein Detail oder einen Ausführungshinweis?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bauteilfuge mit Dichtband«
Inhalt: »Im Anhang eine Prinzipskizze zur Ausführung der Fugen der Pos. 1.7.2.50. «

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 20863] Sanitärcontainer«
Inhalt: »In Pos. 1.1.1.05 ist ein Sanitärcontainer ausgeschrieben. Die Frage ist, ob ein Fäkalientank angeboten werden soll oder ein Abwasseranschluß besteht. Wenn Fäkalientank, für wieviel Arbeitskräfte auf der Baustelle während der Vorhaltung?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Sanitärcontainer«
Inhalt: »
Zu Pos. 1.1.1.05:
Der Sanitärcontainer wird in unmittelbarer Nähe eines Schmutzwasserschachtes stehen, in den das Abwasser direkt eingeleitet wird.
«

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 20633] Bewehrungsanschlüsse«
Inhalt: »In dem Titel Betonarbeiten im Bestand, sind in Position 6.2.01 bis 6.2.03 Bewehrungsanschlüsse mit Injektionsmörtel beschrieben. Bitte geben Sie hierzu jeweils die Setztiefe an.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bewehrungsanschlüsse«
Inhalt: »

Die Länge der nachträglich eingeklebten
Bewehrungsanschlüsse:

Pos. 6.2.01: 300 mm

Pos. 6.2.02: 500 mm

Pos 6.2.03: 500 mm

«

Zu Pos. 1.7.2.50

Prinzipskizze für Abdichtung Bauteilfuge mit Elastomer-
Fugenband

