

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme:F.-Loeffler-Institut BFI f. Tiergesundheit Gesamtausbau FLI Insel Riems  
Vergabe:Herrichten einer Parkplatzfläche  
Vergabe-Nr:19A0046N

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 21983] [Z2- Böden](#)

[ID: 21781] [Leistungsverzeichnis](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd.  
Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 21983] Z2- Böden«

*Inhalt:* »Pos. 01.03.03.7 Wenn keine Analyse vorliegt, wie erklärt sich dann das Sternchen \* hinter der Abfallnummer. Solche Böden darf der Entsorger /Deponie nicht annehmen. Bitte weisen Sie eine entsprechende Deponie aus.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Z2- Böden«

*Inhalt:* »

Es handelt sich bei dem Boden dann um DK I bis DK II gem. Deponieverordnung DepV, Einstufung auf Grund erhöhter PAK und TOC-Gehalte (PAK<100mg/kg und TOC<=3 Masseprozent).  
«

---

lfd.  
Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 21781] Leistungsverzeichnis«

*Inhalt:* »Im Leistungsverzeichnis sind mehrere Entsorgungspositionen zu Z2-Böden aufgeführt.

Wir bitten um Übersendung des Bodengutachtens, um die konkrete Zusammensetzung des Z2-Bodens einzusehen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Leistungsverzeichnis«

*Inhalt:* »Beim Abriss des Gebäudes 90 (Isolierstall) wurden schadstoffbelastete Teile und Schichten festgestellt und entsorgt. Erfahrungsgemäß sind im engeren Umkreis um solche Bauten auch Teile der Zuwegungen und Rasenböden über die Jahrzehnte Schadstoffen ausgesetzt gewesen. Deshalb sind im noch abzubrechenden Umkreis belastete Böden zu erwarten.

Eine Bodenanalyse für die direkte von dieser Maßnahme betroffene Verortung liegt nicht vor. Aufgrund von Hinweisen an den Planer aus dem Personenkreis, welcher bereits seit längerem mit der Baumaßnahme FLI betraut ist, ist die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von schadstoffbelasteten Resten im Aushubboden aus früheren Baumaßnahmen vorhanden. Diese Position greift diese Hinweise auf.

«