

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Sicherheitstechnische Ertüchtigung Polizei
Vergabe: Sicherheitstechnische Ertüchtigung
Vergabe-Nr: 20A0155S-20A0156S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 37149] [Bieterfragen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 37149] Bieterfragen«

Inhalt: »Los 1

- Im Leitungsverzeichnis ist keine Schalteinrichtung zur Aufnahme / Auswertung von Bedieneinheit, Magnet- und Riegelkontakt und einem Kontakt aus dem Verriegelungssystem beschrieben. Wie ist die Abbildung dieser Funktionalität geplant?
- Im Leitungsverzeichnis ist kein Identifikationsmedium (bspw. Transponder) enthalten. Wie ist die Abbildung dieser Funktionalität geplant?
- Die ausgeschriebenen Flächen- und Vorhangmelder haben eine Reichweite von 15 Metern und eine Zulassung nach VdS Klasse C. Wären für den Anwendungsfall vor Ort Flächen- und Vorhangmelder nach VdS Klasse C mit 12 Metern Reichweite bzw. Flächen- und Vorhangmelder nach VdS Klasse B mit 18 Metern Reichweite als äquivalent zu bewerten?

Los 2

- Im Leistungsverzeichnis ist keine Aussage zur Spannungsversorgung der Kameras über PoE zu finden. Ist es korrekt, dass an jedem Kamerastandort 230V vorhanden sind?
- Im Leistungsverzeichnis sind 3 Sicherheitsbereiche beschrieben – jedoch finden sich nur ein Magnetkontakt / ein Schließblechkontakt / ein Verriegelungssystem im Leistungsverzeichnis. Ist es richtig, dass somit nur an einer Tür die Scharf-/Unscharfschaltung erfolgt und somit nur hierfür eine Kopplung mit Primion zu realisieren ist? Sind die Aufwendungen für mögliche Kopplerbausteine in der Position der Einbruchmeldezentrale zu berücksichtigen?
- Die ausgeschriebenen Flächen- und Vorhangmelder haben eine Reichweite von 15 Metern und eine Zulassung nach VdS Klasse C. Wären für den Anwendungsfall vor Ort Flächen- und Vorhangmelder nach VdS Klasse C mit 12 Metern Reichweite bzw. Flächen- und Vorhangmelder nach VdS Klasse B mit 18 Metern Reichweite als äquivalent zu bewerten?

Allgemein:

- Bitte informieren Sie über den Rhythmus / die Anzahl der Bauberatungen im Realisierungszeitraum von 10 Wochen oder erfolgen diese in Abstimmung bzw. bei Bedarf?
- Bestehen Abhängigkeiten zur Fremdgewerken (bspw. weitere Umbaumaßnahmen)?
- Ist der Rückbau der bestehenden Einbruchmeldetechnik einzukalkulieren?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen«

Inhalt: »Los 1:

Die Auswertung der Kontakte und Bedieneinheiten(lokal oder an der Zentrale) bleibt dem Bieter überlassen. Es wurden keine Vorgaben bzgl. Anzahl und Erfordernis von Schalteinrichtungen zur Aufnahme/Auswertung gemacht.

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung wird wurde davon ausgegangen, dass Transponder beim Nutzer vorhanden sind. I Position 1.1.1.20 wurde auf die grundsätzliche Funktionalität der Scharfschalteinrichtung mit Transpondern hingewiesen. Bei Erfordernis durch den Nutzer, müssen diese im Nachgang beigestellt werden können.

Die Melder mit 12 Metern Reichweite können angeboten werden, solange die VdS Klasse C erfüllt ist.

Los 2:

Sowohl in Position 2.1.1.10 und 2.1.1.20 wird die Spannungsversorgung der Kameras über PoE erwähnt und ist anzubieten. Es ist somit nicht von vorhandenen 230V Versorgungen an den Kamerastandorten auszugehen.

Es werden 2 neue Türen geliefert inkl. der erforderlichen Kontakte(Riegelschalt, Magnetkontakt, Sperrelement). Diese sind auf die anzubietende Zentrale aufzuschalten. Eine gesonderte Position wurde im LV vergessen. Die Leistung ist zu erbringen und über Stundenleistungen(Position 2.1.1.250) zu belegen.

Die Melder mit 12 Metern Reichweite können angeboten werden, solange die VdS Klasse C erfüllt ist.

Allgemein:

Es wird eine Bauanlaufberatung geben. In der Bauphase wird es bei Erfordernis Abstimmungen vor Ort geben, sofern diese nicht telefonisch erfolgen können.

Es bestehen Abhängigkeiten. Es werden neue Türen mit den vorgerüsteten Kontakten eingebaut. Diese sind in die EMA zu integrieren.

Der Rückbau muss nicht einkalkuliert werden. Gegebenenfalls wird ein Rückbau über die Stundenleistungen abgerechnet.

«