

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 12.RA Herrichtung ehem. Kinderheim Güstrow, Goldberger Str. 8, ehem. IB
Vergabe: Starkstrom-, FM- und IT-Anlagen
Vergabe-Nr: 20A0282N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 38134] [Pos. 07.02.08](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 38134] Pos. 07.02.08«

Inhalt: »in Pos. 07.02.08 des LV wird ein Panel Kat.7a / Klasse Fa beschrieben - die Steckerform ist mit RJ45 angegeben, müsste dann aber TERA oder GG45 sein. Die Messungen in Pos. 07.02.10 sind als Kat.7 beschrieben. Die Netzwerkdosen Pos. 03.02.22 und 07.02.14 als Kat.6a / Klasse Ea. Welche Qualität soll das fertige Netz haben? Zwischen den Komponenten für Kat.7a und Kat.6a bestehen erhebliche Preisunterschiede.«

Antwort:

Betreff: »AW: Pos. 07.02.08«

Inhalt: »

Gemäß AMEV_LAN-2018 und KommSt2017 für die Installationsstrecke mind. Kategorie 7, hier 7 Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1

Messung in entsprechender Qualität (Messung Kupferkabel (Permanent Link), DIN EN 50173, Link Klasse F Index A tiefgestellt)

Kommunikationsanschlüsse rückwärtskompatibel zu RJ45 (GG45-Buchse DIN EN 60603-7-7)

Siehe auch Änderungspaket 1 vom 23.11.2020.

«