

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Umbau Geb.5 zum Unterkunftsgebäude TRUKFT Tollense Kaserne
Vergabe: Natur-, Betonwerksteinarbeiten
Vergabe-Nr: 20A0284N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 38928] [Titel 15 Betonwerksteinarbeiten](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 38928] Titel 15 Betonwerksteinarbeiten«
Inhalt: »Zu Pos 15.1.2
Wie Tief, wie breit und wie oft soll eingefräst werden?
Ist ein Stufenprofil gewünscht?

Zu Pos.15.1.3

Da alle Stufen mit Klebstoffrückständen überzogen sind, ist auch nach einem Vororttermin eine Kalkulation nicht möglich.
Mit wie vielen Reparatur- und Ergänzungsstellen, Ausbrüchen, Vierungen und Dübelrückständen ist pro Stufe zu kalkulieren.
und wie Groß sind diese Schadstellen.

Zu Pos. 15.1.5

Mit wie vielen Reparatur- und Ergänzungsstellen, Ausbrüchen, Vierungen und Dübelrückständen ist pro m² zu kalkulieren.
und wie Groß sind diese Schadstellen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Titel 15 Betonwerksteinarbeiten«

Inhalt: »

zu Pos 15.1.2

in dieser Position ist ein bis zu 30 mm breiter Streifen über die gesamte Stufenlänge zu kalkulieren.

Die herzustellende Tiefe beträgt ca. 1mm.

Ein Stufenprofil ist nicht benannt und wird ausgeschlossen.

zu Pos 15.1.3

Größe der Schadstellen: bis ca. l / b / t 20 x 10 x 10mm

Anzahl der Schadstellen: bis ca. 2 Stck pro Stufe

zu Pos 15.1.5

Größe der Schadstellen: bis ca. l / b / t 30 x 10 x 10mm

Anzahl der Schadstellen: bis ca. 2 Stck pro m²

«