

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Ersatzneubau für Polizeidienststellen in Stralsund  
Vergabe: Stahlbauarbeiten - Carportanlage  
Vergabe-Nr: 20E0200G

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 39236] [Pos. 1.1.1 Stahlstütze HEB 500/ Pos. 1.1.4 Stahlkragarm HEB 500](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: **Betreff:** »[ID: 39236] Pos. 1.1.1 Stahlstütze HEB 500/ Pos. 1.1.4 Stahlkragarm HEB 500«

**Inhalt:** »Sehr geehrte Damen und Herren,  
lt. LV sind diese Positionen als HEB 500 ausgeschrieben. In den Ausführungsplanungen sind die Träger als IPE 500 eingezeichnet (beschrieben aber als HEB 500). Laut Planung der Köcherfundamente würde ein HEB 500 im Moment nicht realisierbar sein. Wir bitten um Klärung, welches Material angeboten werden soll.«

Antwort: **Betreff:** »AW: Pos. 1.1.1 Stahlstütze HEB 500/ Pos. 1.1.4 Stahlkragarm HEB 500«

**Inhalt:** »Gemäß Statik und Planung der Köcherfundamente ist ein HEB 500 vorgesehen. Die Köcher haben ein Innenmaß von 400 x 600 mm, der Träger hat eine Größe von 300 x 500 mm, passt also in den Köcher hinein und hat dann ringsherum mindestens 50 mm Platz. Der Zwischenraum kann dann mit Vergussbeton verfüllt werden.

«