

Vergabestelle  
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 121  
17033 Neubrandenburg  
Deutschland  
Tel.: Fax.:

## Datum der Versendung

## Vergabeart

- ☒ Öffentliche Ausschreibung  
☐ Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb  
☐ Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb  
☐ Freihändige Vergabe  
☐ Internationale NATO-Ausschreibung

## Ablauf der Angebotsfrist

Datum 15.05.2024 Uhrzeit 23:59

## Eröffnungstermin

Datum 16.05.2024 Uhrzeit 00:00

## Ort

## Raum

Bindefrist endet am 14.06.2024

**Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

**40168-E7-0003 Unterbringung LAGUS**

**Landesamt für Finanzen Neustrelitz**

Vergabenummer Leistung

**24A0060N Malerarbeiten**

**Anlagen****A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:**

- ☒ 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)  
☒ 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
☐ 227 Zuschlagskriterien  
☐ 242 Instandhaltung  
☐ Informationen zur Datenerhebung  
☐ Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen  
☐

**B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:**

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen  
☒ 214 Besondere Vertragsbedingungen  
☐ 225 Stoffpreisgleitklausel  
☐ 228 Nichteisenmetalle  
☐ 241 Abfall  
☐ 244 Datenverarbeitung  
☐ 246 Aufträge für Gaststreitkräfte  
☐ 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimhaltung oder Sabotageschutz  
☐ 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften  
☐ 625 NATO Infrastrukturbauten  
☐  
☐  
☐  
☐

**C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:**

- ☒ 213 Angebotsschreiben  
☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm  
☒ 124 Eigenerklärung zur Eignung  
☐ 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer  
☒ 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
☐ 224 Angebot Lohngleichklausel  
☒ 233 Nachunternehmerleistungen  
☐ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
☐ Vertragsformular für Instandhaltung: \_\_\_\_\_  
☒ Eintragung in das Berufsregister  
☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate  
☒ Erklärung nach § 9 Abs. 4 bis 6 VgG M-V und Vereinbarung nach § 10 VgG M-V

**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

- ☐ 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer  
☒ 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223  
☐  
☐

**1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung**

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Finanzministerium

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg

Neustrelitzer Str.121, 17033 Neubrandenburg

zu vergeben.

**Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung**

zu vergeben.

**2 Kommunikation**

Die Kommunikation erfolgt

- ☒ elektronisch über die Vergabeplattform  
☐ auf andere Weise (schriftlich/Textform)  
☐ in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

Straße Schloßstraße 9-11

PLZ/Ort 19053 Schwerin

Fax

E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de

**3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- ☒ siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
☒ Erklärung zum Datenschutz  
☐

**3.2 - frei -**

**3.3 Nachforderung**

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- ☒ nachgefordert.  
☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert.

**3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:**

- ☒ siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
☐  
☐

**4 Losweise Vergabe**

- ☒ nein  
☐ ja, Angebote sind möglich  
☐ nur für ein Los  
☐ für ein Los oder mehrere Lose

☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**5 Mehrere Hauptangebote**

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- ☒ zugelassen.  
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.  
 § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.  
☐ nicht zugelassen.

**6 Nebenangebote**

- 6.1 ☐ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.  
 6.2 ☒ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -  
☐ für die gesamte Leistung  
☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- ☒ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot  
☐

**7 Angebotswertung**

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- ☒ Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

- ☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

**8 Zugelassene Angebotsabgabe**

- ☒ Elektronisch

- ☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

- ☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- ☒ siehe Briefkopf

- ☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Maßnahmennummer:<br><b>40168-E7-0003</b> | Baumaßnahme:<br><b>Unterbringung LAGUS</b> |
| Vergabenummer:<br><b>24A0060N</b>        | Leistung:<br><b>Malerarbeiten</b>          |

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

**9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):**

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

**10**

## Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen

### Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

#### 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

#### 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

#### 3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

#### 4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

## 5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
  - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
  - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
  - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

## 6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

## 7 Eignung

### 7.1 Öffentliche Ausschreibung

**Präqualifizierte Unternehmen** führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

**Nicht präqualifizierte Unternehmen** haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

### 7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.



Baumaßnahme

Vergabenummer

**Unterbringung LAGUS**  
**Landesamt für Finanzen Neustrelitz**

**24A0060N**

Leistung

**Malerarbeiten**

## Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

### 1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

#### 1.1 Formblätter

- ☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ 224 - Angebot Lohnleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- ☒ 233- Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- ☒ 234- Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- ☐ 235- Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- ☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ Erklärung und Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V
- ☒ Erklärung zum Datenschutz

#### 1.2. Unternehmensbezogene Unterlagen

- ☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- ☒ Eintragung Berufsregister (z.B. Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug, Eintrag in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer)

#### 1.3. leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen
- ☐ Produktangaben in folgenden Positionen:
- ☐ 125 – Sicherheitsauskunft und Verzichtserklärung Bieter

#### 1.4. sonstige Unterlagen

- ☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
- ☐
- ☐

**2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind****2.1 Formblätter**

- ☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- ☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☒ 223 - Aufgliederung der Einheitspreise
- ☐
- ☐

**2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)**

- ☒ 444 – Referenzbescheinigung, mind. **3** max. **3** Referenzen der letzten **3** Jahre (vom AG bestätigt)
- ☒ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- ☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- ☒ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- ☒ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- ☐
- ☐

**2.3 leistungsbezogene Unterlagen**

- ☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
- ☐
- ☐

**2.4 sonstige Unterlagen**

- ☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
- ☐
- ☐



|               |          |
|---------------|----------|
| Vergabenummer | 24A0060N |
|---------------|----------|

Baumaßnahme

**Unterbringung LAGUS****Landesamt für Finanzen Neustrelitz**

Leistung

**Malerarbeiten****BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN****1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)****1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):**

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☒ am **am 01.07.2024**
- ☐ spätestens \_\_\_\_\_ Werktagen nach Zugang des Auftragsschreibens.
- ☐ in der \_\_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum \_\_\_\_\_ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☒ am **am 26.03.2025**
- ☐ innerhalb von \_\_\_\_\_ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☐ in der \_\_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

**1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:**

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- ☐ aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

☐ **ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:**

**2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)****2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:**

- ☒ **0.00** € (ohne Umsatzsteuer)
- ☒ **0.00** Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

**2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt \_\_\_\_\_ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.**

- 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

### 3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf

Tage.

### 4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- ☒ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.  
☐ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

### 5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

- ☒ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.  
☐ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

### 6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- |                                                                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - die Vertragserfüllung das Formblatt                                                                       | „Vertragserfüllungsbürgschaft“                 |
| - die Mängelansprüche das Formblatt                                                                         | „Mängelanspröchebürgschaft“                    |
| - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt | „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |

### 7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

### 8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

### 9 frei

### 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Name und Anschrift des Bieters  
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:  
Datum:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
USt.-ID-Nr.:  
HR-Nr.:  
Registergericht:  
BlmA-Nummer:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 121  
17033 Neubrandenburg  
Deutschland

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

Baumaßnahme

**40168-E7-0003**

**Unterbringung LAGUS**

**Landesamt für Finanzen Neustrelitz**

Vergabenummer

Leistung

**24A0060N**

**Malerarbeiten**

### Anlagen<sup>1</sup>, die Vertragsbestandteil werden

- ☐ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☐ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

### Anlagen<sup>1</sup>, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- ☐
- ☐

<sup>1</sup> vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

**2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro

**2.1** Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag<sup>2</sup> beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro\*

\* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

**3** Anzahl der Nebenangebote \_\_\_\_\_ St.

**4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote<sup>3</sup> sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind \_\_\_\_\_ %

**5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

**6** ☐ Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Name: _____ | PQ_Nummer: _____ |
| Name: _____ | PQ_Nummer: _____ |
| Name: _____ | PQ_Nummer: _____ |
| Name: _____ | PQ_Nummer: _____ |

☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).<sup>4</sup>

**7** Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

<sup>2</sup> Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

<sup>3</sup> Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

<sup>4</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

**8 Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteilen.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **40168-E7-0003**Vergabenummer **24A0060N**

Vergabeart

- |                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung            | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe                  | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung    | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

**Unterbringung LAGUS****Landesamt für Finanzen Neustrelitz**

Leistung

**Malerarbeiten**

- |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)<br><input type="checkbox"/> Bieter*)<br><input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)<br><input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)<br><input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

**Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

**Angaben zu Arbeitskräften**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

**Registereintragungen**

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

**Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation**

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

**Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt**

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt



**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

|                                                                                        |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                                                 | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                        | 24A0060N      |       |
| Baumaßnahme<br><b>Unterbringung LAGUS</b><br><b>Landesamt für Finanzen Neustrelitz</b> |               |       |
| Leistung<br><b>Malerarbeiten</b>                                                       |               |       |

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

| 1   | Angaben über den Verrechnungslohn                                                                         | Zuschlag % | €/h |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1.1 | <b>Mittellohn ML</b><br>einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird |            |     |
| 1.2 | <b>Lohngebundene Kosten</b><br>Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML                          |            |     |
| 1.3 | <b>Lohnnebenkosten</b><br>Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML                                    |            |     |
| 1.4 | <b>Kalkulationslohn KL</b><br>(Summe 1.1 bis 1.3)                                                         |            |     |
| 1.5 | <b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b><br>(aus Zeile 2.4, Spalte 1)                                         |            |     |
| 1.6 | <b>Verrechnungslohn VL</b><br>(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)                    |            |     |

| 2     | Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten | Zuschläge in % auf |             |              |                 |                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|
|       |                                                                                     | Lohn               | Stoffkosten | Gerätekosten | Sonstige Kosten | Nachunternehmerleistungen |
| 2.1   | <b>Baustellengemeinkosten</b>                                                       |                    |             |              |                 |                           |
| 2.2   | <b>Allgemeine Geschäftskosten</b>                                                   |                    |             |              |                 |                           |
| 2.3   | <b>Wagnis und Gewinn</b>                                                            |                    |             |              |                 |                           |
| 2.3.1 | <b>Gewinn</b>                                                                       |                    |             |              |                 |                           |
| 2.3.2 | <b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>                                         |                    |             |              |                 |                           |
| 2.3.3 | <b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>                                        |                    |             |              |                 |                           |
| 2.4   | <b>Gesamtzuschläge</b>                                                              |                    |             |              |                 |                           |

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

[illegible]

|                                                                                        |                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Bieter                                                                                 | Vergabenummer<br><b>24A0060N</b> | Datum |
| Baumaßnahme<br><b>Unterbringung LAGUS</b><br><b>Landesamt für Finanzen Neustrelitz</b> |                                  |       |
| Leistung<br><b>Malerarbeiten</b>                                                       |                                  |       |

## Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

| 1.  | Angaben über den Verrechnungslohn                                                                        | Lohn<br>€/h |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1 | <b>Mittellohn ML</b><br>einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird |             |
| 1.2 | <b>Lohngebundene Kosten</b><br>Sozialkosten und Soziallöhne                                              |             |
| 1.3 | <b>Lohnnebenkosten</b><br>Auslösungen, Fahrgelder                                                        |             |
| 1.4 | <b>Kalkulationslohn KL</b><br>(Summe 1.1 bis 1.3)                                                        |             |

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

|     |                                                                    |     |      |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 1.5 | <b>Umlage auf Lohn</b><br>(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) | €/h | v.H. |  |
| 1.6 | <b>Verrechnungslohn VL</b><br>(Summe 1.4 und 1.5)                  |     |      |  |

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

| Ermittlung der Angebotssumme                     |                                                                          | Betrag<br>€ | Gesamt<br>€ | Umlage Summe 3 auf<br>die Einzelkosten für die<br>Ermittlung der EH-Preise |   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 2                                                | Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten        |             |             | %                                                                          | € |
| 2.1                                              | <b>Eigene Lohnkosten</b><br>Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:<br>x |             |             | x                                                                          |   |
| 2.2                                              | <b>Stoffkosten</b><br>(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)                  |             |             | x                                                                          |   |
| 2.3                                              | <b>Gerätekosten</b><br>(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)  |             |             | x                                                                          |   |
| 2.4                                              | <b>Sonstige Kosten</b><br>(Vom Bieter zu erläutern)                      |             |             | x                                                                          |   |
| 2.5                                              | <b>Nachunternehmerleistungen</b> <sup>1</sup>                            |             |             | x                                                                          |   |
| <b>Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)</b> |                                                                          |             |             | <b>noch zu<br/>verteilen</b>                                               |   |

| Zusammensetzung der Umlagesummen |                      |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | Umlage<br>gesamt (€) | Anteil<br>BGK (€) | Anteil<br>AGK (€) | Anteil<br>W+G (€) |
| 2.1 eigene Lohnkosten            |                      |                   |                   |                   |
| 2.2 Stoffkosten                  |                      |                   |                   |                   |
| 2.3 Gerätekosten                 |                      |                   |                   |                   |
| 2.4 Sonstige Kosten              |                      |                   |                   |                   |
| 2.5 Nachunternehmerleistungen    |                      |                   |                   |                   |

|                                                        |                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3                                                      | <b>Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn</b>                                                                                                           |  |  |
| 3.1                                                    | <b>Baustellengemeinkosten</b><br>(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)                                                                     |  |  |
| 3.1.1                                                  | Lohnkosten einschließlich Hilfslohne<br>Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :<br>Angabe des Betrages<br>Bei Angebotssummen über 5 Mio € :<br>Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:<br>x |  |  |
| 3.1.2                                                  | Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.                                                                                                                               |  |  |
| 3.1.3                                                  | Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung                                                 |  |  |
| 3.1.4                                                  | An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.                                                                                                               |  |  |
| 3.1.5                                                  | Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.                                                                                      |  |  |
| <b>Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)</b>              |                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 3.2                                                    | <b>Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)</b>                                                                                                                                          |  |  |
| 3.3                                                    | <b>Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)</b>                                                                                                                                                   |  |  |
| 3.3.1                                                  | Gewinn                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 3.3.2                                                  | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)                                                                                                                |  |  |
| 3.3.3                                                  | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)                                                                                                      |  |  |
| <b>Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)</b>           |                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)</b> |                                                                                                                                                                                        |  |  |

<sup>1</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

|                                                                                        |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                                                 | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                        | 24A0060N      |       |
| Baumaßnahme<br><b>Unterbringung LAGUS</b><br><b>Landesamt für Finanzen Neustrelitz</b> |               |       |
| Leistung<br><b>Malerarbeiten</b>                                                       |               |       |

## Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

- ☐ Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

[illegible]

## Bezeichnung der Bauleistung:

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Maßnahmennummer      | Baumaßnahme                               |
| <b>40168-E7-0003</b> | <b>Unterbringung LAGUS</b>                |
|                      | <b>Landesamt für Finanzen Neustrelitz</b> |
| Vergabenummer        | Leistung                                  |
| <b>24A0060N</b>      | <b>Malerarbeiten</b>                      |

## Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

**Bevollmächtigter Vertreter**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

**Weitere Mitglieder**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären<sup>1</sup>, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

<sup>1</sup> Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.  
\*Elektronisch abzugebende Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche  
-bewerben. Anmerkungen: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.  
© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

über

Malerarbeiten

Bauvorhaben: LAGuS Neustrelitz

Bauherr: SBL Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt

Neubrandenburg, Meckl 17033

**Allgemeine Erläuterungen zur Sanierung des Marstalls in Neustrelitz**

Allgemeine Beschreibung der Maßnahme

Die Gesamtbaumaßnahme beinhaltet 3 Maßnahmen

1. die Unterbringung des LAGuS (Umzug der Außenstelle Neustrelitz, Schlossstr. 8) im Erdgeschoss inklusive Ertüchtigung des Installationsschachtes (Teil des Sanitärstranges Süd) über alle Geschosse und Ersatz bzw. Erweiterung Lüfterzentrale im Dachgeschoss.

Die wichtigsten baulichen Maßnahmen umfassen KG 300

1. umfangreiche Abbruchleistungen inkl. Sohle und Fußbodenaufbauten, Trennwände
2. Erneuerung der Bauwerkssohle inkl. Fußbodenaufbau
3. Herrichten der neuen Raumstruktur inkl. Ausbauleistungen Maler-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten
4. Ausbauarbeiten für die Schachtführung/ Vergrößerung Schacht vom EG bis in DG inkl. brandschutztechnische Schottungen und Ertüchtigungen (Schacht Süd)
5. Notwendige Maßnahmen zum Herrichten der Lüfterzentrale im DG inkl. Erneuerung Dachbereich als Warmdach
6. notwendige Brandschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit vorgenannten Bauleistungen

KG 400

1. Erweiterung der Zufahrt zu den Laborräumen um 2,00m
  2. Schaffung von 2 Stellplätzen für Dienstfahrzeuge (PKW)
  3. Schaffung eines Behindertenstellplatz (PKW)
  4. Schaffung Müllcontainerplatz für 4 Container (A - Containergröße: 1.100 Liter)
  5. Neubau Schmutzentwässerung Labortrakt
  6. Rückbau vorhandene Fettabscheideranlage
  7. Neubau Befestigung geplantes Gasflaschenlager
1. Beseitigung technischer Mängel im gesamten Gebäude - Grundlage sind Maßnahmen gemäß BBN 2 aus 2018 des SBL/ über alle Geschosse, sie umfassen überwiegend haustechnische Maßnahmen wie
    1. Ertüchtigung der Heizungsregelung
    2. Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage
    3. Ertüchtigung der WC - Abluftanlage
    4. Demontage der gesamten RLT-Anlagen „Küchenlüftung“ bestehend aus:
      1. alle Anlagenteile in der Lüfterzentrale DG,
      2. vertikales Kanalnetz DG bis EG, Regelungsanlage
    1. Demontage der RLT-Anlagen „Abluft WC, Tee-küchen, Pumi“ beider Sanitärtrakte in allen Geschossen und Neu-Installation dieser beiden RLT-Anlagen einschl. GA
    2. De- und Remontage der WC-Anlagen jeweils im Bereich der zu öffnenden Schachtwände
    3. Schachtsanierung der HLS-Installationen unter Berücksichtigung des geforderten Brandschutzes
    4. Ertüchtigung der Heizungsregelung/GA des Gebäudes (Siemens)
  1. Brandschutzmaßnahmen im gesamten Gebäude
  1. Ertüchtigung von Türen, Trenn- und Flurwänden sowie Schaffung von Bypasslösungen im Bereich Treppenhalle

**Hinweis VOB Malerarbeiten**

Hinweis VOB

**\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit                                                                                                                                               | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                   |       | Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegt die VOB in neuester Fassung sowie die entsprechende DIN zugrunde.              |                      |                    |
|                   |       | Neben den einschlägigen DIN-Normen und den Vorschriften sowie den besonderen Vertragsbedingungen gelten im Besonderen:                                |                      |                    |
|                   |       | VOB, Teil C                                                                                                                                           |                      |                    |
|                   |       | - DIN 18299 Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art                                                                                               |                      |                    |
|                   |       | - DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtung                                                                                                 |                      |                    |
|                   |       | 0.1 Angaben zur Baustelle gemäß ATV DIN 18299:                                                                                                        |                      |                    |
|                   |       | 0.1.1 Das Gebäude des LAF befindet sich im Kreuzungsbereich der Schlossstraße und der Tiergartenstraße, unmittelbar angrenzend an den Schlossgarten   |                      |                    |
|                   |       | 01.1.2 - keine                                                                                                                                        |                      |                    |
|                   |       | 01.1.3 -Der Baukörper ist L-förmig entlang Schloss- und Tiergartenstraße angeordnet und verfügt über einen hofseitigen Seitenflügel.                  |                      |                    |
|                   |       | Die Gesamtausdehnung des Gebäudeensembles beträgt ca. 50m x 65m.                                                                                      |                      |                    |
|                   |       | Die Höhe der einzelnen Gebäudeabschnitte staffelt sich von 3-geschossig bis 5-geschossig (5 Geschosse an der Gebäude-ecke/ Straßenkreuzung).          |                      |                    |
|                   |       | 01.1.4 - auf den Verkehrsflächen im Baustellenbereich gilt die StVo                                                                                   |                      |                    |
|                   |       | 01.1.5 - keine Angabe                                                                                                                                 |                      |                    |
|                   |       | 01.1.6 - Transportwege erfolgt über befestigte Oberflächen (Asphalt bzw. RC-Schicht). Zugang in das Gebäude über Hofseite.                            |                      |                    |
|                   |       | 01.1.7 - Baustrom/Bauwasser wird durch den AG gestellt                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.8 - Lagerplätze und Zwischenlagerplätze werden bereitgestellt (siehe BE-Plan)                                                                    |                      |                    |
|                   |       | 01.1.9 - keine Angabe                                                                                                                                 |                      |                    |
|                   |       | 01.1.10 - keine Angabe                                                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.11 - keine Angabe                                                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.12 - kein Angabe                                                                                                                                 |                      |                    |
|                   |       | 01.1.13 - keine Angabe                                                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.14 - Baumschutz und Schutz der Lagerflächen erfolgt durch Los BE                                                                                 |                      |                    |
|                   |       | 01.1.15 - verkehrsrechtliche Genehmigung durch Los BE eingeholt                                                                                       |                      |                    |
|                   |       | 01.1.16 - keine Angaben                                                                                                                               |                      |                    |
|                   |       | 01.1.17 - Kabel, Leitungen im Baustellenbereich vorhanden (unterirdisch)                                                                              |                      |                    |
|                   |       | 01.1.18 - keine Angabe                                                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.19 - keine Angabe                                                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.20 - keine Angabe                                                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.21 - keine Angabe                                                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.22 - keine Angabe                                                                                                                                |                      |                    |
|                   |       | 01.1.23 - zeitgleiches Arbeiten verschiedener Unternehmen/Gewerke                                                                                     |                      |                    |
|                   |       | Der AN wird verpflichtet, die Teilnahme eines aussagekräftigen Bauleiters an den Baubesprechungen abzusichern, sowie zur Führung eines Bautagebuches. |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Vom AN ist eine arbeitstägliche Reinigung des Arbeitsbereiches vorzunehmen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeit, den Zustand der Baustelle sowie über die Zufahrtsmöglichkeiten, Lagerplätze und alle sonstigen preisbildenden Umstände Kenntnis zu verschaffen. Nachträgliche Mehrforderungen infolge mangelhafter Kenntnis der Örtlichkeit werden nicht anerkannt.

Eine Besichtigung des Gebäudes kann mit dem AG vereinbart werden.

#### Anlagenverzeichnis

Bestandteil des Leistungsverzeichnisses sind auch die nachfolgend

aufgelisteten Planungsunterlagen als ergänzende Unterlagen zur

Leistungsbeschreibung:

- Baustelleneinrichtungsplan
- Grundrisse EG bis Dachgeschoss Ausbau

#### Technische Vorschriften Baustellen- u. Sicherheitseinrichtungen

Technische Vorschriften Baustellen- u. Sicherheitseinrichtungen:

Diese Vorschriften gelten für alle in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Gewerke:

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen-Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)- Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze.

-BGI 807 Regeln für die Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherung bei Bauarbeiten,

-BGI 825 Auswahl und Einsatz von Transportbühnen bei Bauarbeiten

BGR 179 BG-Regel - Einsatz von Schutznetzen,

-DIN 4420-1 Arbeits- und Schutzgerüste - Teil 1: Schutzgerüste - Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung,

-DIN EN 1263-1 Schutznetze (Auffangnetze) - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren

-DIN EN 12811-1 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Teil 1: Arbeitsgerüste- Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung,

-DIN EN 779 Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumluftechnik - Bestimmung der Filterleistung,

DIN EN ISO 20345 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe.

#### Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Entsprechend der Baustellenverordnung über

Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen vom

10.06.1998 ist für das Bauvorhaben ein Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) beauftragt.

Durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird

u.a. eine Baustellenordnung erstellt welche Vertragsbestandteil ist.

Die Unterweisung des vom AN einzusetzenden Personals sowie sei-

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Der Nachunternehmer über die Baustellenordnung liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen direkt vom AG beauftragten Auftragnehmer. Diese Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren und der Nachweis ist der Bauleitung des AG und dem SiGeKo zuzusenden.

Jeder Auftragnehmer hat die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen aus der Baustellenordnung und die geltenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften, der Arbeitsstättenverordnung und den Stand der Technik bei der Bauausführung zu berücksichtigen.

Weiterhin ist durch den Auftragnehmer eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung (§§ 5,6 ArbSchG), eine Aufstellung der Gefahrstoffe mit Betriebsanweisungen und ggf. Befähigungsnachweisen, Nachweise der Prüfungen der eingesetzten Arbeitsmittel laut BGV A3, Betriebssicherheitsverordnung, BGR 500 u.w., Abbruch- und Montageanweisungen (BGV C22) vor Ort zur ständigen Einsicht zu halten und auf Verlangen der Bauleitung und dem SiGeKo zu übermitteln. Die Aufbau- und Verwendungsanleitungen bzw. Bedienungsanleitungen der auf der Baustelle eingesetzten Geräte und Maschinen sind auf der Baustelle zu hinterlegen.

In unregelmäßigen Abständen finden Baustellenbegehungen mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator statt, an denen der mit der Auftragsbestätigung zu benennende Sicherheitsbeauftragte bzw. vor Ort Verantwortliche der Ausführungsfirma zur Teilnahme verpflichtet ist. Die Nichtteilnahme stellt eine Vertragsverletzung dar. Die Änderung des benannten Sicherheitsbeauftragten bedarf der Schriftform.

Grobe Verstöße gegen die Baustellenordnung und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften können mit dem Verweis von der Baustelle geahndet werden.

#### Verwendbarkeitsnachweise

Für die zur Anwendung kommenden Bauprodukte oder Bauarten sind vor Ausführung der entsprechenden Leistung die Verwendbarkeitsnachweise nach §§ 17 bis 24 LBauO M-V der Bauleitung vorzulegen.

Für entsprechend Bauregelliste A national geregelte bzw. unregelte Bauprodukte sind dies:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Zustimmung im Einzelfall
- Nachweis nach DIN 4102

Für entsprechend Bauregelliste B europäisch geregelte bzw. unregelte Bauprodukte sind dies:

- Leistungserklärung (DoP) und Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CoP) für nach Bauproduktenverordnung in Verkehr gebrachte Bauprodukte (ab 01.07.2013)
- EG-Konformitätserklärung (CPD) inkl. Leistungserklärung (DoP) für nach Bauproduktenrichtlinie in Verkehr gebrachte Bauprodukte (bis 30.06.2013)

| Pos-Nr. (Pos-Nr.)                                                                                                                                                                                 | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| Bis zur abschließenden Fertigstellung sind die Übereinstimmungsbestätigungen/-erklärungen der ausführenden Unternehmen gemäß den zur Errichtungszeit geltenden Herstellerrichtlinien zu ergänzen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                    |
| 01                                                                                                                                                                                                | <b>Malerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                      |                    |
| 01.01                                                                                                                                                                                             | <b>Vorarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
| 01.01.10                                                                                                                                                                                          | <b>Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,2mm herstellen beseitigen</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 947</b><br>Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Fenster und Türen . |         |                      |                    |
| 01.01.20                                                                                                                                                                                          | 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2      |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand Kalkzementputz B 0,1-0,2m T bis 0,05m</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 023 3208</b><br>Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, mit Kalkzement-Putzmörtel, Schlitzbreite über 0,1 bis 0,2 m, Schlitztiefe bis 0,05 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Schließen Wandschlitz ehemaliger Wandanschluss Trockenbauwand, inklusive Anpassung an Bestandsoberfläche .                                                                 |         |                      |                    |
| 01.01.30                                                                                                                                                                                          | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m       |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Aufbau Abbau fahrbares Gerüst</b><br>Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst,<br>für Malerarbeiten im Bereich Räume 031, 032 und 033<br>Deckenhöhe bis 5,40m<br>Für Spachtel-, Tapezier und Beschichtungsarbeiten<br>Anzahl und Größe nach Wahl AN<br>inklusive Vorhaltezeit                                                                                                                                                                                                                                    |         |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                   | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | psch    |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| 01.02             | Wände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                    |
| 01.02.10          | Grundierung/Voranstrich Stütze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                    |
|                   | Grundierung/Voranstrich Stahlbeton-Stütze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |                    |
|                   | Untergrund Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                      |                    |
|                   | für anschließende Verspachtelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                      |                    |
|                   | 11,000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
| 01.02.20          | Stütze innen Beton Abwickl. 1 m kalkhaltige Spachtelmasse spachteln Q3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                    |
|                   | STLB-Bau 2022-10 034 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
|                   | Stütze, rund, innen, aus Beton, Oberfläche glatt,<br>Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1 m, mit kalkhaltiger Spachtelmasse spachteln, Spachtelung<br>Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche<br>bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß<br>Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Stahlbetonstützen , innen .                                                                                                                                                                                                          |         |                      |                    |
|                   | 11,000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
| 01.02.30          | Erstbesch Stütze Beton Abwickl. 1 m Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
|                   | Dispersionssilikatfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                      |                    |
|                   | STLB-Bau 2022-10 034 4524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |                    |
|                   | Erstbeschichtung an Stütze, rund, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, glatt,<br>Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1 m,<br>Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd,<br>Zwischenbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe,<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2<br>DIN EN 13300,<br>Farbton hellgetönt nach Wahl AG<br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des<br>hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Stahlbetonstützen . |         |                      |                    |
|                   | 11,000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
| 01.02.40          | Wand innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3, bis 5,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                    |
|                   | Wand innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln,<br>Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu<br>bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst<br>wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Trennwände im Bereich Raum 031, 032 und 033 (2) vorhandener<br>Untergrund Q2 .                                                                                                                                                                     |         |                      |                    |
|                   | 200,000 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                      |                    |
| 01.02.50          | Zulage für Spachtelung Q3 an gebogene Wand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                      |                    |
|                   | Zulage für Spachtelung Q3 an gebogene Wand EG bis 1.0G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                    |
|                   | Raum 031, beidseitig, innenseitig durch Treppenlauf gestört                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                    |
|                   | 35,000 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |                    |
| 01.02.60          | Wand innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                    |
|                   | STLB-Bau 2022-10 034 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
|                   | Wand innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln,<br>Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu<br>bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) alle Trennwände und Installationswände<br>(2) vorhandener Untergrund Q2 .                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                    |
|                   | 440,000 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                      |                    |
| 01.02.70          | Leibung innen Gipspl. B 40 cm Gipsspachtel spachteln Q3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                      |                    |
|                   | STLB-Bau 2022-10 034 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
|                   | Leibung innen, aus Gipsplatten,<br>Breite Leibung 40 cm, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung<br>Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche<br>bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.)                                                                                                 | Menge                  | Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) vorhandener Untergrund Q2<br>(2) Verkofferungen und ähnliches . |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |
| 01.02.80                                                                                                          | 25,000 m               | <b>Leibung innen Gipspl. B 20 cm Gipsspachtel spachteln Q3</b><br><b>STLB-Bau 2022-10 034 469</b><br>Leibung innen, aus Gipsplatten,<br>Breite Leibung 20 cm, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung<br>Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche<br>bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß<br>Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) vorhandener Untergrund Q2 . |                      |                    |
| 01.02.90                                                                                                          | 50,000 m               | <b>Grundierung GBS Wand, bis 5,5m</b><br>Grundierung auf Wand, Untergrund Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe<br>der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br><br>für anschließende Tapezierarbeiten<br><br>(1) Trennwände im Bereich Raum 031, 032 und 033                                                                                                                                                                |                      |                    |
| 01.02.100                                                                                                         | 200,000 m <sup>2</sup> | <b>Zulage für Grundierung an gebogene Wand</b><br>Zulage für Grundierung an gebogene Wand<br><br>Raum 031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |
| 01.02.110                                                                                                         | 35,000 m <sup>2</sup>  | <b>Grundierung GBS Wand</b><br>Grundierung auf Wand, Untergrund Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe<br>der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br><br>für anschließende Tapezierarbeiten<br><br>(1) Trennwände und Vorsatzschalen                                                                                                                                                                                        |                      |                    |
| 01.02.120                                                                                                         | 440,000 m <sup>2</sup> | <b>Grundierung GBS Leibung, B 20cm</b><br>Grundierung Leibung, Untergrund Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3,<br><br>Breite Leibung bis 20cm<br><br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m<br><br>über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br><br>für anschließende Tapezierarbeiten<br><br>(1) Trennwände und Vorsatzschalen                                                                                                                                    |                      |                    |
| 01.02.130                                                                                                         | 25,000 m               | <b>Grundierung GBS Leibung, B 40cm</b><br>Grundierung Leibung, Untergrund Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3,<br><br>Breite Leibung bis 40cm<br><br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m<br><br>über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br><br>für anschließende Tapezierarbeiten                                                                                                                                                                             |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
|                   | (1) Trennwände und Vorsatzschalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                      |                    |
| 01.02.140         | 50,000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                      |                    |
|                   | <b>Tapete Wand Vlieswandbekl.</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 037 913</b><br>Tapezieren der Wand, aus Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3, mit Vlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, glatt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Glattvlies, Grammatur: 120 g/m <sup>2</sup><br>(2) Raum 031 und 032 .                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |                    |
| 01.02.150         | 230,000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                    |
|                   | <b>Zulage für Vlieswandbekleidung an gebogene Wand</b><br>Zulage für Vlieswandbekleidung an gebogene Wand<br><br>Raum 031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
| 01.02.160         | 25,000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |                    |
|                   | <b>Tapete Wand Vlieswandbekl.</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 037 913</b><br>Tapezieren der Wand, mit Vlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, glatt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) alle Räume<br>(2) Glatt-/ Grundiervlies, Grammatur: 120 g/m <sup>2</sup><br>(3) Untergrund Putz und Gipskarton .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |                    |
| 01.02.170         | 730,000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                    |
|                   | <b>Tapete Leibung B 20 cm Vlieswandbekl.</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 037 913</b><br>Tapezieren der Leibung, Breite Leibung 20 cm, mit Vlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, glatt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Leibungen, Stürze Fenster/Türen<br>(2) Glatt-/ Grundiervlies, Grammatur: 120 g/m <sup>2</sup><br>(3) Untergrund Putz oder Trockenbau (Gipskarton) .                                                                                                                                                                                                                    |         |                      |                    |
| 01.02.180         | 100,000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |                    |
|                   | <b>Tapete Leibung B 40 cm Vlieswandbekl.</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 037 913</b><br>Tapezieren der Leibung, Breite Leibung 40 cm, mit Vlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, glatt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Verkofferungen oder ähnliches<br>(2) Glatt-/ Grundiervlies, Grammatur: 120 g/m <sup>2</sup><br>(3) Untergrund Trockenbau (Gipskarton) .                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |                    |
| 01.02.190         | 50,000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                      |                    |
|                   | <b>Erstbesch Wand Vlieswandbekleidung Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4524</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Vlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung, Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton (1) hellgetönt nach Wahl AG<br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Trennwände Raum 031, 032 . |         |                      |                    |



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge      | Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 01.02.200         | 230,000 m2 | <b>Zulage für Beschichtung gebogene Wand</b><br>Zulage für Beschichtung gebogene Wand<br><br>Raum 031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |
| 01.02.210         | 35,000 m   | <b>Erstbesch Wand Vlieswandbekleidung Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2022-10 034 4524</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Vlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung, Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, <b>Farbton (1) hellgetönt nach Wahl AG</b><br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr (1) alle Räume</b> .                                                                     |                      |                    |
| 01.02.220         | 730,000 m2 | <b>Erstbesch Leibung Vlieswandbekleidung B 40 cm Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4524</b><br>Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Vlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung, <b>Breite Leibung 40 cm</b> , Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, <b>Farbton (1) hellgetönt nach Wahl AG</b><br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr (1) für Verkofferung, Leibungen etc.</b> .   |                      |                    |
| 01.02.230         | 50,000 m   | <b>Erstbesch Leibung Vlieswandbekleidung B 20 cm Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4524</b><br>Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Vlieswandbekleidung für nachträgliche Behandlung, <b>Breite Leibung 20 cm</b> , Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, <b>Farbton (1) hellgetönt nach Wahl AG</b><br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Leibungen und Stürze Fenster/Türen</b> . |                      |                    |
|                   | 100,000 m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| 01.03             | <b>Decken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                    |
| 01.03.10          | <b>Grundierung/Voranstrich Decke</b><br>Grundierung/Voranstrich Decke<br><br>Untergrund Beton<br><br>für anschließende Verspachtelung<br><br>250,000 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |                    |
| 01.03.20          | <b>Decke innen Beton kalkhaltige Spachtelmasse spachteln Q3</b><br><b>STLB-Bau 2022-10 034 469</b><br>Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit kalkhaltiger Spachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Decken ohne Unterdecke</a> .                                                                                                                                                                                    |         |                      |                    |
| 01.03.30          | 250,000 m²<br><b>Deckenschräge innen Gipsfaserpl. Gipsspachtel spachteln Q3</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 469</b><br>Deckenschräge innen, aus Gipsfaserplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Deckenbekleidung F60 Raum 031, 032 und 033</a> .                                                                                                 |         |                      |                    |
| 01.03.40          | 115,000 m²<br><b>Decke innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 469</b><br>Decke innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Unterdecke F60 Treppenraum 1 und 2</a> .                                                                                                                                |         |                      |                    |
| 01.03.50          | 25,000 m²<br><b>Decke innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 469</b><br>Decke innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Unterdecke in Sanitärräumen</a> .                                                                                                                                                                           |         |                      |                    |
| 01.03.60          | 175,000 m²<br><b>Decke innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3 1,5-2,5m2</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 469</b><br>Decke innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, in Einzelflächen, Fläche über 1,5 bis 2,5 m², Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Unterdecke in Sanitärräumen</a> .                                                                                                                               |         |                      |                    |
| 01.03.70          | 2,000 St<br><b>Erstbesch Decke Beton Silikatfarbe-GBS Silikatfarbe Silikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4528</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Silikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Silikatfarbe,<br><a href="#">Farbton weiß</a><br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Räume ohne Unterdecke bzw. Deckenbekleidung</a> . |         |                      |                    |
| 01.03.80          | 250,000 m²<br><b>Erstbesch Decke Gipsfaserplatte Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4528</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                    |

**\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

| Pos-Nr. (Pos-Nr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| 01.03.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115,000 | m2      |                      |                    |
| <b>Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4528</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt,<br>Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd,<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300,<br>Farbton weiß<br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des<br>hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß<br>Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Deckenbekleidung Räume 031, 032 und 033 . |         |         |                      |                    |
| 01.03.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,000  | m2      |                      |                    |
| <b>Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4528</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt,<br>Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd,<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300,<br>Farbton weiß<br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des<br>hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beige stellt/ist vorh., Ausführung gemäß<br>Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Unterdecke Treppenraum 1 und 2 .      |         |         |                      |                    |
| 01.03.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175,000 | m2      |                      |                    |
| <b>Erstbesch Decke Gipsplatte 4,0-5,0m2 Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt, Ausführung in Einzelflächen, Fläche über 4,0 bis 5,0 m2,<br>Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd,<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300,<br>Farbton weiß<br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des<br>hierfür erforderlichen Gerüsts                                                                                                                   |         |         |                      |                    |
| 01.03.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,000   | St      |                      |                    |
| <b>Erstbesch Decke Gipsplatte 3,0-4,0m2 Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt, Ausführung in Einzelflächen, Fläche über 3,0 bis 4,0 m2,<br>Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd,<br>Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300,<br>Farbton weiß<br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des<br>hierfür erforderlichen Gerüsts                                                                                                                   |         |         |                      |                    |
| 01.03.130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000   | St      |                      |                    |
| <b>Erstbesch Decke Gipsplatte 2,0-3,0m2 Dispersionssilikatfarben-GBS Dispersionssilikatfarbe</b><br>Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt, Ausführung in Einzelflächen, Fläche über 2,0 bis 3,0 m2,<br>Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.)                                                                                                              | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
| Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton weiß                   |       |         |                      |                    |
| Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts |       |         |                      |                    |
|                                                                                                                                | 5,000 | St      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| 01.04             | <b>Boden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                      |                    |
| 01.04.10          | <b>Erstbesch Boden Estrich Epoxidharzlack-GBS 2K-EP-Lack 2K-EP-Lack</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4520</b><br>Erstbeschichtung an Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR Al.5/1,2, Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, deckend, Farbton grau<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Raum 0.15 HA Fernwärme .                                                                                                                                                                               |         |                      |                    |
|                   | 16,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2      |                      |                    |
| 01.04.20          | <b>Untergrund reinigen Estrich festhaftende Verunreinigung laden transp. LKW AN</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 033 418</b><br>Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen, zur Verbesserung der Haftung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) für nachfolgenden Bodenanstrich auf Bestandsestrich .                                                                                                                  |         |                      |                    |
|                   | 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2      |                      |                    |
| 01.04.30          | <b>Erstbesch Boden Estrich Epoxidharzlack-GBS 2K-EP-Lack 2K-EP-Lack</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4520</b><br>Erstbeschichtung an Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR Al.5/1,2, Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, deckend, Farbton grau<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Raum 502, Dachgeschoss .                                                                                                                                                                               |         |                      |                    |
|                   | 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2      |                      |                    |
| 01.04.40          | <b>Erstbesch Sockel Gipsplatte Abwickl. 0,1 m Epoxidharzlack-GBS 2K-EP-Lack 2K-EP-Lack</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4524</b><br>Erstbeschichtung an Sockel, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,1 m, Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Höhe ca. 10cm . |         |                      |                    |
|                   | 65,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m       |                      |                    |
| 01.04.50          | <b>Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 120mm W1-I</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 018 8788</b><br>Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |                    |
|                   | 65,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m       |                      |                    |
| 01.04.60          | <b>Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 120mm 100-250cm2 W1-I</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 018 8788</b><br>Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 120 mm, Querschnitt über 100 bis 250 cm2, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) für Holzstützen .                                                                                                                                                         |         |                      |                    |
|                   | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | St      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

**\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche  -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| 01.05             | <b>Beschichtung Metall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                      |                    |
| 01.05.10          | <b>Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm 1K-Haftgrund Acrylharzlack Acrylharzlack</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4490</b><br>Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, beschichtet mit Grundierung Hersteller Stahlzarge<br>Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm,<br>Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig,<br>Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack,<br>Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, seidenmatt, deckend, sattgetönt,<br>Farbton RAL 7016, anthrazitgrau<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Stahlblechzarge . |         |                      |                    |
|                   | 125,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m       |                      |                    |
| 01.05.20          | <b>Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 10-20cm 1K-Haftgrund Acrylharzlack Acrylharzlack</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4490</b><br>Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, beschichtet mit Grundierung Hersteller Stahlzarge<br>Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 10 bis 20 cm,<br>Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig,<br>Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack,<br>Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, seidenmatt, deckend, sattgetönt,<br>Farbton RAL 7016, anthrazitgrau<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Stahlblechzarge . |         |                      |                    |
|                   | 120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m       |                      |                    |
| 01.05.30          | <b>Erstbesch Innentür beidseitig Stahl 1K-Haftgrund Acrylharzlack Acrylharzlack</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4504</b><br>Erstbeschichtung an Innentür, beidseitig, einflügelig, glatt, Untergrund grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, beschichtet mit Grundierung Hersteller Stahltür<br>Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig,<br>Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack,<br>Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, seidenmatt, deckend, sattgetönt,<br>Farbton RAL 7016, anthrazitgrau<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Stahlblechtür Dachgeschoss .                                           |         |                      |                    |
|                   | 9,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2      |                      |                    |
| 01.05.40          | <b>Markierung Acryllackfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 1861</b><br>Markierung als Linie aus Acryllackfarbe, mehrfarbig, auf Stufe, Untergrund Metall, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr (1) Stahl-L-Winkel<br>(2) Abwicklung bis 20cm<br>(3) als Sicherheitskennzeichnung der Stahl-L-Profile im Laufbereich, Farbe gelb-schwarz nach DIN4844 .                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                      |                    |
|                   | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m       |                      |                    |

Gesamtbetrag:

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| 01.06             | Fugenabdichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                      |                    |
| 01.06.10          | <b>Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff Silikon, Wand/Decke</b><br>Anschlussfuge abdichten, Wand/Decke, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silikon, Farbton weiß, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.<br><br>(1) im Bereich Sanitärräume                                                                                                                                                          |         |                      |                    |
|                   | 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m       |                      |                    |
| 01.06.20          | <b>Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff aufgehende Bauteile</b><br>Anschlussfuge an aufgehende Bauteile abdichten zwischen Untergrund Gipsplatten oder Putz, mit elastischem Dichtstoff Acryl, überstreichbar<br><br>Farbton weiß, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.                                                                                                                           |         |                      |                    |
|                   | 1.000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m       |                      |                    |
| 01.06.30          | <b>Anschlussfuge abdichten Zarge elast.Dichtstoff</b><br><b>STLB-Bau 2022-10 034 4539</b><br>Anschlussfuge abdichten zwischen Zarge aus beschichtetem Metall, und Putz, innen, mit elastischem Dichtstoff, weiß, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibung-Nr (1) Türzargen EG bis DG, Stahlumfassungszargen<br>(2) Acrylfuge, überstreichbar . |         |                      |                    |
|                   | 490,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m       |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| 01.07             | <b>Malerarbeiten EG bis 4.OG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |                    |
| 01.07.10          | <b>Wand innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3 1,5-2,5m2</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 469</b><br>Wand innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, in Einzelflächen, Fläche über 1,5 bis 2,5 m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Schachtwände und Trennwände 1.OG bis 4.OG</a><br><a href="#">(2) vorhandener Untergrund Q2</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                    |
| 01.07.20          | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St      |                      |                    |
|                   | <b>Grundierung GBS Wand</b><br>Grundierung auf Wand, Untergrund Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br><br>für anschließende Tapezierarbeiten<br><br>(1) siehe Vorposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                    |
| 01.07.30          | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St      |                      |                    |
|                   | <b>Tapete Wand Glasgewebewandbekl.</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 037 913</b><br>Tapezieren der Wand, aus Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3, mit Glasgewebewandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, grob, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Oberfläche Bestand angepasst</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                    |
| 01.07.40          | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St      |                      |                    |
|                   | <b>Erstbesch Wand Glasgewebewandbekleidung 1,5-2,5m2 Dispersionssilikatfarben-GBS</b><br><b>Dispersionssilikatfarbe Dispersionssilikatfarbe</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 4524</b><br>Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Glasgewebewandbekleidung für nachträgliche Behandlung, Ausführung in Einzelflächen, Fläche über 1,5 bis 2,5 m2, Grundbeschichtung für Dispersionssilikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, <a href="#">Farbton (1) hellgetönt nach Wahl AG</a><br>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) siehe Vorpositionen</a> . |         |                      |                    |
| 01.07.50          | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | St      |                      |                    |
|                   | <b>Wand innen Gipspl. Gipsspachtel spachteln Q3</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 034 469</b><br>Wand innen, aus Gipsplatten, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr (1) Trennwände 4.OG</a><br><a href="#">(2) vorhandener Untergrund Q2</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |                    |
| 01.07.60          | 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2      |                      |                    |
|                   | <b>Grundierung GBS Wand</b><br>Grundierung auf Wand, Untergrund Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.<br><br>für anschließende Tapezierarbeiten<br><br>(1) siehe Vorposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                      |                    |
| 01.07.70          | 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m²      |                      |                    |
|                   | <b>Tapete Wand Glasgewebewandbekl.</b><br><b>STLB-Bau 2023-04 037 913</b><br>Tapezieren der Wand, aus Gipsplatten, vorh. Spachtelung Qualitätsstufe Q3, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |                    |



[illegible]

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

**Zusammenstellung**

|       |                           |  |  |  |
|-------|---------------------------|--|--|--|
| 01    | Malerarbeiten             |  |  |  |
| 01.01 | Vorarbeiten               |  |  |  |
| 01.02 | Wände                     |  |  |  |
| 01.03 | Decken                    |  |  |  |
| 01.04 | Boden                     |  |  |  |
| 01.05 | Beschichtung Metall       |  |  |  |
| 01.06 | Fugenabdichtung           |  |  |  |
| 01.07 | Malerarbeiten EG bis 4.OG |  |  |  |

Summe:

USt 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.