

Vergabestelle  
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2  
18055 Rostock  
Deutschland  
Tel.:

Fax.:

### Datum der Versendung

#### Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung  
 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb  
 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb  
 Freihändige Vergabe  
 Internationale NATO-Ausschreibung

#### Ablauf der Angebotsfrist

Datum 23.10.2024 | Uhrzeit 23:59

#### Eröffnungstermin

Datum 24.10.2024 | Uhrzeit 00:00

#### Ort

#### Raum

Bindefrist endet am 22.11.2024

### Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

**20188-E9-0007 Laborgeb. Bio/Ch -Erneuerung GA**

**Uni Rst. Math.-Naturw. Zentrum**

Vergabenummer Leistung

**24A0280R Malerarbeiten**

### Anlagen

#### A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)  
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
 227 Zuschlagskriterien  
 242 Instandhaltung  
 Informationen zur Datenerhebung  
 Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen

#### B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen  
 214 Besondere Vertragsbedingungen  
 225 Stoffpreisgleitklausel  
 228 Nichteisenmetalle  
 241 Abfall  
 244 Datenverarbeitung  
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte  
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz  
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften  
 625 NATO Infrastrukturbauten

**C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:**

- 213 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
- 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- 224 Angebot Lohngleitklausel
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Vertragsformular für Instandhaltung: \_\_\_\_\_
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin o. nicht älter als 6 Monate
- Eintragung Berufsregister (z.B. Gewerbeanmeldg., Handelsregisterauszug, Eintrag Handwerksrolle o.ä.)
- Erklärung nach TVgG M-V Anlage 1 und 2; Erklärung Datenschutz

**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- 
- 

**1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung**

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Finanzministerium

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock

Wallstraße 2, 18055 Rostock

zu vergeben.

**Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung**

zu vergeben.

**2 Kommunikation**

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabeplattform
- auf andere Weise (schriftlich/Textform)
- in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

Straße Schloßstraße 9-11

PLZ/Ort 19053 Schwerin

Fax

E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de

**3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- 
- 

**3.2 - frei -**

**3.3 Nachforderung**

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- nachgefordert.  
 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

**3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

**4 Losweise Vergabe**

- nein  
 ja, Angebote sind möglich  
 nur für ein Los  
 für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**5 Mehrere Hauptangebote**

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- zugelassen.  
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.  
 § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.  
 nicht zugelassen.

**6 Nebenangebote**

- 6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.  
 6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -  
 für die gesamte Leistung  
 nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

**7 Angebotswertung**

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

**8 Zugelassene Angebotsabgabe**

- Elektronisch

- in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

- Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- siehe Briefkopf  
 Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

Maßnahmennummer: <b>20188-E9-0007</b>	Baumaßnahme: <b>Laborgeb. Bio/Ch -Erneuerung GA</b>
Vergabenummer: <b>24A0280R</b>	Leistung: <b>Malerarbeiten</b>

” zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

**9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):**

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

**10**

## Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

### 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei- ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin- zuweisen.

### 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

### 3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel- ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer- tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an- zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags- erteilung Vertragsinhalt.

### 4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übr- igen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be- schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis- tung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga- ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

## 5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
  - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
  - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
  - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeförderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

## 6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

## 7 Eignung

- 7.1 Öffentliche Ausschreibung

**Präqualifizierte Unternehmen** führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

**Nicht präqualifizierte Unternehmen** haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

- 7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.





Baumaßnahme	Vergabenummer
<b>Laborgeb. Bio/Ch -Erneuerung GA</b> <b>Uni Rst. Math.-Naturw. Zentrum</b>	<b>24A0280R</b>
Leistung	
<b>Malerarbeiten</b>	

## Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe

### Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

#### 1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

##### 1.1 Formblätter

- Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- 233- Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- 234- Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- 235- Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Erklärung nach TVgG M-V Anlage 1 und 2
- Erklärung zum Datenschutz

##### 1.2. Unternehmensbezogene Unterlagen

- Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- Eintragung Berufsregister (z.B. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintrag in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer)

##### 1.3. leistungsbezogene Unterlagen

- Leistungsverzeichnis mit den Preisen
- Produktangaben in folgenden Positionen:
- 125 – Sicherheitsauskunft und Verzichtserklärung Bieter

##### 1.4. sonstige Unterlagen

- Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
- 
-

**2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind****2.1 Formblätter**

- 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- 223 - Aufgliederung der Einheitspreise
- 
- 

**2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)**

- 444 – Referenzbescheinigung, mind. **3** max. **5** Referenzen der letzten **3** Jahre (vom AG bestätigt)
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- 
- 

**2.3 leistungsbezogene Unterlagen**

- Produktdatenblätter benannter Fabrikate
- 
- 

**2.4 sonstige Unterlagen**

- Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
- 
-



Vergabenummer	24A0280R
---------------	----------

Baumaßnahme

**Laborgeb. Bio/Ch -Erneuerung GA****Uni Rst. Math.-Naturw. Zentrum**

Leistung

**Malerarbeiten****BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN****1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)**

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- am **am 24.01.2025** .
- spätestens \_\_\_\_\_ Werktagen nach Zugang des Auftragschreibens.
- in der \_\_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum \_\_\_\_\_ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- am **am 16.12.2026** .
- innerhalb von \_\_\_\_\_ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- in der \_\_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

 **ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:****2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)**

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- 0.00** \_\_\_\_\_ € (ohne Umsatzsteuer)
- 0.00** Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt \_\_\_\_\_ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

### 3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf \_\_\_\_\_ Tage.

### 4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
- Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

### 5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

- Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
- Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

### 6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

### 7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

### 8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

### 9 frei

### 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Name und Anschrift des Bieters  
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:  
Datum:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
USt.-ID-Nr.:  
HR-Nr.:  
Registergericht:  
BlmA-Nummer:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2  
18055 Rostock  
Deutschland

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
<b>20188-E9-0007</b>	<b>Laborgeb. Bio/Ch -Erneuerung GA</b>

**Uni Rst. Math.-Naturw. Zentrum**

Vergabenummer	Leistung
<b>24A0280R</b>	<b>Malerarbeiten</b>

### Anlagen<sup>1</sup>, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Anlagen<sup>1</sup>, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- 
- 

<sup>1</sup> vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

**2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro

**2.1** Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag<sup>2</sup> beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro\*

\* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

**3** Anzahl der Nebenangebote \_\_\_\_\_ St.

**4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote<sup>3</sup> sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind \_\_\_\_\_ %

**5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

**6**  Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____

- Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).<sup>4</sup>

**7** Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

<sup>2</sup> Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

<sup>3</sup> Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

<sup>4</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

**8 Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

**Ist**

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
  - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
  - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

**allgemeine Vorbemerkungen:**

allgemeine Vorbemerkungen:

Es ist geplant, die komplette Laborregeltechnik des Gebäudes zu erneuern. Nach den parallel laufenden Trockenbauarbeiten (Öffnungen und Wiederverschließungen von Decken) sollen die betreffenden Bereiche malermäßig überholt werden.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Malerarbeiten nach dem Öffnen und Wiederverschließen vorhandener Trockenbauverkleidungen.

Zur Baustelle:

Das Institut für Biologie der Universität Rostock befindet sich in der Albert-Einstein-Straße 3, 18059 Rostock.

Da während des Tauschs der Regeltechnik keine Laborarbeiten möglich sind, werden die Arbeiten im leergezogenen Zustand ausgeführt. Der Leerzug erfolgt jedoch nur flurweise. Der Forschungsbetrieb in den anderen Gebäudeteilen bleibt während der Arbeiten bestehen. Die vorhandenen Zu- und Aufgänge der Flügel stehen nicht ausschließlich für die Bauarbeiten zur Verfügung sondern dienen weiterhin als Fluchtwege.

Vor Bestellung und Ausführung sind alle Maße am Bau zu prüfen. Zum Nachweis der Eignung eines Produktes für den ausgeschriebenen Zweck sind alle erforderlichen Zertifikate (Zulassungen, Gutachten, Prüfprotokolle u.ä.) vom AN rechtzeitig vor der Abnahme kostenlos beizubringen. Die fachgerechte Ausführung der Leistungen ist durch Herstellerbescheinigungen zu bestätigen. Zum Nachweis der Ungefährlichkeit verwendeter chemischer Produkte sind die Sicherheitsdatenblätter vorzulegen.

Es werden keine zentralen Schuttcontainer gestellt. Der AN ist selbst für die fachgerechte Schuttentsorgung verantwortlich.

Da die Arbeiten im Bestand stattfinden und nur Teilflächen saniert werden, ist auf einen sorgsamen Umgang mit der Bausubstanz zu achten.

Die Arbeiten haben erschütterungsfrei zu erfolgen.

Alle Abbrucharbeiten sind mit Schneid- bzw. Sägetechnik auszuführen.

Für Montagezustände haftet der Auftragnehmer.

Alle Stemmaarbeiten und Schlitzpositionen incl. Schuttabfuhr und Deponiegebühr!

Bei Benutzung der vorh. Treppenhäuser sind entsprechende Schutzmaßnahmen (für Stufen, Geländer, Wände) einzukalkulieren.

Wenn nicht gesondert in den Leistungspositionen beschrieben (...nur liefern, ...nur montieren), besteht eine Leistung aus Lieferung und fachgerechter Verarbeitung/ Einbau der in den Positionen beschriebenen Materialien und/oder der Lieferung und Montage von Einbauteilen und/oder der Lieferung, Montage und dem betriebsfertigen Anschluss aller Geräte, inkl. aller notwendigen Zubehörteile (wie Befestigungsmittel etc.), inkl. Abfallentsorgung (Restmaterial, Verpackung etc.).

Dokumentation

Zum Nachweis der Eignung eines Produktes für den ausgeschriebenen Zweck sind alle erforderlichen Zertifikate (Zulassungen, Gutachten, Prüfprotokolle u. ä.) vom AN beizubringen.

Die fachgerechte Ausführung der Leistungen ist mittels Herstellerbescheinigung (Fachunternehmererklärung) und Übereinstimmungserklärung zu bestätigen.

Zum Nachweis der Ungefährlichkeit verwendeter chemischer Produkte sind die Sicherheitsdatenblätter vorzulegen.

Protokolle von Sachverständigenabnahmen bzw. Inbetriebnahmebescheinigungen sind der Dokumentation beizulegen.

Die Dokumentation ist in 2-facher Ausfertigung in Papierform und 1-fach digital rechtzeitig vor der Abnahme zu übergeben. Die Aufwendungen sind in die EP mit einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer ist für die Unversehrtheit seiner Leistungen bis zur Abnahme voll verantwortlich.

Bauzeit

Die Gesamtbaumaßnahme soll vom 01/2025 bis 12/2026 realisiert werden.

Die hier ausgeschriebenen Malerarbeiten werden parallel gemäß vorheriger Abstimmung ausgeführt (siehe auch Besondere Hinweise).

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

## Baustellenordnung

Jedes an der Realisierung der Baumaßnahme beteiligte Unternehmen wird verpflichtet, die vom Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinatoren (SiGeKo) aufgestellte Baustellenordnung zu befolgen. Das Ausfüllen und Vorlegen der Anlageformulare und das Führen eines Bautagebuches gehört zum Leistungsumfang.

Die Arbeiten finden i.d.R. in außer Betrieb gesetzten Laboren statt. Sind (auf Anweisung) Arbeiten in Laboren erforderlich, deren Betrieb aufrechterhalten wird, dürfen diese Labore nur im Beisein eines fachkundigen Labor-Mitarbeiters erfolgen.

Arbeiten die mit Funkenflug o.ä. einher gehen (z.B. Flexen) sind auszuschließen. Sollten diese unbedingt erforderlich sein, ist vorab eine Erlaubnis einzuholen.

## Baustelleneinrichtung

Ein Baustrom und ein Bauwasseranschluss werden durch den AG bereitgestellt.

Die vorhandenen WCs (im jeweiligen Bauabschnitt) können nach Freigabe durch den AG vor Ort genutzt werden.

Material kann nur kurzzeitig auf der Baustelle und nur außerhalb der Fluchtwege (in den Flurnischen) zwischengelagert werden (1-2 Wochen). Für längere Einlagerungen ist ein Materialcontainer zu stellen. Die Containerstellung ist mit der Bauleitung abzustimmen. Flächen für die Feuerwehr sind freizuhalten.

Diese Baustelleneinrichtungskosten sind in die entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren.

## Bauabfälle und Baureinigung

Der AN ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Bauvorhaben durch Säubern und Aufräumen (täglich), immer in einem ordentlichen Zustand befindet. Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen sind vom AN kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten. Auf Verlangen sind der Bauleitung ordnungsgemäße Entsorgungsnachweise vorzulegen.

Eventuell erforderliche Containerstellplätze müssen vorher mit der Bauleitung abgestimmt werden. Für die Baureinigung ist jeder AN selbst verantwortlich. Kommt ein AN seiner Pflicht nicht nach, wird auf Anordnung der Bauleitung - in Abstimmung mit dem AG - die Baustelle zu Lasten des oder der AN gereinigt. Die Kostenumlage erfolgt nach Ermessen des AG.

## Gerüste

Die lichten Raumhöhen betragen 2,57-3,32m, die Rohbauhöhen 3,42m.

Die erforderlichen Arbeitsgerüste oder ähnliche Hilfsmittel sind vom AN selbst bereitzustellen, auf- und umzubauen, zu unterhalten und wieder abzubauen. Sie sind als Nebenleistung in die Einzelpreise einzukalkulieren.

## Baulärm

Lärmintensive Arbeiten sind mit dem AG/ Nutzer vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. Daraus resultierende evtl. Unterbrechungen der Arbeitszeiten sind einzukalkulieren (siehe Besondere Hinweise).

Zwangsweise lärmintensive Arbeiten sind mit der Bauleitung zu koordinieren.

## Beratungen

Bauberatungen finden wöchentlich statt. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass zum Zeitpunkt der eigenen Bauarbeiten und nach Aufforderung ein kompetenter Vertreter seiner Firma teilnimmt und dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Vorarbeiter auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

## Normen und Vorschriften

Für alle hier ausgeschriebenen und als Nebenleistung im Zusammenhang damit zu erbringenden Leistungen gilt die VOB, Teil C in ihrer neuesten Fassung.

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Normen und allgemeinen Technischen Vorschriften sind nur zusätzliche Hinweise. Es gelten alle einschlägigen Normen, zutreffende Erlässe, Merkblätter und Richtlinien in der zur Zeit der Angebotsabgabe gültigen Fassung.

**Besondere Hinweise**

Besondere Hinweise



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Unterlagen

Die anliegenden Pläne/Skizzen dienen zum besseren Verständnis der zu erbringenden Leistung.

Folgende Unterlagen sind Bestandteil der Ausschreibung und bei der Angebotserarbeitung zu berücksichtigen, sie werden vom AG als PDF zur Verfügung gestellt bzw. sind Anlage dieses LV.

- Übersichtszeichnungen RL-Anlagen (KG-3.OG)

Alle Maß- und Mengenangaben sind vor Ausführung und Bestellung zu überprüfen und mit dem Bauleiter bzw. Architekten abzustimmen.

Kalkulationshinweise

- Die Einheitspreise beinhalten die komplette Leistung, die abnahme- und betriebsfertig herzustellen ist.

- Tagesfelder und deren Schnittstellen- Sicherung vor Witterungseinflüssen u. dgl. sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet

- Für alle Türen, Tore und Glastrennwände sind Werkzeichnungen anzufertigen und vor Ausführung mit der Bauleitung bzw. dem Architekten abzustimmen.

Toleranzen, Abmessungen, Maße

- Die im LV angegebenen Maße sind Circamaße. Zur Fertigung und Ausführung sind die Maße am Bau vom AN zu nehmen und zugleich auch auf Übereinstimmung mit AFU-

Architekt, den Werkplan- und ggf. Schalplanmaßen zu überprüfen

Bauabschnitte

Jede Etage des Gebäudes besteht aus einem Mitteltrakt sowie zwei äußeren Schenkeln, einem kurzen und einem langen. Die Arbeiten erfolgen nur in diesen äußeren Gebäudeschenkeln. Sie werden in sechs Bauabschnitten ausgeführt, welche zeitlich aufeinander folgen:

1. langer Schenkel KG: ca. 06.01.2025 28.03.2025
2. langer Schenkel EG: ca. 31.03.2025 23.05.2025
3. kurzer Schenkel EG: ca. 26.05.2025 18.07.2025
4. langer Schenkel 1.OG: ca. 21.07.2025 12.09.2025
5. kurzer Schenkel 1.OG: ca. 15.09.2025 21.11.2025
6. langer Schenkel 2.OG: ca. 24.11.2025 16.01.2026
7. kurzer Schenkel 2.OG: ca. 19.01.2026 20.03.2026
8. langer Schenkel 3.OG: ca. 23.03.2026 15.05.2026
9. kurzer Schenkel 3.OG: ca. 18.05.2026 24.07.2026

Ein Bauabschnitt umfasst jeweils einen Flur in einem der äußeren Gebäudeschenkel.

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils am Ende der Bauabschnitte.

Je Bauabschnitt ist daher mit mindestens 1x An- und Abrücken zu rechnen.

Der erforderliche (Mehr-)Aufwand ist einzukalkulieren.

**1 MALER- UND TAPEZIERARBEITEN**

**1.1 BA-01, langer Schenkel KG**

**Vorbemerkung KG, langer Schenkel**

Vorbemerkung KG, langer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinweise).

**\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.\***

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.1.10

**Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

KG, langer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

180,000 m2

1.1.20

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

KG, langer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

250,000 m2

1.1.30

**Demontage/Montage Schilder**

Demontage/Montage Schilder

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		vorhandene Türschilder vor Beginn der Arbeiten (bzw. auf Anweisung der Bauleitung) demontieren und nach Fertigstellung wieder Montieren an gleicher Stelle (Nutzung der vorh. Bohrlöcher) Größe: ca. 20x20cm Ort: KG, langer Schenkel Flure (Teilbereiche)		
1.1.40	30,000	Stck		
		<b>Abbruch Wandbelag (Glattvlies)</b> Abbruch Wandbelag (Glattvlies) beschädigte Teile des Wandbelags ablösen und entsorgen, inkl. Anschlussbereiche. inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau, Mauerwerk, Beton Ort: KG, langer Schenkel Flure und Labore (Teilbereiche) Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)		
1.1.50	15,000	m2		
		<b>Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)</b> Abbruch Deckenbelag (Glattvlies) beschädigte Teile des Deckenbelags ablösen und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte Teile der Unterhangdecken). inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

		Untergrund:		
		Trockenbau-Unterhangdecken		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		KG, langer Schenkel		
		Flure und Labore		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.1.60	10,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch Reinigung und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Fehlstellen), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3)		
		Material:		
		Dispersionsspachtel		
		Untergrund (Tapeten bereits entfernt):		
		Beton, Mauerwerk geputzt,		
		Trockenbau gespachtelt		
		Größenordnung:		
		bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)		
		Ort:		
		KG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur einzelner Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.1.70	15,000	m2		
	<b>Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)</b>			
	Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)			
	Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Deckenflächen aus Gipskarton durch Reinigen und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Anschlussbereiche), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3)			
	Material:			
	Dispersionsspachtel			
	Untergrund (Tapeten bereits entfernt):			
	Trockenbau gespachtelt			
	Größenordnung:			
	Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)			
	Ort:			
	KG, langer Schenkel			
	Bestandsdecken im Sanierungsbereich			
	Hinweis:			
	Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken.			
	Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.			
	Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.			
	(Kleinmengenzuschlag)			
1.1.80	10,000	m2		
	<b>Untergrundvorbehandlung Decken (neu)</b>			
	Untergrundvorbehandlung Decken (neu)			
	Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Deckenflächen aus Gipskarton durch Reinigen und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3)			
	Untergrund:			
	Gipskarton gespachtelt			
	(in Qualitätsstufe Q2)			
	Größenordnung:			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Streifen á ~100x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		KG, langer Schenkel		
		Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
1.1.90	124,000 m2	<b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b> Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)		
		strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies		
		liefern und fachgerecht an gespachtelten und grundierten Oberflächen anbringen (faltenfrei auf Stoß verkleben)		
		incl. Anschluss an Bestand		
		Gewebestruktur:		
		Glatt		
		vorh. Untergrund:		
		Beton, Mauerwerk verputzt, gespachtelt (Q3) und grundiert		
		Größenordnung:		
		bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)		
		Ort:		
		KG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.1.100	15,000 m2	<b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b> Glattvlies (Glasvlies), Decken		
		strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies		
		liefern und fachgerecht an gespachtelten und grundierten Gipskartonflächen anbringen (faltenfrei auf Stoß verkleben)		
		vorh. Untergrund:		
		Gipskarton-Unterhangdecke		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		gespachtelt (Q3) und grundiert  Größenordnung:  Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)  Ort:  KG, langer Schenkel  Erneuerte Teile der Bestandsdecken im  Sanierungsbereich, inkl. Anschlussbereiche		
1.1.110	134,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)  Kunstharzdispersionsbeschichtung auf  Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,  scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach  DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung  incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung  vorh. Untergrund:  Glattvlies (neu)  Farbton:  weiß, nach Bemusterung  (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons  Größenordnung:  bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)  Ort:  KG, langer Schenkel  Bestandswände im Sanierungsbereich  Hinweis:  Es handelt sich hierbei um die Reparatur  Vereinzelter Beschädigungen.  Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.  Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.  (Kleinmengenzuschlag)		
1.1.120	15,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)  Kunstharzdispersionsbeschichtung auf  Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,  scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach  DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		als Auffrischungsanstrich		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies, beschichtet (Bestand)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Ort:		
		KG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		(komplett)		
		Hinweis:		
		Die erneuerten Teilbereiche der		
		Wände, die eine Erstbeschichtung		
		erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.1.130	410,000	m2		
		<b>Zulage Farbigkeit</b>		
		Zulage Farbigkeit		
		Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für		
		Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton		
		im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen		
		Farbton:		
		wie Bestand, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Ort:		
		KG, langer Schenkel		
		Funktionsboxen in den Fluren		
		(genaue Festlegung vor Ort)		
		Hinweis:		
		Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu		
		Geschoss, sind also für jede dieser Positionen		
		neu festzulegen und anzumischen.		
		angenommene Menge:		
		zwei der vorhandenen Boxen		
1.1.140	70,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b>		
		Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)		
		Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf		
		vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich,		
		scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.1.150	134,000	m2		
	<p><b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b>                      Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</p> <p>Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorhandene Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprünge.</p> <p>vorh. Untergrund:                      Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies, beschichtet (Bestand)</p> <p>Farbton:                      weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)</p> <p>Ort:                      KG, langer Schenkel</p> <p>Bestandsdecken im Sanierungsbereich (kompletter tief abgehängter Bereich)</p> <p>Hinweis:                      Die erneuerten Teilbereiche der Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet</p>			
1.1.160	80,000	m2		
	<p><b>Elastische Verfugung erneuern</b>                      Elastische Verfugung erneuern</p> <p>Schadhafte elastische Verfugungen erneuern,</p>			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials Ort: KG, langer Schenkel Genauere Festlegung vor Ort		
1.1.170	100,000	m	_____	_____
		<b>Beschichtung Rohrleitungen</b> Beschichtung Rohrleitungen Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich Rohrdurchmesser: 15 bis 25 mm Oberfläche: matt Farbe: weiß, wie Bestand Ort: KG, langer Schenkel genaue Festlegung vor Ort		
1.1.180	5,000	m	_____	_____
		<b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b> Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge) Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung als Reparaturanstrich vorh. Untergrund: Glattvlies, beschichtet (Bestand) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Einzelgröße: bis 0,5m <sup>2</sup> (Kleinmenge)		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Ort:		
		KG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
1.1.190	10,000	m2		
		<b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>		
		Löcher schließen (Kleinmenge)		
		Schließen von nicht mehr erforderlichen		
		Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse		
		Zur malermäßigen Überarbeitung		
		Ort:		
		KG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
	70,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.2 BA-02, langer Schenkel EG

**Vorbemerkung EG, langer Schenkel**

Vorbemerkung EG, langer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinweise).

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.2.10

**Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

EG, langer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

140,000 m2

1.2.20

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

EG, langer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet		
1.2.30	250,000 m2	<b>Demontage/Montage Schilder</b> Demontage/Montage Schilder vorhandene Türschilder vor Beginn der Arbeiten (bzw. auf Anweisung der Bauleitung) demontieren und nach Fertigstellung wieder Montieren an gleicher Stelle (Nutzung der vorh. Bohrlöcher) Größe: ca. 20x20cm Ort: EG, langer Schenkel Flure (Teilbereiche)	_____	_____
1.2.40	20,000 Stck	<b>Abbruch Wandbelag (Glattvlies)</b> Abbruch Wandbelag (Glattvlies) beschädigte Teile des Wandbelags ablösen und entsorgen, inkl. Anschlussbereiche. inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau, Mauerwerk, Beton Ort: EG, langer Schenkel Flure und Labore (Teilbereiche) Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)	_____	_____
1.2.50	15,000 m2	<b>Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)</b> Abbruch Deckenbelag (Glattvlies) beschädigte Teile des Deckenbelags ablösen und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte	_____	_____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Teile der Unterhangdecken).		
		inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren		
		Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies)		
		Material:		
		Glattvlies, Anstrich		
		Untergrund:		
		Trockenbau-Unterhangdecken		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		EG, langer Schenkel		
		Flure und Labore		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche		
		an die geöffneten und erneuerten Teile der		
		vorhandenen Unterhangdecken.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.2.60	10,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch		
		Reinigung und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (Fehlstellen),		
		Schleifen bis zur vollständigen Glätte für		
		Glasvlies (Q3)		
		Material:		
		Dispersionsspachtel		
		Untergrund (Tapeten bereits entfernt):		
		Beton, Mauerwerk geputzt,		
		Trockenbau gespachtelt		
		Größenordnung:		
		bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)		
		Ort:		
		EG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Hinweis:  
 Es handelt sich hierbei um die Reparatur  
 Vereinzelter Beschädigungen.  
 Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.  
 Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.  
 (Kleinmengenzuschlag)

1.2.70	15,000	m2	<b>Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)</b>		
--------	--------	----	---	--	--

Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)  
 Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes  
 an Deckenflächen aus Gipskarton durch  
 Reinigen und ergänzendes Spachteln des  
 Untergrundes (Anschlussbereiche),  
 Schleifen bis zur vollständigen Glätte für  
 Glasvlies (Q3)  
 Material:  
 Dispersionsspachtel  
 Untergrund (Tapeten bereits entfernt):  
 Trockenbau gespachtelt  
 Größenordnung:  
 Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)  
 Ort:  
 EG, langer Schenkel  
 Bestandsdecken im Sanierungsbereich  
 Hinweis:  
 Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche  
 an die geöffneten und erneuerten Teile der  
 vorhandenen Unterhangdecken.  
 Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.  
 Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.  
 (Kleinmengenzuschlag)

1.2.80	10,000	m2	<b>Untergrundvorbehandlung Decken (neu)</b>		
--------	--------	----	---	--	--

Untergrundvorbehandlung Decken (neu)  
 Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes  
 an Deckenflächen aus Gipskarton durch  
 Reinigen und ergänzendes Spachteln des  
 Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche),  
 Schleifen bis zur vollständigen Glätte für

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2.90	66,000	m2		
<p><b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b></p> <p>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</p> <p>strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies liefern und fachgerecht an gespachtelten und grundierten Oberflächen anbringen (faltenfrei auf Stoß verkleben)</p> <p>incl. Anschluss an Bestand</p> <p>Gewebestruktur: Glatt</p> <p>vorh. Untergrund: Beton, Mauerwerk verputzt, gespachtelt (Q3) und grundiert</p> <p>Größenordnung: bis ca. 0,50 m<sup>2</sup> (Einzelgröße)</p> <p>Ort: EG, langer Schenkel</p> <p>Bestandswände im Sanierungsbereich</p> <p>Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)</p>				
1.2.100	15,000	m2		
<p><b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b></p> <p>Glattvlies (Glasvlies), Decken</p> <p>strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies</p>				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		liefern und fachgerecht an gespachtelten und grundierten Gipskartonflächen anbringen (faltenfrei auf Stoß verkleben) vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke gespachtelt (Q3) und grundiert Größenordnung: Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße) Ort: EG, langer Schenkel Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich, inkl. Anschlussbereiche		
1.2.110	76,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung) Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung vorh. Untergrund: Glattvlies (neu) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Größenordnung: bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße) Ort: EG, langer Schenkel Bestandswände im Sanierungsbereich Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)		
	15,000	m2		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2.120		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)  Kunsthharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung als Auffrischungsanstrich vorh. Untergrund: Glattvlies, beschichtet (Bestand) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: EG, langer Schenkel Bestandswände im Sanierungsbereich (komplett) Hinweis: Die erneuerten Teilbereiche der Wände, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.2.130	330,000 m2	<b>Zulage Farbigkeit</b> Zulage Farbigkeit  Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen Farbton: wie Bestand, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: EG, langer Schenkel Funktionsboxen in den Fluren (genaue Festlegung vor Ort) Hinweis: Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu Geschoss, sind also für jede dieser Positionen neu festzulegen und anzumischen. angenommene Menge:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		zwei der vorhandenen Boxen		
1.2.140	70,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung) Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies (neu) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Größenordnung: Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße) Ort: EG, langer Schenkel Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
1.2.150	76,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung) Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorhandene Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprünge. vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies, beschichtet (Bestand) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: EG, langer Schenkel Bestandsdecken im Sanierungsbereich (kompletter tief abgehängter Bereich) Hinweis: Die erneuerten Teilbereiche der		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.2.160	80,000	m <sup>2</sup> <b>Elastische Verfugung erneuern</b> Elastische Verfugung erneuern Schadhafte elastische Verfugungen erneuern, einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials Ort: EG, langer Schenkel Genauere Festlegung vor Ort	_____	_____
1.2.170	100,000	m <b>Beschichtung Rohrleitungen</b> Beschichtung Rohrleitungen Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich Rohrdurchmesser: 15 bis 25 mm Oberfläche: matt Farbe: weiß, wie Bestand Ort: EG, langer Schenkel genaue Festlegung vor Ort	_____	_____
1.2.180	5,000	m <b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b> Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge) Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung als Reparaturanstrich vorh. Untergrund:	_____	_____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Glattvlies, beschichtet (Bestand)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Einzelgröße:		
		bis 0,5m <sup>2</sup> (Kleinmenge)		
		Ort:		
		EG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
1.2.190	10,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>		
		Löcher schließen (Kleinmenge)		
		Schließen von nicht mehr erforderlichen		
		Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse		
		Zur malermäßigen Überarbeitung		
		Ort:		
		EG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
	70,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3 **BA-03, kurzer Schenkel EG**

**Vorbemerkung EG, kurzer Schenkel**

Vorbemerkung EG, kurzer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinweise).

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.3.10 **Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

EG, kurzer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

1.3.20 110,000 m2

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

EG, kurzer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.30	220,000	m2		
		<b>Demontage/Montage Schilder</b>		
		Demontage/Montage Schilder		
		vorhandene Türschilder vor Beginn der Arbeiten (bzw. auf Anweisung der Bauleitung) demontieren und nach Fertigstellung wieder Montieren an gleicher Stelle (Nutzung der vorh. Bohrlöcher)		
		Größe:		
		ca. 20x20cm		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Flure (Teilbereiche)		
1.3.40	25,000	Stck		
		<b>Abbruch Wandbelag (Glattvlies)</b>		
		Abbruch Wandbelag (Glattvlies)		
		beschädigte Teile des Wandbelags ablösen und entsorgen, inkl. Anschlussbereiche.		
		inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies)		
		Material:		
		Glattvlies, Anstrich		
		Untergrund:		
		Trockenbau, Mauerwerk, Beton		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Flure und Labore (Teilbereiche)		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur einzelner Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.3.50	15,000	m2		
		<b>Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)</b>		
		Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)		
		beschädigte Teile des Deckenbelags ablösen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.60	10,000	m <sup>2</sup>		
<p><b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b>                      Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</p> <p>Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch Reinigung und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Fehlstellen), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3)</p> <p>Material:                      Dispersionsspachtel</p> <p>Untergrund (Tapeten bereits entfernt):                      Beton, Mauerwerk geputzt,                      Trockenbau gespachtelt</p> <p>Größenordnung:                      bis ca. 0,50 m<sup>2</sup> (Einzelgröße)</p> <p>Ort:                      EG, kurzer Schenkel</p>				
<p>und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte Teile der Unterhangdecken).                      inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies)</p> <p>Material:                      Glattvlies, Anstrich</p> <p>Untergrund:                      Trockenbau-Unterhangdecken</p> <p>Größenordnung:                      Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)</p> <p>Ort:                      EG, kurzer Schenkel                      Flure und Labore</p> <p>Hinweis:                      Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken.                      Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.                      Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                      (Kleinmengenzuschlag)</p>				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinstmengenzuschlag)		
1.3.70	15,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Deckenflächen aus Gipskarton durch		
		Reinigen und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (Anschlussbereiche),		
		Schleifen bis zur vollständigen Glätte für		
		Glasvlies (Q3)		
		Material:		
		Dispersionsspachtel		
		Untergrund (Tapeten bereits entfernt):		
		Trockenbau gespachtelt		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche		
		an die geöffneten und erneuerten Teile der		
		vorhandenen Unterhangdecken.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinstmengenzuschlag)		
1.3.80	10,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Untergrundvorbehandlung Decken (neu)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Decken (neu)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Deckenflächen aus Gipskarton durch		
		Reinigen und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche),		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Schleifen bis zur vollständigen Glätte für		
		Glasvlies (Q3)		
		Untergrund:		
		Gipskarton gespachtelt		
		(in Qualitätsstufe Q2)		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~100x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Erneuerte Teile der Bestandsdecken im		
		Sanierungsbereich		
1.3.90	48,000 m2	<b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b>		
		Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)		
		strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies		
		liefern und fachgerecht an gespachtelten und		
		grundierten Oberflächen anbringen		
		(faltenfrei auf Stoß verkleben)		
		incl. Anschluss an Bestand		
		Gewebestruktur:		
		Glatt		
		vorh. Untergrund:		
		Beton, Mauerwerk verputzt,		
		gespachtelt (Q3) und grundiert		
		Größenordnung:		
		bis ca. 0,50 m <sup>2</sup> (Einzelgröße)		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.3.100	15,000 m2	<b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b>		
		Glattvlies (Glasvlies), Decken		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies		
		liefern und fachgerecht an gespachtelten und		
		gründierten Gipskartonflächen anbringen		
		(faltenfrei auf Stoß verkleben)		
		vorh. Untergrund:		
		Gipskarton-Unterhangdecke		
		gespachtelt (Q3) und grundiert		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Erneuerte Teile der Bestandsdecken im		
		Sanierungsbereich, inkl. Anschlussbereiche		
1.3.110	58,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b>		
		Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)		
		Kunstharzdispersionsbeschichtung auf		
		Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,		
		scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach		
		DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung		
		incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies (neu)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Größenordnung:		
		bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.120	15,000	m2		
<p><b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b>                      Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)                      Kunstharzdispersionsbeschichtung auf                      Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,                      scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach                      DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung                      als Auffrischungsanstrich                      vorh. Untergrund:                      Glattvlies, beschichtet (Bestand)                      Farbton:                      weiß, nach Bemusterung                      (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)                      Ort:                      EG, kurzer Schenkel                      Bestandswände im Sanierungsbereich                      (komplett)                      Hinweis:                      Die erneuerten Teilbereiche der                      Wände, die eine Erstbeschichtung                      erhalten, werden gesondert abgerechnet</p>				
1.3.130	320,000	m2		
<p><b>Zulage Farbigkeit</b>                      Zulage Farbigkeit                      Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für                      Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton                      im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen                      Farbton:                      wie Bestand, nach Bemusterung                      (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)                      Ort:                      EG, kurzer Schenkel                      Funktionsboxen in den Fluren                      (genaue Festlegung vor Ort)                      Hinweis:                      Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu                      Geschoss, sind also für jede dieser Positionen                      neu festzulegen und anzumischen.</p>				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	angenommene Menge:			
	eine der vorhandenen Boxen			
1.3.140	60,000	m2	_____	_____
	<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b>			
	Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)			
	Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf			
	vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich,			
	scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach			
	DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung,			
	vorh. Untergrund:			
	Gipskarton-Unterhangdecke			
	mit Glattvlies (neu)			
	Farbton:			
	weiß, nach Bemusterung			
	(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)			
	Größenordnung:			
	Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)			
	Ort:			
	EG, kurzer Schenkel			
	Erneuerte Teile der Bestandsdecken im			
	Sanierungsbereich			
1.3.150	58,000	m2	_____	_____
	<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b>			
	Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)			
	Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf			
	vorhandene Deckenflächen im Innenbereich,			
	scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach			
	DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung,			
	inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprünge.			
	vorh. Untergrund:			
	Gipskarton-Unterhangdecke			
	mit Glattvlies, beschichtet (Bestand)			
	Farbton:			
	weiß, nach Bemusterung			
	(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)			
	Ort:			
	EG, kurzer Schenkel			
	Bestandsdecken im Sanierungsbereich			
	(kompletter tief abgehängter Bereich)			



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Hinweis:			
	Die erneuerten Teilbereiche der Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet			
1.3.160	90,000	m2	_____	_____
	<b>Elastische Verfugung erneuern</b>			
	Elastische Verfugung erneuern			
	Schadhafte elastische Verfugungen erneuern, einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials			
	Ort:			
	EG, kurzer Schenkel			
	Genaue Festlegung vor Ort			
1.3.170	100,000	m	_____	_____
	<b>Beschichtung Rohrleitungen</b>			
	Beschichtung Rohrleitungen			
	Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich			
	Rohrdurchmesser:			
	15 bis 25 mm			
	Oberfläche:			
	matt			
	Farbe:			
	weiß, wie Bestand			
	Ort:			
	EG, kurzer Schenkel			
	genaue Festlegung vor Ort			
1.3.180	5,000	m	_____	_____
	<b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b>			
	Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)			
	Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		als Reparaturanstrich		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies, beschichtet (Bestand)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Einzelgröße:		
		bis 0,5m <sup>2</sup> (Kleinmenge)		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
1.3.190	8,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>		
		Löcher schließen (Kleinmenge)		
		Schließen von nicht mehr erforderlichen		
		Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse		
		Zur malermäßigen Überarbeitung		
		Ort:		
		EG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
	50,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4 BA-04, langer Schenkel 1.OG

**Vorbemerkung 1.OG, langer Schenkel**

Vorbemerkung 1.OG, langer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinweise).

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.4.10 **Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

1.OG, langer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

1.4.20 140,000 m2

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

1.OG, langer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/ DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet		
1.4.30	250,000	m2	_____	_____
		<b>Demontage/Montage Schilder</b> Demontage/Montage Schilder vorhandene Türschilder vor Beginn der Arbeiten (bzw. auf Anweisung der Bauleitung) demontieren und nach Fertigstellung wieder Montieren an gleicher Stelle (Nutzung der vorh. Bohrlöcher) Größe: ca. 20x20cm Ort: 1.OG, langer Schenkel Flure (Teilbereiche)		
1.4.40	20,000	Stck	_____	_____
		<b>Abbruch Wandbelag (Glattvlies)</b> Abbruch Wandbelag (Glattvlies) beschädigte Teile des Wandbelags ablösen und entsorgen, inkl. Anschlussbereiche. inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau, Mauerwerk, Beton Ort: 1.OG, langer Schenkel Flure und Labore (Teilbereiche) Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)		
1.4.50	15,000	m2	_____	_____
		<b>Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)</b> Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		beschädigte Teile des Deckenbelags ablösen und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte Teile der Unterhangdecken). inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau-Unterhangdecken Größenordnung: Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße) Ort: 1.OG, langer Schenkel Flure und Labore Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)		
1.4.60	10,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b> Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand) Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch Reinigung und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Fehlstellen), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3) Material: Dispersionsspachtel Untergrund (Tapeten bereits entfernt): Beton, Mauerwerk geputzt, Trockenbau gespachtelt Größenordnung: bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße) Ort:		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.4.90	62,000	m2		
<p>Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche),                      Schleifen bis zur vollständigen Glätte für                      Glasvlies (Q3)                      Untergrund:                      Gipskarton gespachtelt                      (in Qualitätsstufe Q2)                      Größenordnung:                      Streifen á ~100x150 cm (Einzelgröße)                      Ort:                      1.OG, langer Schenkel                      Erneuerte Teile der Bestandsdecken im                      Sanierungsbereich</p>				
<p><b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b></p> <p>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</p> <p>strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies                      liefern und fachgerecht an gespachtelten und                      grundierten Oberflächen anbringen                      (faltenfrei auf Stoß verkleben)                      incl. Anschluss an Bestand                      Gewebestruktur:                      Glatt                      vorh. Untergrund:                      Beton, Mauerwerk verputzt,                      gespachtelt (Q3) und grundiert                      Größenordnung:                      bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)                      Ort:                      1.OG, langer Schenkel                      Bestandswände im Sanierungsbereich                      Hinweis:                      Es handelt sich hierbei um die Reparatur                      Vereinzelter Beschädigungen.                      Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.                      Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                      (Kleinmengenzuschlag)</p>				
	15,000	m2		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.4.100		<b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b> Glattvlies (Glasvlies), Decken  strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies liefern und fachgerecht an gespachtelten und gründierten Gipskartonflächen anbringen (faltenfrei auf Stoß verkleben) vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke gespachtelt (Q3) und grundiert Größenordnung: Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße) Ort: 1.OG, langer Schenkel Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich, inkl. Anschlussbereiche		
1.4.110	72,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)  Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung vorh. Untergrund: Glattvlies (neu) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Größenordnung: bis ca. 0,50 m <sup>2</sup> (Einzelgröße) Ort: 1.OG, langer Schenkel Bestandswände im Sanierungsbereich Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.4.120	15,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b>		
		Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)		
		Kunstharzdispersionsbeschichtung auf		
		Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,		
		scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach		
		DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung		
		als Auffrischungsanstrich		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies, beschichtet (Bestand)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Ort:		
		1.OG, langer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		(komplett)		
		Hinweis:		
		Die erneuerten Teilbereiche der		
		Wände, die eine Erstbeschichtung		
		erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.4.130	330,000	m2		
		<b>Zulage Farbigkeit</b>		
		Zulage Farbigkeit		
		Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für		
		Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton		
		im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen		
		Farbton:		
		wie Bestand, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Ort:		
		1.OG, langer Schenkel		
		Funktionsboxen in den Fluren		
		(genaue Festlegung vor Ort)		
		Hinweis:		
		Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu		
		Geschoss, sind also für jede dieser Positionen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		neu festzulegen und anzumischen. angenommene Menge: zwei der vorhandenen Boxen		
1.4.140	70,000	m2	_____	_____
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung) Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies (neu) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Größenordnung: Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße) Ort: 1.OG, langer Schenkel Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
1.4.150	72,000	m2	_____	_____
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung) Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorhandene Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprünge. vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies, beschichtet (Bestand) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: 1.OG, langer Schenkel Bestandsdecken im Sanierungsbereich		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		(kompletter tief abgehängter Bereich)		
		Hinweis:		
		Die erneuerten Teilbereiche der Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.4.160	80,000	m2	_____	_____
		<b>Elastische Verfugung erneuern</b> Elastische Verfugung erneuern		
		Schadhafte elastische Verfugungen erneuern, einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials		
		Ort: 1.OG, langer Schenkel Genaue Festlegung vor Ort		
1.4.170	100,000	m	_____	_____
		<b>Beschichtung Rohrleitungen</b> Beschichtung Rohrleitungen		
		Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich Rohrdurchmesser: 15 bis 25 mm Oberfläche: matt Farbe: weiß, wie Bestand Ort: 1.OG, langer Schenkel genaue Festlegung vor Ort		
1.4.180	5,000	m	_____	_____
		<b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b> Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)		
		Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.4.190	10,000	m2		
<p><b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>                      Löcher schließen (Kleinmenge)</p> <p>Schließen von nicht mehr erforderlichen                      Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse</p> <p>Zur malermäßigen Überarbeitung</p> <p>Ort:                      1.OG, langer Schenkel                      Bestandswände im Bereich demontierter                      Anbauteile (nur partiell)</p>				
	70,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.5 **BA-05, kurzer Schenkel 1.OG**

**Vorbemerkung 1.OG, kurzer Schenkel**

Vorbemerkung 1.OG, kurzer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinweise).

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.5.10 **Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

1.OG, kurzer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

1.5.20 110,000 m2

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

1.OG, kurzer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.5.30	220,000	m2		
		<b>Demontage/Montage Schilder</b>		
		Demontage/Montage Schilder		
		vorhandene Türschilder vor Beginn der Arbeiten		
		(bzw. auf Anweisung der Bauleitung) demontieren		
		und nach Fertigstellung wieder Montieren		
		an gleicher Stelle (Nutzung der vorh. Bohrlöcher)		
		Größe:		
		ca. 20x20cm		
		Ort:		
		1.OG, kurzer Schenkel		
		Flure (Teilbereiche)		
1.5.40	25,000	Stck		
		<b>Abbruch Wandbelag (Glattvlies)</b>		
		Abbruch Wandbelag (Glattvlies)		
		beschädigte Teile des Wandbelags ablösen		
		und entsorgen, inkl. Anschlussbereiche.		
		inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren		
		Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies)		
		Material:		
		Glattvlies, Anstrich		
		Untergrund:		
		Trockenbau, Mauerwerk, Beton		
		Ort:		
		1.OG, kurzer Schenkel		
		Flure und Labore (Teilbereiche)		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.5.50	15,000	m2		
		<b>Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)</b>		
		Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)		
		beschädigte Teile des Deckenbelags ablösen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte Teile der Unterhangdecken). inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau-Unterhangdecken Größenordnung: Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße) Ort: 1.OG, kurzer Schenkel Flure und Labore Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinstmehrgeschlag)		
1.5.60	10,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b> Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand) Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch Reinigung und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Fehlstellen), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3) Material: Dispersionsspachtel Untergrund (Tapeten bereits entfernt): Beton, Mauerwerk geputzt, Trockenbau gespachtelt Größenordnung: bis ca. 0,50 m <sup>2</sup> (Einzelgröße) Ort: 1.OG, kurzer Schenkel		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.5.70	15,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Deckenflächen aus Gipskarton durch		
		Reinigen und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (Anschlussbereiche),		
		Schleifen bis zur vollständigen Glätte für		
		Glasvlies (Q3)		
		Material:		
		Dispersionsspachtel		
		Untergrund (Tapeten bereits entfernt):		
		Trockenbau gespachtelt		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		1.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche		
		an die geöffneten und erneuerten Teile der		
		vorhandenen Unterhangdecken.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.5.80	10,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Decken (neu)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Decken (neu)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Deckenflächen aus Gipskarton durch		
		Reinigen und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche),		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.5.90	48,000	m2		
<p><b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b>                      Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</p> <p>Schleifen bis zur vollständigen Glätte für                      Glasvlies (Q3)                      Untergrund:                      Gipskarton gespachtelt                      (in Qualitätsstufe Q2)                      Größenordnung:                      Streifen á ~100x150 cm (Einzelgröße)</p> <p>Ort:                      1.OG, kurzer Schenkel</p> <p>Erneuerte Teile der Bestandsdecken im                      Sanierungsbereich</p> <p>strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies                      liefern und fachgerecht an gespachtelten und                      grundierten Oberflächen anbringen                      (faltenfrei auf Stoß verkleben)                      incl. Anschluss an Bestand</p> <p>Gewebestruktur:                      Glatt</p> <p>vorh. Untergrund:                      Beton, Mauerwerk verputzt,                      gespachtelt (Q3) und grundiert</p> <p>Größenordnung:                      bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)</p> <p>Ort:                      1.OG, kurzer Schenkel</p> <p>Bestandswände im Sanierungsbereich</p> <p>Hinweis:                      Es handelt sich hierbei um die Reparatur                      Vereinzelter Beschädigungen.                      Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.                      Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                      (Kleinmengenzuschlag)</p>				
1.5.100	15,000	m2		
<p><b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b>                      Glattvlies (Glasvlies), Decken</p>				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies		
		liefern und fachgerecht an gespachtelten und		
		gründierten Gipskartonflächen anbringen		
		(faltenfrei auf Stoß verkleben)		
		vorh. Untergrund:		
		Gipskarton-Unterhangdecke		
		gespachtelt (Q3) und grundiert		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		1.OG, kurzer Schenkel		
		Erneuerte Teile der Bestandsdecken im		
		Sanierungsbereich, inkl. Anschlussbereiche		
1.5.110	58,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b>		
		Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)		
		Kunstharzdispersionsbeschichtung auf		
		Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,		
		scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach		
		DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung		
		incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies (neu)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Größenordnung:		
		bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)		
		Ort:		
		1.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.5.120	15,000	m2		
<p><b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b>                      Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</p> <p>Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung als Auffrischungsanstrich</p> <p>vorh. Untergrund:                      Glattvlies, beschichtet (Bestand)</p> <p>Farbton:                      weiß, nach Bemusterung                      (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)</p> <p>Ort:                      1.OG, kurzer Schenkel                      Bestandswände im Sanierungsbereich                      (komplett)</p> <p>Hinweis:                      Die erneuerten Teilbereiche der Wände, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet</p>				
1.5.130	320,000	m2		
<p><b>Zulage Farbigekeit</b>                      Zulage Farbigekeit</p> <p>Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen</p> <p>Farbton:                      wie Bestand, nach Bemusterung                      (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)</p> <p>Ort:                      1.OG, kurzer Schenkel                      Funktionsboxen in den Fluren                      (genaue Festlegung vor Ort)</p> <p>Hinweis:                      Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu Geschoss, sind also für jede dieser Positionen neu festzulegen und anzumischen.</p>				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	angenommene Menge:			
	eine der vorhandenen Boxen			
1.5.140	60,000	m2	_____	_____
	<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b>			
	Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)			
	Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf			
	vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich,			
	scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach			
	DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung,			
	vorh. Untergrund:			
	Gipskarton-Unterhangdecke			
	mit Glattvlies (neu)			
	Farbton:			
	weiß, nach Bemusterung			
	(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)			
	Größenordnung:			
	Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)			
	Ort:			
	1.OG, kurzer Schenkel			
	Erneuerte Teile der Bestandsdecken im			
	Sanierungsbereich			
1.5.150	58,000	m2	_____	_____
	<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b>			
	Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)			
	Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf			
	vorhandene Deckenflächen im Innenbereich,			
	scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach			
	DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung,			
	inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprünge.			
	vorh. Untergrund:			
	Gipskarton-Unterhangdecke			
	mit Glattvlies, beschichtet (Bestand)			
	Farbton:			
	weiß, nach Bemusterung			
	(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)			
	Ort:			
	1.OG, kurzer Schenkel			
	Bestandsdecken im Sanierungsbereich			
	(kompletter tief abgehängter Bereich)			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Hinweis:			
	Die erneuerten Teilbereiche der Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet			
1.5.160	90,000	m <sup>2</sup>	_____	_____
	<b>Elastische Verfugung erneuern</b>			
	Elastische Verfugung erneuern			
	Schadhafte elastische Verfugungen erneuern, einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge.			
	Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials			
	Ort:			
	1.OG, kurzer Schenkel			
	Genaue Festlegung vor Ort			
1.5.170	100,000	m	_____	_____
	<b>Beschichtung Rohrleitungen</b>			
	Beschichtung Rohrleitungen			
	Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich			
	Rohrdurchmesser:			
	15 bis 25 mm			
	Oberfläche:			
	matt			
	Farbe:			
	weiß, wie Bestand			
	Ort:			
	1.OG, kurzer Schenkel			
	genaue Festlegung vor Ort			
1.5.180	5,000	m	_____	_____
	<b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b>			
	Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)			
	Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		als Reparaturanstrich		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies, beschichtet (Bestand)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Einzelgröße:		
		bis 0,5m <sup>2</sup> (Kleinmenge)		
		Ort:		
		1.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
1.5.190	8,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>		
		Löcher schließen (Kleinmenge)		
		Schließen von nicht mehr erforderlichen		
		Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse		
		Zur malermäßigen Überarbeitung		
		Ort:		
		1.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
	50,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.6 **BA-06, langer Schenkel 2.OG**

**Vorbemerkung 2.OG, langer Schenkel**

Vorbemerkung 2.OG, langer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinweise).

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.6.10 **Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

2.OG, langer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

1.6.20 140,000 m2

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

2.OG, langer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/ DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet		
1.6.30	250,000	m2	_____	_____
		<b>Demontage/Montage Schilder</b> Demontage/Montage Schilder vorhandene Türschilder vor Beginn der Arbeiten (bzw. auf Anweisung der Bauleitung) demontieren und nach Fertigstellung wieder Montieren an gleicher Stelle (Nutzung der vorh. Bohrlöcher) Größe: ca. 20x20cm Ort: 2.OG, langer Schenkel Flure (Teilbereiche)		
1.6.40	20,000	Stck	_____	_____
		<b>Abbruch Wandbelag (Glattvlies)</b> Abbruch Wandbelag (Glattvlies) beschädigte Teile des Wandbelags ablösen und entsorgen, inkl. Anschlussbereiche. inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau, Mauerwerk, Beton Ort: 2.OG, langer Schenkel Flure und Labore (Teilbereiche) Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)		
1.6.50	15,000	m2	_____	_____
		<b>Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)</b> Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		beschädigte Teile des Deckenbelags ablösen und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte Teile der Unterhangdecken). inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau-Unterhangdecken Größenordnung: Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße) Ort: 2.OG, langer Schenkel Flure und Labore Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)		
1.6.60	10,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b> Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand) Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch Reinigung und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Fehlstellen), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3) Material: Dispersionsspachtel Untergrund (Tapeten bereits entfernt): Beton, Mauerwerk geputzt, Trockenbau gespachtelt Größenordnung: bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße) Ort:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	2.0G, langer Schenkel			
	Bestandswände im Sanierungsbereich			
	Hinweis:			
	Es handelt sich hierbei um die Reparatur			
	Vereinzelter Beschädigungen.			
	Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.			
	Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.			
	(Kleinmengenzuschlag)			
1.6.70	15,000	m2		
	<b>Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)</b>			
	Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)			
	Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes			
	an Deckenflächen aus Gipskarton durch			
	Reinigen und ergänzendes Spachteln des			
	Untergrundes (Anschlussbereiche).			
	Schleifen bis zur vollständigen Glätte für			
	Glasvlies (Q3)			
	Material:			
	Dispersionsspachtel			
	Untergrund (Tapeten bereits entfernt):			
	Trockenbau gespachtelt			
	Größenordnung:			
	Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)			
	Ort:			
	2.0G, langer Schenkel			
	Bestandsdecken im Sanierungsbereich			
	Hinweis:			
	Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche			
	an die geöffneten und erneuerten Teile der			
	vorhandenen Unterhangdecken.			
	Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.			
	Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.			
	(Kleinmengenzuschlag)			
1.6.80	10,000	m2		
	<b>Untergrundvorbehandlung Decken (neu)</b>			
	Untergrundvorbehandlung Decken (neu)			
	Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes			
	an Deckenflächen aus Gipskarton durch			
	Reinigen und ergänzendes Spachteln des			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.6.90	108,000	m2		
<p>Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche),                      Schleifen bis zur vollständigen Glätte für                      Glasvlies (Q3)                      Untergrund:                      Gipskarton gespachtelt                      (in Qualitätsstufe Q2)                      Größenordnung:                      Streifen á ~100x150 cm (Einzelgröße)                      Ort:                      2.OG, langer Schenkel                      Erneuerte Teile der Bestandsdecken im                      Sanierungsbereich</p>				
<p><b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b></p> <p>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</p> <p>strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies                      liefern und fachgerecht an gespachtelten und                      grundierten Oberflächen anbringen                      (faltenfrei auf Stoß verkleben)                      incl. Anschluss an Bestand                      Gewebestruktur:                      Glatt                      vorh. Untergrund:                      Beton, Mauerwerk verputzt,                      gespachtelt (Q3) und grundiert                      Größenordnung:                      bis ca. 0,50 m<sup>2</sup> (Einzelgröße)                      Ort:                      2.OG, langer Schenkel                      Bestandswände im Sanierungsbereich                      Hinweis:                      Es handelt sich hierbei um die Reparatur                      Vereinzelter Beschädigungen.                      Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.                      Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                      (Kleinmengenzuschlag)</p>				
	15,000	m2		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.6.100		<b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b> Glattvlies (Glasvlies), Decken  strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies  liefern und fachgerecht an gespachtelten und gründierten Gipskartonflächen anbringen (faltenfrei auf Stoß verkleben)  vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke  gespachtelt (Q3) und grundiert  Größenordnung:  Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)  Ort:  2.OG, langer Schenkel  Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich, inkl. Anschlussbereiche		
1.6.110	118,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)  Kunstharzdispersionsbeschichtung auf  Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,  scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung  incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung  vorh. Untergrund: Glattvlies (neu)  Farbton:  weiß, nach Bemusterung  (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)  Größenordnung:  bis ca. 0,50 m <sup>2</sup> (Einzelgröße)  Ort:  2.OG, langer Schenkel  Bestandswände im Sanierungsbereich  Hinweis:  Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen.  Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.  Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.6.120	15,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung) Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung als Auffrischungsanstrich vorh. Untergrund: Glattvlies, beschichtet (Bestand) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: 2.OG, langer Schenkel Bestandswände im Sanierungsbereich (komplett) Hinweis: Die erneuerten Teilbereiche der Wände, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.6.130	330,000	m2		
		<b>Zulage Farbigkeit</b> Zulage Farbigkeit Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen Farbton: wie Bestand, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: 2.OG, langer Schenkel Funktionsboxen in den Fluren (genaue Festlegung vor Ort) Hinweis: Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu Geschoss, sind also für jede dieser Positionen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		neu festzulegen und anzumischen. angenommene Menge: zwei der vorhandenen Boxen		
1.6.140	70,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung) Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies (neu) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Größenordnung: Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße) Ort: 2.OG, langer Schenkel Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
1.6.150	118,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung) Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorhandene Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprünge. vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies, beschichtet (Bestand) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: 2.OG, langer Schenkel Bestandsdecken im Sanierungsbereich		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		(kompletter tief abgehängter Bereich)		
		Hinweis:		
		Die erneuerten Teilbereiche der Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.6.160	70,000	m <sup>2</sup>	_____	_____
		<b>Elastische Verfugung erneuern</b> Elastische Verfugung erneuern		
		Schadhafte elastische Verfugungen erneuern, einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials		
		Ort: 2.OG, langer Schenkel Genauere Festlegung vor Ort		
1.6.170	100,000	m	_____	_____
		<b>Beschichtung Rohrleitungen</b> Beschichtung Rohrleitungen		
		Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich Rohrdurchmesser: 15 bis 25 mm Oberfläche: matt Farbe: weiß, wie Bestand Ort: 2.OG, langer Schenkel genaue Festlegung vor Ort		
1.6.180	5,000	m	_____	_____
		<b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b> Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)		
		Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.6.190	10,000	m2		
<p><b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>                      Löcher schließen (Kleinmenge)</p> <p>Schließen von nicht mehr erforderlichen                      Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse</p> <p>Zur malermäßigen Überarbeitung</p> <p>Ort:                      2.OG, langer Schenkel                      Bestandswände im Bereich demontierter                      Anbauteile (nur partiell)</p>				
	70,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.7 **BA-07, kurzer Schenkel 2.OG**

**Vorbemerkung 2.OG, kurzer Schenkel**

Vorbemerkung 2.OG, kurzer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinweise).

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.7.10 **Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

2.OG, kurzer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

1.7.20 110,000 m2

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

2.OG, kurzer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte Teile der Unterhangdecken). inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau-Unterhangdecken Größenordnung: Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße) Ort: 2.OG, kurzer Schenkel Flure und Labore Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinstmehrgeschlag)		
1.7.60	10,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b> Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand) Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch Reinigung und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Fehlstellen), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3) Material: Dispersionsspachtel Untergrund (Tapeten bereits entfernt): Beton, Mauerwerk geputzt, Trockenbau gespachtelt Größenordnung: bis ca. 0,50 m <sup>2</sup> (Einzelgröße) Ort: 2.OG, kurzer Schenkel		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinstmengenzuschlag)		
1.7.70	15,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Deckenflächen aus Gipskarton durch		
		Reinigen und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (Anschlussbereiche),		
		Schleifen bis zur vollständigen Glätte für		
		Glasvlies (Q3)		
		Material:		
		Dispersionsspachtel		
		Untergrund (Tapeten bereits entfernt):		
		Trockenbau gespachtelt		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		2.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche		
		an die geöffneten und erneuerten Teile der		
		vorhandenen Unterhangdecken.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinstmengenzuschlag)		
1.7.80	10,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Untergrundvorbehandlung Decken (neu)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Decken (neu)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Deckenflächen aus Gipskarton durch		
		Reinigen und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche),		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.7.90	74,000	m2		
	<p>Schleifen bis zur vollständigen Glätte für                      Glasvlies (Q3)                      Untergrund:                      Gipskarton gespachtelt                      (in Qualitätsstufe Q2)                      Größenordnung:                      Streifen á ~100x150 cm (Einzelgröße)                      Ort:                      2.OG, kurzer Schenkel                      Erneuerte Teile der Bestandsdecken im                      Sanierungsbereich</p>			
	<p><b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b>                      Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)                      strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies                      liefern und fachgerecht an gespachtelten und                      grundierten Oberflächen anbringen                      (faltenfrei auf Stoß verkleben)                      incl. Anschluss an Bestand                      Gewebestruktur:                      Glatt                      vorh. Untergrund:                      Beton, Mauerwerk verputzt,                      gespachtelt (Q3) und grundiert                      Größenordnung:                      bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)                      Ort:                      2.OG, kurzer Schenkel                      Bestandswände im Sanierungsbereich                      Hinweis:                      Es handelt sich hierbei um die Reparatur                      Vereinzelter Beschädigungen.                      Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.                      Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                      (Kleinmengenzuschlag)</p>			
1.7.100	15,000	m2		
	<p><b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b>                      Glattvlies (Glasvlies), Decken</p>			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.7.110	84,000	m2		
<p><b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b>                      Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</p> <p>Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung</p> <p>vorh. Untergrund:                      Glattvlies (neu)                      Farbton:                      weiß, nach Bemusterung                      (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)</p> <p>Größenordnung:                      bis ca. 0,50 m<sup>2</sup> (Einzelgröße)</p> <p>Ort:                      2.OG, kurzer Schenkel                      Bestandswände im Sanierungsbereich</p> <p>Hinweis:                      Es handelt sich hierbei um die Reparatur einzelner Beschädigungen.                      Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.                      Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                      (Kleinmengenzuschlag)</p>				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR	
1.7.120	15,000	m2			
	<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)  Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung als Auffrischungsanstrich  vorh. Untergrund:  Glattvlies, beschichtet (Bestand)  Farbton:  weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)  Ort:  2.OG, kurzer Schenkel  Bestandswände im Sanierungsbereich (komplett)  Hinweis:  Die erneuerten Teilbereiche der Wände, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet				
1.7.130	320,000	m2			
	<b>Zulage Farbbigkeit</b> Zulage Farbbigkeit  Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen  Farbton:  wie Bestand, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)  Ort:  2.OG, kurzer Schenkel  Funktionsboxen in den Fluren (genaue Festlegung vor Ort)  Hinweis:  Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu Geschoss, sind also für jede dieser Positionen neu festzulegen und anzumischen.				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	angenommene Menge:			
	eine der vorhandenen Boxen			
1.7.140	60,000	m2	_____	_____
	<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b>			
	Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)			
	Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf			
	vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich,			
	scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach			
	DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung,			
	vorh. Untergrund:			
	Gipskarton-Unterhangdecke			
	mit Glattvlies (neu)			
	Farbton:			
	weiß, nach Bemusterung			
	(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)			
	Größenordnung:			
	Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)			
	Ort:			
	2.OG, kurzer Schenkel			
	Erneuerte Teile der Bestandsdecken im			
	Sanierungsbereich			
1.7.150	84,000	m2	_____	_____
	<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b>			
	Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)			
	Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf			
	vorhandene Deckenflächen im Innenbereich,			
	scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach			
	DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung,			
	inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprünge.			
	vorh. Untergrund:			
	Gipskarton-Unterhangdecke			
	mit Glattvlies, beschichtet (Bestand)			
	Farbton:			
	weiß, nach Bemusterung			
	(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)			
	Ort:			
	2.OG, kurzer Schenkel			
	Bestandsdecken im Sanierungsbereich			
	(kompletter tief abgehängter Bereich)			



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Hinweis:			
	Die erneuerten Teilbereiche der Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet			
1.7.160	110,000	m <sup>2</sup>	_____	_____
	<b>Elastische Verfugung erneuern</b>			
	Elastische Verfugung erneuern			
	Schadhafte elastische Verfugungen erneuern, einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials			
	Ort:			
	2.OG, kurzer Schenkel			
	Genaue Festlegung vor Ort			
1.7.170	100,000	m	_____	_____
	<b>Beschichtung Rohrleitungen</b>			
	Beschichtung Rohrleitungen			
	Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich			
	Rohrdurchmesser:			
	15 bis 25 mm			
	Oberfläche:			
	matt			
	Farbe:			
	weiß, wie Bestand			
	Ort:			
	2.OG, kurzer Schenkel			
	genaue Festlegung vor Ort			
1.7.180	5,000	m	_____	_____
	<b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b>			
	Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)			
	Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		als Reparaturanstrich		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies, beschichtet (Bestand)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Einzelgröße:		
		bis 0,5m <sup>2</sup> (Kleinmenge)		
		Ort:		
		2.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
1.7.190	8,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>		
		Löcher schließen (Kleinmenge)		
		Schließen von nicht mehr erforderlichen		
		Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse		
		Zur malermäßigen Überarbeitung		
		Ort:		
		2.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
	50,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.8 **BA-08, langer Schenkel 3.OG**

**Vorbemerkung 3.OG, langer Schenkel**

Vorbemerkung 3.OG, langer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinweise).

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.8.10 **Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

3.OG, langer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

1.8.20 140,000 m2

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

3.OG, langer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		beschädigte Teile des Deckenbelags ablösen und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte Teile der Unterhangdecken). inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau-Unterhangdecken Größenordnung: Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße) Ort: 3.OG, langer Schenkel Flure und Labore Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinmengenzuschlag)		
1.8.60	10,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b> Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand) Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch Reinigung und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Fehlstellen), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3) Material: Dispersionsspachtel Untergrund (Tapeten bereits entfernt): Beton, Mauerwerk geputzt, Trockenbau gespachtelt Größenordnung: bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße) Ort:		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	3.0G, langer Schenkel			
	Bestandswände im Sanierungsbereich			
	Hinweis:			
	Es handelt sich hierbei um die Reparatur			
	Vereinzelter Beschädigungen.			
	Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.			
	Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.			
	(Kleinmengenzuschlag)			
1.8.70	15,000	m2		
	<b>Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)</b>			
	Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)			
	Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes			
	an Deckenflächen aus Gipskarton durch			
	Reinigen und ergänzendes Spachteln des			
	Untergrundes (Anschlussbereiche).			
	Schleifen bis zur vollständigen Glätte für			
	Glasvlies (Q3)			
	Material:			
	Dispersionsspachtel			
	Untergrund (Tapeten bereits entfernt):			
	Trockenbau gespachtelt			
	Größenordnung:			
	Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)			
	Ort:			
	3.0G, langer Schenkel			
	Bestandsdecken im Sanierungsbereich			
	Hinweis:			
	Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche			
	an die geöffneten und erneuerten Teile der			
	vorhandenen Unterhangdecken.			
	Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.			
	Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.			
	(Kleinmengenzuschlag)			
1.8.80	10,000	m2		
	<b>Untergrundvorbehandlung Decken (neu)</b>			
	Untergrundvorbehandlung Decken (neu)			
	Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes			
	an Deckenflächen aus Gipskarton durch			
	Reinigen und ergänzendes Spachteln des			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.8.90	64,000	m2		
<p>Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche),                      Schleifen bis zur vollständigen Glätte für                      Glasvlies (Q3)                      Untergrund:                      Gipskarton gespachtelt                      (in Qualitätsstufe Q2)                      Größenordnung:                      Streifen á ~100x150 cm (Einzelgröße)                      Ort:                      3.OG, langer Schenkel                      Erneuerte Teile der Bestandsdecken im                      Sanierungsbereich</p>				
<p><b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b></p> <p>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</p> <p>strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies                      liefern und fachgerecht an gespachtelten und                      grundierten Oberflächen anbringen                      (faltenfrei auf Stoß verkleben)                      incl. Anschluss an Bestand                      Gewebestruktur:                      Glatt                      vorh. Untergrund:                      Beton, Mauerwerk verputzt,                      gespachtelt (Q3) und grundiert                      Größenordnung:                      bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)                      Ort:                      3.OG, langer Schenkel                      Bestandswände im Sanierungsbereich                      Hinweis:                      Es handelt sich hierbei um die Reparatur                      Vereinzelter Beschädigungen.                      Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.                      Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                      (Kleinmengenzuschlag)</p>				
	15,000	m2		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.8.100		<b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b> Glattvlies (Glasvlies), Decken  strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies  liefern und fachgerecht an gespachtelten und gründierten Gipskartonflächen anbringen (faltenfrei auf Stoß verkleben)  vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke  gespachtelt (Q3) und grundiert  Größenordnung:  Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)  Ort:  3.OG, langer Schenkel  Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich, inkl. Anschlussbereiche		
1.8.110	74,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)  Kunstharzdispersionsbeschichtung auf  Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,  scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung  incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung  vorh. Untergrund: Glattvlies (neu)  Farbton:  weiß, nach Bemusterung  (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons  Größenordnung:  bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)  Ort:  3.OG, langer Schenkel  Bestandswände im Sanierungsbereich  Hinweis:  Es handelt sich hierbei um die Reparatur Vereinzelter Beschädigungen.  Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.  Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.8.120	15,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung) Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung als Auffrischungsanstrich vorh. Untergrund: Glattvlies, beschichtet (Bestand) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: 3.OG, langer Schenkel Bestandswände im Sanierungsbereich (komplett) Hinweis: Die erneuerten Teilbereiche der Wände, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.8.130	330,000	m2		
		<b>Zulage Farbigkeit</b> Zulage Farbigkeit Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen Farbton: wie Bestand, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: 3.OG, langer Schenkel Funktionsboxen in den Fluren (genaue Festlegung vor Ort) Hinweis: Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu Geschoss, sind also für jede dieser Positionen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		neu festzulegen und anzumischen. angenommene Menge: zwei der vorhandenen Boxen		
1.8.140	70,000	m2	_____	_____
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b> Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung) Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies (neu) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Größenordnung: Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße) Ort: 3.OG, langer Schenkel Erneuerte Teile der Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
1.8.150	74,000	m2	_____	_____
		<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b> Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung) Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf vorhandene Deckenflächen im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung, inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprünge. vorh. Untergrund: Gipskarton-Unterhangdecke mit Glattvlies, beschichtet (Bestand) Farbton: weiß, nach Bemusterung (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons) Ort: 3.OG, langer Schenkel Bestandsdecken im Sanierungsbereich		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		(kompletter tief abgehängter Bereich)		
		Hinweis:		
		Die erneuerten Teilbereiche der Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet		
1.8.160	110,000	m <sup>2</sup>	_____	_____
		<b>Elastische Verfugung erneuern</b> Elastische Verfugung erneuern		
		Schadhafte elastische Verfugungen erneuern, einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials		
		Ort: 3.OG, langer Schenkel Genaue Festlegung vor Ort		
1.8.170	100,000	m	_____	_____
		<b>Beschichtung Rohrleitungen</b> Beschichtung Rohrleitungen		
		Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich Rohrdurchmesser: 15 bis 25 mm Oberfläche: matt Farbe: weiß, wie Bestand Ort: 3.OG, langer Schenkel genaue Festlegung vor Ort		
1.8.180	5,000	m	_____	_____
		<b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b> Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)		
		Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.8.190	10,000	m2		
<p><b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>                      Löcher schließen (Kleinmenge)</p> <p>Schließen von nicht mehr erforderlichen                      Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse</p> <p>Zur malermäßigen Überarbeitung</p> <p>Ort:                      3.OG, langer Schenkel                      Bestandswände im Bereich demontierter                      Anbauteile (nur partiell)</p>				
	70,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.9 **BA-09, kurzer Schenkel 3.OG**

**Vorbemerkung 3.OG, kurzer Schenkel**

Vorbemerkung 3.OG, kurzer Schenkel

Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen bilden einen Bauabschnitt (siehe Besondere Hinwiese).

Die Malerarbeiten erfolgen jeweils in einem Zuge am Ende des Bauabschnitts.

Die beschriebenen Leistungen dienen der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands von anschließenden Wand- und Deckenoberflächen. Dabei werden die Fehlstellen der Vliestapeten in den bearbeiteten Bereichen geschlossen. Anschließend erhalten alle Wände und Decken in den Fluren einen kompletten Anstrich, in den Laboren nur die bearbeiteten Bereiche.

1.9.10 **Bauteile mit Folie schützen/abkleben**

Bauteile mit Folie schützen/abkleben

Bauteile zum Schutz mit Folie und spurlos wieder

ablösbaren Klebestreifen staubdicht abkleben,

incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach

Beendigung der Sanierungsarbeiten.

incl. Wartung der Schutzbekleidung während der

Sanierungsarbeiten

Bauteile:

Türen, Glastrennwände, Rauchmelder

ggf. Fenster

Ort:

3.OG, kurzer Schenkel

Flure, Labore (Teilbereiche)

Hinweis:

Loses Abdecken ist eine Nebenleistung gem. VOB/

DIN 18363 und wird nicht zusätzlich vergütet

1.9.20 110,000 m2

**Lauf- und Arbeitsbereiche schützen**

Lauf- und Arbeitsbereiche schützen

vorh. Bodenbelag (PVC) zum Schutz vor

Verschmutzungen und Beschädigungen im Lauf-

und Arbeitsbereich schützen (Abdeckung mit Malerfilz),

gegen Verrutschen sichern, vorhalten und staubarm

beseitigen nach Beendigung der Sanierungsarbeiten.

Ort:

3.OG, kurzer Schenkel

Flure (tief abgeh. Deckenbereich),

Labore teilweise

Hinweis:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.9.30	220,000	m2		
		<b>Demontage/Montage Schilder</b>		
		Demontage/Montage Schilder		
		vorhandene Türschilder vor Beginn der Arbeiten		
		(bzw. auf Anweisung der Bauleitung) demontieren		
		und nach Fertigstellung wieder Montieren		
		an gleicher Stelle (Nutzung der vorh. Bohrlöcher)		
		Größe:		
		ca. 20x20cm		
		Ort:		
		3.OG, kurzer Schenkel		
		Flure (Teilbereiche)		
1.9.40	25,000	Stck		
		<b>Abbruch Wandbelag (Glattvlies)</b>		
		Abbruch Wandbelag (Glattvlies)		
		beschädigte Teile des Wandbelags ablösen		
		und entsorgen, inkl. Anschlussbereiche.		
		inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren		
		Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies)		
		Material:		
		Glattvlies, Anstrich		
		Untergrund:		
		Trockenbau, Mauerwerk, Beton		
		Ort:		
		3.OG, kurzer Schenkel		
		Flure und Labore (Teilbereiche)		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		
1.9.50	15,000	m2		
		<b>Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)</b>		
		Abbruch Deckenbelag (Glattvlies)		
		beschädigte Teile des Deckenbelags ablösen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		und entsorgen (Anschlussbereiche an erneuerte Teile der Unterhangdecken). inkl. sauberer, gerader Einschnitt zur späteren Anarbeitung des neuen Belags (Glattvlies) Material: Glattvlies, Anstrich Untergrund: Trockenbau-Unterhangdecken Größenordnung: Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße) Ort: 3.OG, kurzer Schenkel Flure und Labore Hinweis: Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche an die geöffneten und erneuerten Teile der vorhandenen Unterhangdecken. Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. (Kleinstmehrgeschlag)		
1.9.60	10,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand)</b> Untergrundvorbehandlung Wände (Bestand) Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes an Innenwandflächen (Putz, Beton) durch Reinigung und ergänzendes Spachteln des Untergrundes (Fehlstellen), Schleifen bis zur vollständigen Glätte für Glasvlies (Q3) Material: Dispersionsspachtel Untergrund (Tapeten bereits entfernt): Beton, Mauerwerk geputzt, Trockenbau gespachtelt Größenordnung: bis ca. 0,50 m <sup>2</sup> (Einzelgröße) Ort: 3.OG, kurzer Schenkel		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinstmengenzuschlag)		
1.9.70	15,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Decken (Bestand)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Deckenflächen aus Gipskarton durch		
		Reinigen und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (Anschlussbereiche),		
		Schleifen bis zur vollständigen Glätte für		
		Glasvlies (Q3)		
		Material:		
		Dispersionsspachtel		
		Untergrund (Tapeten bereits entfernt):		
		Trockenbau gespachtelt		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~30x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		3.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandsdecken im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Anschlussbereiche		
		an die geöffneten und erneuerten Teile der		
		vorhandenen Unterhangdecken.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinstmengenzuschlag)		
1.9.80	10,000	m2		
		<b>Untergrundvorbehandlung Decken (neu)</b>		
		Untergrundvorbehandlung Decken (neu)		
		Herstellung eines tapezierfähigen Untergrundes		
		an Deckenflächen aus Gipskarton durch		
		Reinigen und ergänzendes Spachteln des		
		Untergrundes (erneuerte Deckenbereiche),		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.9.90	44,000	m2		
<p><b>Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</b>                      Glattvlies/Glasvlies, Wände (Bestand)</p> <p>Schleifen bis zur vollständigen Glätte für                      Glasvlies (Q3)                      Untergrund:                      Gipskarton gespachtelt                      (in Qualitätsstufe Q2)                      Größenordnung:                      Streifen á ~100x150 cm (Einzelgröße)</p> <p>Ort:                      3.OG, kurzer Schenkel</p> <p>Erneuerte Teile der Bestandsdecken im                      Sanierungsbereich</p> <p>strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies                      liefern und fachgerecht an gespachtelten und                      grundierten Oberflächen anbringen                      (faltenfrei auf Stoß verkleben)                      incl. Anschluss an Bestand</p> <p>Gewebestruktur:                      Glatt</p> <p>vorh. Untergrund:                      Beton, Mauerwerk verputzt,                      gespachtelt (Q3) und grundiert</p> <p>Größenordnung:                      bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)</p> <p>Ort:                      3.OG, kurzer Schenkel</p> <p>Bestandswände im Sanierungsbereich</p> <p>Hinweis:                      Es handelt sich hierbei um die Reparatur                      Vereinzelter Beschädigungen.                      Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.                      Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                      (Kleinmengenzuschlag)</p>				
1.9.100	15,000	m2		
<p><b>Glattvlies (Glasvlies), Decken</b>                      Glattvlies (Glasvlies), Decken</p>				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		strapazierfähiges, rissüberbrückendes Glattvlies		
		liefern und fachgerecht an gespachtelten und		
		gründierten Gipskartonflächen anbringen		
		(faltenfrei auf Stoß verkleben)		
		vorh. Untergrund:		
		Gipskarton-Unterhangdecke		
		gespachtelt (Q3) und grundiert		
		Größenordnung:		
		Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)		
		Ort:		
		3.OG, kurzer Schenkel		
		Erneuerte Teile der Bestandsdecken im		
		Sanierungsbereich, inkl. Anschlussbereiche		
1.9.110	54,000	m2		
		<b>Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)</b>		
		Dispersionsbeschichtung Wände (Erstbeschichtung)		
		Kunstharzdispersionsbeschichtung auf		
		Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,		
		scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach		
		DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung		
		incl. Zwischen- und Schlussbeschichtung		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies (neu)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Größenordnung:		
		bis ca. 0,50 m² (Einzelgröße)		
		Ort:		
		3.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Sanierungsbereich		
		Hinweis:		
		Es handelt sich hierbei um die Reparatur		
		Vereinzelter Beschädigungen.		
		Die Abrechnung erfolgt als Summe dieser Stellen.		
		Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.		
		(Kleinmengenzuschlag)		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR	
1.9.120	15,000	m2			
	<p><b>Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)</b>                      Dispersionsbeschichtung Wände (Auffrischung)                      Kunstharzdispersionsbeschichtung auf                      Wänden mit Glattvlies im Innenbereich,                      scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach                      DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung                      als Auffrischungsanstrich                      vorh. Untergrund:                      Glattvlies, beschichtet (Bestand)                      Farbton:                      weiß, nach Bemusterung                      (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)                      Ort:                      3.OG, kurzer Schenkel                      Bestandswände im Sanierungsbereich                      (komplett)                      Hinweis:                      Die erneuerten Teilbereiche der                      Wände, die eine Erstbeschichtung                      erhalten, werden gesondert abgerechnet</p>				
1.9.130	320,000	m2			
	<p><b>Zulage Farbbigkeit</b>                      Zulage Farbbigkeit                      Zulage zu vorbeschr. Pos. „Disp.-Besch. Wände“ für                      Mehraufwand für Abtönung in intensiverem Farbton                      im Flurbereich, Inkl. Anlegen von Musterflächen                      Farbton:                      wie Bestand, nach Bemusterung                      (inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)                      Ort:                      3.OG, kurzer Schenkel                      Funktionsboxen in den Fluren                      (genaue Festlegung vor Ort)                      Hinweis:                      Die Farbtöne unterscheiden sich von Geschoss zu                      Geschoss, sind also für jede dieser Positionen                      neu festzulegen und anzumischen.</p>				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	angenommene Menge:			
	eine der vorhandenen Boxen			
1.9.140	60,000	m2	_____	_____
	<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)</b>			
	Dispersionsbeschichtung Decken (Erstbeschichtung)			
	Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf			
	vorbehandelten Deckenflächen im Innenbereich,			
	scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach			
	DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung,			
	vorh. Untergrund:			
	Gipskarton-Unterhangdecke			
	mit Glattvlies (neu)			
	Farbton:			
	weiß, nach Bemusterung			
	(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)			
	Größenordnung:			
	Streifen á ~160x150 cm (Einzelgröße)			
	Ort:			
	3.OG, kurzer Schenkel			
	Erneuerte Teile der Bestandsdecken im			
	Sanierungsbereich			
1.9.150	54,000	m2	_____	_____
	<b>Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)</b>			
	Dispersionsbeschichtung Decken (Auffrischung)			
	Kunstharz-Dispersions-Beschichtung auf			
	vorhandene Deckenflächen im Innenbereich,			
	scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach			
	DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung,			
	inkl. Stirnseiten vorn Deckenversprüngen.			
	vorh. Untergrund:			
	Gipskarton-Unterhangdecke			
	mit Glattvlies, beschichtet (Bestand)			
	Farbton:			
	weiß, nach Bemusterung			
	(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)			
	Ort:			
	3.OG, kurzer Schenkel			
	Bestandsdecken im Sanierungsbereich			
	(kompletter tief abgehängter Bereich)			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Hinweis:			
	Die erneuerten Teilbereiche der Unterhangdecken, die eine Erstbeschichtung erhalten, werden gesondert abgerechnet			
1.9.160	90,000	m2	_____	_____
	<b>Elastische Verfugung erneuern</b>			
	Elastische Verfugung erneuern			
	Schadhafte elastische Verfugungen erneuern, einseitig, an Anschlüssen Fenster, Türzargen bzw. gegen massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Inkl. Rückbau und Entsorgung des alten Fugenmaterials			
	Ort:			
	3.OG, kurzer Schenkel			
	Genaue Festlegung vor Ort			
1.9.170	100,000	m	_____	_____
	<b>Beschichtung Rohrleitungen</b>			
	Beschichtung Rohrleitungen			
	Beschichtung auf Heizungsrohre aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, deckend, mit Kunstharz als Auffrischungsanstrich			
	Rohrdurchmesser:			
	15 bis 25 mm			
	Oberfläche:			
	matt			
	Farbe:			
	weiß, wie Bestand			
	Ort:			
	3.OG, kurzer Schenkel			
	genaue Festlegung vor Ort			
1.9.180	5,000	m	_____	_____
	<b>Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)</b>			
	Reparaturanstrich Wände (Kleinmenge)			
	Kunstharzdispersionsbeschichtung auf Wänden mit Glattvlies im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300) bis zur vollständigen Deckung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		als Reparaturanstrich		
		vorh. Untergrund:		
		Glattvlies, beschichtet (Bestand)		
		Farbton:		
		weiß, nach Bemusterung		
		(inkl. Auslesen des Bestandsfarbtons)		
		Einzelgröße:		
		bis 0,5m <sup>2</sup> (Kleinmenge)		
		Ort:		
		3.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
1.9.190	8,000	m <sup>2</sup>		
		<b>Löcher schließen (Kleinmenge)</b>		
		Löcher schließen (Kleinmenge)		
		Schließen von nicht mehr erforderlichen		
		Dübellöchern u.ä. mit geeigneter Spachtelmasse		
		Zur malermäßigen Überarbeitung		
		Ort:		
		3.OG, kurzer Schenkel		
		Bestandswände im Bereich demontierter		
		Anbauteile (nur partiell)		
	50,000	Stck		

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

2 SONSTIGES

2.1 STUNDENSÄTZE

2.1.10 **Stundenlohn - Facharbeiter**

Stundenlohn Facharbeiter

Für im Angebot nicht erfasste Leistungen werden nachstehende Stundenlohnarbeiten angeboten.

Die Vergütung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nur bei Nachweis und ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung.

Stundenlohn eines Facharbeiters:

1,000 h

2.1.20 **Stundenlohn - Helfer**

Stundenlohn Helfer

Für im Angebot nicht erfasste Leistungen werden nachstehende Stundenlohnarbeiten angeboten:

Die Vergütung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nur bei Nachweis und ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung.

Stundenlohn eines Helfers:

1,000 h

_____	_____
_____	_____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

**Zusammenstellung**

1		<b>MALER- UND TAPEZIERARBEITEN</b>		
1.1		BA-01, langer Schenkel KG		
1.2		BA-02, langer Schenkel EG		
1.3		BA-03, kurzer Schenkel EG		
1.4		BA-04, langer Schenkel 1.OG		
1.5		BA-05, kurzer Schenkel 1.OG		
1.6		BA-06, langer Schenkel 2.OG		
1.7		BA-07, kurzer Schenkel 2.OG		
1.8		BA-08, langer Schenkel 3.OG		
1.9		BA-09, kurzer Schenkel 3.OG		
2		<b>SONSTIGES</b>		
2.1		<b>STUNDENSÄTZE</b>		

Summe:

Ust 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass): \_\_\_\_\_

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.



## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **20188-E9-0007**Vergabenummer **24A0280R**

Vergabeart

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung            | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe                  | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung    | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

**Laborggeb. Bio/Ch -Erneuerung GA****Uni Rst. Math.-Naturw. Zentrum**

Leistung

**Malerarbeiten**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Bieter*)   |  |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) |  |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)                                |  |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*)                            |  |

*Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen*

Euro

Euro

Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

**Angaben zu Arbeitskräften**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

**Registereintragungen**

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

**Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation**

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

**Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt**

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>24A0280R</b>	
Baumaßnahme <b>Laborgeb. Bio/Ch -Erneuerung GA</b> <b>Uni Rst. Math.-Naturw. Zentrum</b>		
Leistung <b>Malerarbeiten</b>		

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€h
1.1	<b>Mittelohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>		
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>		
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>					
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>					
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>					
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>					
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>					
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>					

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis





(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	<b>Eigene Lohnkosten</b> Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	<b>Stoffkosten</b> (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	<b>Gerätekosten</b> (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	<b>Sonstige Kosten</b> (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	<b>Nachunternehmerleistungen</b> <sup>1</sup>			x	
<b>Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)</b>				<b>noch zu verteilen</b>	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	<b>Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn</b>			
3.1	<b>Baustellengemeinkosten</b> (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio €: Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio €: Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
<b>Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)</b>				
3.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)</b>			
3.3	<b>Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)</b>			
3.3.1.	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
<b>Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)</b>				
<b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)</b>				

<sup>1</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber







Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
<b>20188-E9-0007</b>	<b>Laborgeb. Bio/Ch -Erneuerung GA</b>
	<b>Uni Rst. Math.-Naturw. Zentrum</b>
Vergabenummer	Leistung
<b>24A0280R</b>	<b>Malerarbeiten</b>

**Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft**

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

**Bevollmächtigter Vertreter**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

**Weitere Mitglieder**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären<sup>1</sup>, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

<sup>1</sup> Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.